



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE
DREJTORIA E EKZAMINIMIT



BULETINI I PRONËSISË INDUSTRIALE

BPI-2023/10
Tiranë më, 09.11.2023



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dppi.gov.al E-mail: info@ddpi.gov.al

Kodet e përdorura në gazetë	3
<i>INID Codes used in gazette</i>	
Kodet e shteteve.....	4
<i>Country codes</i>	
Marka të depozituara.....	9
<i>Filed Trademarks</i>	
Marka të regjistruara.....	28
<i>Registered trademarks</i>	
Ndryshim i emrit të aplikantit/pronarit të markes	36
<i>TM change of name</i>	
Ndryshim i adreses e aplikantit/pronarit të markes.....	38
<i>TM change of address</i>	
Marka të ripërterira	41
<i>TM renewal</i>	
Vendime të Dhomes për Shqyrtimin e Kundërshtimeve.....	51
<i>Opposition Division Decisions</i>	

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:

Markat.

- 111. Numri i regjistrimit të markës.
- 151. Data e regjistrimit.
- 180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
- 210. Numri i kërkesës.
- 220. Data e depozitimit të markës.
- 300. Prioriteti.
- 511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.
- 526. Elementet e Pambrojtur te Markes
- 540. Riprodhimi i markës.
- 554. Marke trepërmasore.
- 510. Lista e mallrave dhe shërbimeve.
- 591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.
- 551. Markë kolektive.
- 731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes
- 732. Emri dhe adresa e pronarit të markës.

Patentat.

- (11) Numri i patentes
- (21) Numri kombetar i aplikimit
- (22) Data e depozitimit ne Shqiperi
- (30) Prioriteti
- (54) Titulli i shpikjes
- Pretendimet
- (71) Emri dhe adresa e aplikuesit
- (72) Emri/ Adresa e Shpikesit
- (73) Emri dhe adresa dhe pronarit te patentes
- (92) Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg
- (95) Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg
- (96) Numri dhe data nderkombetare e aplikimit
- (97) Numri dhe data Nderkombetare e publikimi

Kodet e shteteve

Afghanistan / Afganistani	AF
Albania / Shqipëria	AL
Algeria / Algjeria	DZ
Angola / Anguila	AI
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud	AG
Argentina / Argjentina	AR
Aruba / Aruba	AW
Australia / Australia	AU
Austria / Austria	AT
Bahamas / Bahamas	BS
Bahrain / Bahrein	BH
Bangladesh / Bangladeshi	BD
Barbados / Barbados	BB
Belarus / Bjellorusia	BY
Belgium / Belgjika	BE
Belize / Belice	BZ
Benin / Benin	BJ
Bermuda / Bermuda	BM
Bhutan / Bhutan	BT
Bolivia / Bolivia	BO
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina	BA
Botswana / Botsvana	BW
Bouvet Islands / Ishujt Buver	BV
Brazil / Brazili	BR
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem	BN
Bulgaria / Bullgaria	BG
Burkina Faso / Burkina Faso	BF
Burma / Burma	MM
Burundi / Burundi	BI
Cambodia / Kamboxhia	KH
Cameroon / Kameruni	CM
Canada / Kanada	CA
Cape Verde / Kepi i Gjellbër	CV
Cayman Islands / Ishujt Kaiman	KY
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore	CF
Chad/ Cadi	TD
Chile / Kili	CL
China / Kina	CN
Colombia / Kolumbia	CO
Comoros / Komoros	KM
Congo / Kongo	CG
Cook Islands / Ishujt Kuk	
Costa Rica / Kosta Rika	CR
Cote d'Ivoire / Bregu I Fildishte	CI
Croatia / Kroacia	HR
Cuba / Kuba	CU

Cyprus / Qipro	CY
Czech Republic / Republika Çeke	CZ
Denmark / Danimarka	DK
Djibouti / Xhibuti	DJ
Dominika / Domenika	DM
Dominican Republic / Republika Domenikane	DO
Ecuador / Ekuadori	EC
Egypt / Egjipti	EG
El Salvador / El Salvadori	SV
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale	GQ
Eritrea / Erintrea	ER
Estonia / Estonia	EE
Ethiopia / Etiopia	ET
Falkland Islans / Ishujt Malvine	FK
Fiji / Fixhi	FJ
Findland / Findland	FI
France / Franca	FR
Gabon / Gaboni	GA
Gambia / Gambia	GM
Georgia / Gjeorgjia	GE
Germany / Gjermania	DE
Ghana / Gana	GH
Giblartar / Gjibraltari	GI
Greece / Greqia	GR
Grenada / Granada	GD
Guatemala / Guatemala	GT
Guinea / Guinea	GN
Guinea Bissau / Guinea Bisao	GW
Guyana / Guajana	GY
Haiti / Haiti	HT
Honduras / Hondurasi	HN
Hong Kong / Hong Kongu	HK
Hungary / Hungaria	HU
Iceland / Islanda	IS
India / India	IN
Indonezia / Indonezia	ID
Iran / Irani	IR
Iraq / Iraku	IQ
Ireland / Irlanda	IE
Israel / Israeli	IL
Italy / Italia	IT
Jamaica / Xhamaika	JM
Japan / Japonia	JP
Jordan / Jordania	JO
Kazakhstan / Kazakistani	KZ
Kenya / Kenia	KE
Kiribati / Kiribati	KI
Korea / Korea	KR
Kyrguzstan / Kirgistan	KG

Kwait / Kuvaiti	KW
Laos / Laosi	LA
Latvia / Letonia	LV
Lebanon / Libani	LB
Lesotho / Lesoto	LS
Liberia / Liberia	LR
Macau / Makau	MO
Madagascar / Madagaskari	MG
Malawi / Malavi	MW
Malaysia / Malaizia	MY
Maldives / Maldives	MV
Mali / Mali	ML
Malta / Malta	MT
Marshall Islands / Ishujt Marshall	MH
Mauritania / Mauritania	MR
Mauritius / Mauritius	MU
Mexico / Meksika	MX
Monaco / Monako	MC
Mongalia / Mongolia	MN
Montserrat / Montserrati	MS
Morocco / Maroku	MA
Mozambique / Mozambiku	MZ
Myanmar / Myanmar	MM
Namibia / Namibia	NA
Nauru / Nauru	NR
Nepal / Nepal	NP
Netherlands / Hollanda	NL
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze	AN
New Zealand / Zelanda e Re	NZ
Nicaragua / Nikaragua	NI
Niger / Nigeri	NE
Nigeria / Nigeria	NG
Norway / Norvegjia	NO
Oman / Omani	OM
Pakistan / Pakistani	PK
Palau / Palau	PW
Panama / Panamaja	PA
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re	PG
Paraguay / Paraguai	PY
Peru / Peruja	PE
Philippines / Filipine	PH
Poland / Polonia	PL
Portugal / Portugalia	PT
Qatar / Katari	QA
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise	MD
Romania / Rumania	RO
Russian Federation/Federata Ruse	RU
Rwanda / Ruanda	RW
Saint Helena / Shen Helena	SH

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis	KN
Saint Lucia / Shen Lucia	LC
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet	VC
Samoa / Samoa	WS
San Marino / San Marino	SM
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe	ST
Saudi Arabia / Arabia Saudite	SA
Senagal / Senegali	SN
Seychelles / Sejshellet	SC
Sierra Leone / Sierra Leone	SL
Singapore / Singapori	SG
Slovakia / Sllovakia	SK
Slovenia / Sllovenia	SI
Solomon Islans / Ishujt Solomone	SB
Somalia / Somalia	SO
South Africa / Afrika e Jugut	ZA
Spain / Spanja	ES
Sri Lanka / Sri Lanka	LK
Sudan / Sudani	SD
Suriname / Surinami	SR
Swaziland / Shvacilandi	SZ
Sweden / Suedia	SE
Switzerland / Zvicra	CH
Syria / Siria	SY
Taiwan / Taivani	TW
Thailand / Tailanda	TH
Togo / Togo	TG
Tonga / Tonga	TO
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako	TT
Tinisia / Tunizia	TN
Turkey / Turqia	TR
Turkmenistan / Turkmenistani	TM
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko	TC
Tuvalu / Tuvalu	TV
Uganda / Uganda	UG
Ukraine / Ukraina	UA
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe	AE
United Kingdom/ Mbretëria e Bashkuar	GB
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise	TZ
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes	US
Uruguay / Uruguai	UY
Uzbekistan / Uzbekistani	UZ
Vanuatu / Vanuatu	VU
Vatican / Vatikani	VA
Venezuela / Venezuela	VE
Vietnam / Vietnami	VN
Virgin Islands / Ishujt Virxhin	VG
Yemen / Jemeni	YE
Yugoslavia / Jugosllavia	YU

Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ZR
ZM

**PATENTA EUROPIANE PËR
TË CILAT ËSHTË NJOHUR
VLEFSHMËRIA**

(11) **11623**

(97) EP3759065/ 03.08.2022

(96) 19710577.8/ 28.02.2019

(22) 02.11.2022

(21) AL/P/2022/526

(54) **METODE PER
TRANSFORMIMIN KATALIK TE
GLICERINES NE
PROPANOL;**

27.10.2023

(30) 501732018

(71) OMV Downstream
GmbH//Trabrennstraße 6-8

(72) SCHÖFFL, Paul, Gaisbacher Straße
36 D/11

(74) Ditika HOXHA // Rr."Emin
DURAKU" No.6/1, Ap.4-02, Tiranë

1. Metodë për shndërrimin katalitik të një përzierjeje substancash që përmban glicerinë në propanole në një reaktor me shtrat të fiksuar (2), substratet e katalitit përfshijnë materiale inorganike dhe/ose okside metali, karakterizuar nga fakti se substratet kanë në sipërfaqe një diametër poreje midis 10 dhe 25 angstrom, mundësisht midis 12 dhe 20 angstrom, më së miri 15 angstrom, kataliti përbëhet nga acid silikotingstik ose acid fosfotungstik.

2. Metoda sipas pretendimit 1, karakterizuar nga fakti se substratet janë pelletë ekstrudate dhe janë të preferuara qeramike; dhe/ose karakterizohet në atë që reaksioni i përzierjes së substancës që përmban glicerinë në reaktorin me shtrat të fiksuar (2), i cili preferohet të jetë me një

fazë, zhvillohet vazhdimisht.

3. Metoda sipas secilit prej pretendimeve 1 ose 2, karakterizohet nga fakti se oksidet e përzierja të silikonit, tungstenit, zirkonit dhe ose aluminit, mundësisht dioksid zirkoni, zeolite aluminosilicati dhe/ose zeolite aluminofosfati, mundësisht zeolite VFI dhe/ose zeolite VPI- 5, zeolite USY të dealuminuara dhe/ose dioksid alumini përdoren si substrat i katalitit, me katalitin mundësisht që ka doping platini; dhe/ose karakterizohet në atë që përzierja e substancës që përmban glicerinë është glicerinë e papërpunuar, glicerinë teknike ose glicerinë e pastruar.

4. Metoda sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, karakterizuar nga fakti se metoda përfshin një ose më shumë nga hapat e mëposhtme: heqja e përzierjes së substancës që përmban glicerinë nga një enë magazinimi (3), filtrimi i përzierjes së substancës që përmban glicerinë, me lëndë të ngurta të patretura dhe/ose substanca shoqëruese të holluara që përmbahen aty, mundësisht të hiqen, dhe/ose duke përzier përzierjen e substancës që përmban glicerinë me ujë në mikser (5), përqendrimi i glicerinës mundësisht të rregullohet në mes 5 dhe 80 për qind, veçanërisht preferohet midis 10 dhe 60 për qind, madje më së miri mes 15 dhe 50 për qind. karakterizuar nga fakti se metoda përfshin një ose më shumë nga hapat e mëposhtme: ngrohja e përzierjes së substancës që përmban glicerinë me një shkëmbyes nxehtësie (6), mundësisht një ekonomizues, shtimi i hidrogjenit në përzierjen e substancës që përmban glicerinë, mundësisht në një mikser statik (7), duke ushqyer nxehtësinë e përzierjes së substancës të reaguara në reaktorin me shtrat fiks (2) përsëri në shkëmbyesin e nxehtësisë (6) për të transferuar nxehtësinë në përzierjen e substancës që përmban glicerinë përpara

reaksionit, në mënyrë që metoda të jetë adiabatike.

5. Metoda sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, karakterizuar nga fakti se hidrogjeni rikuperohet nga përzierja e substancave të reaguara në reaktorin me shtrat të fiksuar (2) me anë të një aparati ndarës (9), hidrogjeni i rikuperuar mundësisht të rikompresohet më pas në një kompresor (10) dhe të përziehet me hidrogjen të freskët, Përzierja e hidrogjenit preferohet veçanërisht të përdoret në një pikë të mëparshme të metodës dhe hidrogjeni i rikuperuar është akoma më i preferuar që të ketë një proporcion midis 50 dhe 99 përqind, mundësisht midis 70 dhe 97 përqind, të hidrogjenit total të përdorur në metodë; dhe/ose karakterizuar nga fakti se propanolet, mundësisht 1-propanol dhe 2-propanol, përfitohen nga përzierja e substancave të reaguara në reaktorin me shtrat të fiksuar (2), mundësisht duke hequr së pari ujin nga përzierja e substancave të reaguara në reaktorin me shtrat të fiksuar (2) nëpërmjet një kaskade përpunuese (11) dhe përfitohen propanole të pastra, uji i ndarë i procesit përziehet me ujë të freskët në një mikser uji (12) dhe përzierja e ujit preferohet veçanërisht të përdoret në një pikë të mëparshme të metodës, veçanërisht për përzierjen në mikser (5), dhe uji i rikuperuar i procesit është edhe më i preferuar që të ketë një proporcion midis 80 dhe 100 përqind, mundësisht midis 90 dhe 100 përqind, të ujit total të përdorur në metodë, dhe/ose hidrokarburet me zinxhir të gjatë ndërtohen, mundësisht të oligomerizuara, nga përzierja e substancave të reaguara në reaktorin me shtrat fiks (2).

6. Metoda sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, karakterizuar nga fakti se reaksioni në reaktorin me shtrat të fiksuar

(2) ndodh në një temperaturë midis 150 dhe 300°C, mundësisht mes 190 dhe 250°C, veçanërisht mundësisht midis 210 dhe 230°C, dhe/ose karakterizuar nga fakti se reaksioni në reaktorin me shtrat fiks (2) zhvillohet në një presion midis 10 dhe 100 bar, mundësisht midis 15 dhe 75 bar, veçanërisht preferohet midis 25 dhe 50 bar.

7. Pajisja (1) për shndërrimin katalitik të një përzierje substance që përmban glicerinë, mundësisht glicerinë të papërpunuar, në propanole në një reaktor me shtrat të fiksuar (2), pajisja që përmban një katalizator dhe nënshtresa të katalizatorit që përmbajnë materiale inorganike dhe/ose okside metali, karakterizuar nga fakti se nënshtresat kanë një diametër pore në sipërfaqe midis 10 dhe 25 angstroms, mundësisht midis 12 dhe 20 angstroms, më së miri 15 angstrom, nënshtresat mundësisht të jenë pelet ekstrudues dhe mundësisht qeramikë, katalizatori që përmban acid silikotungstik ose acid fosfotungstik.

8. Pajisja (1) sipas pretendimit 7, karakterizuar nga fakti se substratet e katalizatorit përfshijnë okside të përzierja të silikonit, tungstenit, zirkonit dhe/ose aluminit, mundësisht dioksid zirkoniumi, zeolite aluminosilikat dhe/ose zeolite aluminofosfate, mundësisht zeolite VFI dhe/ose zeolite VPI- 5, zeolite USY të dealuminuar dhe/ose dioksid alumini dhe mundësisht të kenë doping platini, reaktori me shtrat fiks (2) mundësisht të jetë i përshtatshëm për funksionim të vazhdueshëm.

9. Pajisja (1) sipas secilit prej pretendimeve 7 ose 8, karakterizuar nga fakti se pajisja përbëhet nga: një enë magazinimi (3) për përzierjen e substancave që përmban glicerinë, një pajisje filtrimi (4) për heqjen e lëndëve të ngurta të patretura dhe/ose substancave të

padëshiruara shoqëruese që gjenden në përzierjen e substancave që përmban nglicerinë, një mikser i parë (5) për hollimin e përzierjes së substancës që përmban glicerinë me ujë, një shkëmbyes nxehtësie (6), mundësisht një ekonomizues, për ngrohjen e përzierjes së substancave që përmban glicerinë, një mikser i dytë statik i preferuar (7) për shtimin e hidrogjenit në përzierjen e substancës që përmban glicerinë, një linjë (8) për furnizimin e përzierjes së substancës së reaguuar në reaktorin me shtrat të fiksuar përsëri në shkëmbyesin e nxehtësisë, një aparat ndarës (9) për rikuperimin e hidrogjenit nga përzierja e substancave të konvertuara në reaktorin me shtrat të fiksuar (2) dhe mundësisht një kompresor (10) për kompresimin e hidrogjenit të rikuperuar, dhe/ose një kaskadë përpunimi (11) për marrjen e fraksionit të pastër të propanolit dhe mundësisht për rikuperimin e ujit të procesit nga përzierja e substancave të reaguara në reaktorin me shtrat fiks (2) për përzierjen me ujë të freskët në përzierësin e ujit (12), përzierja e ujit e përfutur në këtë mënyrë preferohet të futet në mikser (5).

10. Katalizator për shndërrimin katalitik të një përzierjeje substance që përmban glicerinë në propanole në një reaktor me shtrat të fiksuar (2), substratet e katalizatorit përmbajnë materiale inorganike dhe/ose okside metalesh, karakterizuar nga fakti se substratet kanë një diametër pore në sipërfaqe midis 10 dhe 25 angstroms, mundësisht midis 12 dhe 20 angstroms, veçanërisht mundësisht substancialisht 15 angstrom, katalizatori përbëhet nga acid silikotungstik ose acid fosfotungstik.

11. Katalizatori sipas pretendimit 10, karakterizuar nga fakti se substratet janë pelet ekstrudues dhe mundësisht qeramike, substratet e katalizatorin

përbëhen pëlqimisht nga okside mikse silikoni, tungsten, zirkon dhe/ose alumin, mundësisht dioksid zirkoni, mundësisht dioksid zirkoniumi, zeolite aluminosilikat dhe/ose zeolite aluminofosfate, mundësisht zeolite VFI dhe/ose zeolite VPI- 5, zeolite USY të dealuminuar dhe/ose dioksid alumini dhe mundësisht të kenë doping platini dhe/ose katalizatori është i përshtatshëm për funksionimin e vazhdueshëm të reaktorit me shtrat fiks (2).

12. Metodë për prodhimin e një katalizatori sipas secilit prej pretendimeve 10 ose 11 për shndërrimin katalitik të një përzierje substance që përmban glicerinë në propanole në një reaktor me shtrat të fiksuar, substrate të katalizatorit që përmbajnë materiale inorganike dhe/ose okside metali, karakterizuar nga fakti se materialet bazë për prodhimin e substrateve të katalizatorit kanë një diametër pore në sipërfaqen midis 10 dhe 25 angstroms, mundësisht midis 12 dhe 20 angstroms, më e preferueshme substancialisht 15 angstrom, dhe në atë që nënshtresa është e pajisur me acid silikotungstik ose acid fosfotungstik.

13. Metoda sipas pretendimit 12, karakterizuar nga fakti se oksidet e përzierja të silikonit, tungstenit, zirkonit dhe/ose aluminit, mundësisht dioksid zirkoniumi, zeolite aluminosilikat dhe/ose zeolite aluminofosfate, mundësisht zeolite VFI dhe/ose zeolite VPI- 5 dhe/ose dioksidi i aluminit mund të përdoren si materiale bazë për substratet.

14. Metodë për të prodhuar një katalizator sipas secilit prej pretendimeve 10 ose 11 për shndërrimin katalitik të një përzierje substanca që përmban glicerinë në propanole në një reaktor me shtrat të fiksuar, substratet e katalizatorit përbëhen nga materiale inorganike dhe/ose okside metalesh, karakterizohet nga fakti se

materiali bazë për prodhimin e substrateve të katalizatorit përbëhet nga zeolite USY, zeolitit USY dealuminohen në mënyrë që substratet e katalizatorit të kenë një diametër pore në sipërfaqe midis 10 dhe 25 angstroms, mundësisht midis 12 dhe 20 angstroms, më e preferueshme substancialisht 15 angstrom, dhe në atë që substrati është e pajisur me acid silikotungstik ose acid fosfotungstik.

15. Metoda sipas secilit prej pretendimeve 12 deri 14, karakterizuar nga fakti se prodhimi i katalizatorit përfshin një ose më shumë nga hapat e metejshme: duke inkorporuar lidhës organikë të cilët më pas digjen pa lënë mbetje, lidhësi organik preferohet të përfshihet në materialet bazë, të cilat preferohet të jenë në formë pluhuri, dhe këto pastaj të përzihen në mënyrë homogjene për të formuar një përbërje bazë, një dispersion, veçanërisht preferohet një nano- dispersion, i polimereve, mundësisht polistirenit dhe ujit mundësisht të përdoret si lidhës organik, përmbajtja e polimerit preferohet të jetë më pak se 5 wt.%, veçanërisht preferohet më pak se 1 wt.%, e dispersionit, ekstrudimi i peletave, mundësisht nën një presion midis 5 dhe 120 bar, veçanërisht preferohet midis 20 dhe 100 bar, madje më së miri midis 40 dhe 80 bar, në një diametër midis 1 dhe 8 mm, mundësisht midis 2 dhe 6 mm, veçanërisht mundësisht ndërmjet 3 dhe 4 mm, dhe/ose një gjatësi ndërmjet 0,25 dhe 4 cm, mundësisht midis 0,4 dhe 3 cm, veçanërisht preferohet midis 0,5 dhe 2 cm, dhe mundësisht trajtimi(kondicionimi) i peletit në një temperaturë midis 400 dhe 1000°C, mundësisht midis 500 dhe 750°C, madje më së miri në 600°C, për një periudhë ndërmjet 24 dhe 168 orë, mundësisht ndërmjet 36 dhe 96 orë, edhe më e preferueshme për 48 orë, ngopja e substratit të ekstruduar me platin, për 1000

g material të nënshtresës, mundësisht me ndërmjet 0,5 dhe 3 litra, mundësisht 1,5 litra, tretësirë ujore ndërmjet 15 dhe 300 mmol/l, mundësisht 75 mmol/l, H₂PtCl₆, preferohet H₂PtCl₆ • 6H, tharja më pas të bëhet mes 60 dhe 120°C, mundësisht 90°C, dhe mundësisht kryerja më pas e kalcinimit për ndërmjet 6 dhe 24 orë, mundësisht 12 orë, mes 250 dhe 450°C, mundësisht 400°C, dhe/ose ngopja e substratit të dopuar me platin me midis 0,5 dhe 3 litra, mundësisht 1,5 litra, midis 25 dhe 100 mmol/l, mundësisht 50 mmol/l, acid ujqor silikotungstik për fiksimin sipërfaqësor të katalizatorit të dehidrimit, mundësisht tharjen më pas mes 60 dhe 120°C, mundësisht 90°C, dhe mundësisht kryerjen më pas të kalcinimit mes 250 dhe 450°C, mundësisht 350°C, për ndërmjet 6 dhe 24 orë, mundësisht 12 orë.

(11) **11629**

(97) EP3490376/ 15.03.2023

(96) 17835315.7/ 28.07.2017

(22) 01.06.2023

(21) AL/P/2023/207

(54) **SISTEM SHËNUES PËR TË KONFIRMUAR PËRBËRJET DHE FORMULIMET E DUHURA AGROKIMIKE**

31.10.2023

(30) 201662368649 P

(71) FMC Corporation//FMC Tower at Cira Centre South, 2929 Walnut Street

(72) EKINS, Richard G.;HANCOCK, Corbett M., 144 Davis Road;5076 Dogwood Drive

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1. Një mënyrë për të përcaktuar nëse një agrokimik (12) në një enë (14) është miratuar për përdorim me pajisjet agrokimike në rrjedhën e poshtme (32), që

përfshin:

(a) duke siguruar enën (14), enë që ka një dalje (24) duke përfshirë një valvul (26) dhe duke siguruar një pompë (28) për të lëvizur kur përdoret agrokimika (12) në enën(14) në rrjedhën e poshtme përmes një kanali (30) për pajisjet agrokimike (32);

(b) duke siguruar një shënues kimik përveç agrokimikatit në enë (14), i cili shënues kimik mund të përdoret për të përcaktuar nëse agrokimikati është miratuar përpërdorimin e përmendur;

(c) duke përdorur një sondë (20) për t'u shtrirë përmes një hapjeje (22) të enës për të kontaktuar agrokimikatin dhe për të ndjerë shënuesin kimik;

(d) komunikimi informacionit të ndjerë tek një modul kontrolli (16) për të përcaktuar nëse agrokimikati është miratuar;

(e) bazuar në informacionin e sensuar, duke përcaktuar nëse agrokimikati është miratuar;dhe

(f) pas miratimit të agrokimikatit, duke lejuar që agrokimikati të përdoret me pajisjet bujqësore të përmendur me anë të funksionimit të pompës (28) për të dhënë agrokimikën nga ena në pajisjen bujqësore; përndryshe nuk lejon që agrokimikatitë përdoret me pajisjet bujqësore te përmendur.

2. Një mënyrë sipas pretendimit 1 ku:

sonda e përmendur përbëhet nga dy sonda të konfiguruar për të sensuar shënuesin kimik në enë (14); dhe moduli i përmendur i kontrollit është në komunikim me dy sondat e përmendura për marrjen e informacionit të ndjerë prej tyre dhe,

bazuar në informacionin e ndjerë nga dy sondat e përmendura, është konfiguruar për të kontrolluar në mënyrë selektive pajisjet bujqësore (32) për të përdorur ose jo përdorur agrokimikatin brenda enës.

3. Mënyra sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2 që përfshin më tej: një sondë e dytë (18a) e konfiguruar për të sensuar një shënues të dytë kimik të shtuar në një agrokimik të dytë (12a) brenda një ene të dytë (14a); dhe ku moduli i përmendur i kontrollit (16) është konfiguruar për të marrë informacionin e ndjerë nga sonda e dytë e përmendur dhe, bazuar në informacionin e ndjerë nga sonda e dytë të përmendur, është konfiguruar për të kontrolluar në mënyrë selektive pajisjet bujqësore të përmendur (32) për të përdorur ose jo përdorur agrokimikatin e dytë brenda enës së dytë.

4. Një mënyrë sipas pretendimit 3 ku moduli i përmendur i kontrollit (16), bazuar në informacionin e marrë, lejon ose parandalon dërgimin e agrokimikateve të parë dhe të dytë (12, 12a) nga enët e parë dhe të dytë përkatës (14, 14a) në pajisje bujqësore (32).

5. Një mënyrë sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku moduli i kontrollit përfshin shumë module kontrolli.

(11) **11635**

(97) EP3788045/ 31.05.2023

(96) 19724662.2/ 02.05.2019

(22) 16.06.2023

(21) AL/P/2023/233

(54) KOMPONIME FRENUESE TË RIP1 DHE METODAT E PRODHIMIT DHE PËRDORIMIT TË TYRE

01.11.2023

(30) 201862666452 P

(71) Rigel Pharmaceuticals, Inc.// 1180 Veterans Boulevard

(72) CHEN, Yan; DARWISH, Ihab; MASUDA, Esteban; TAYLOR, Vanessa; YU, Jiaxin, 178 Albacore Ln.; 232 Oakhurst Place; 4 Azalea Ln, San Carlos; 475 Nantucket Street; 564 29th Avenue

(74) Arben Kryeziu //Rruga "Idriz Dollaku", P. 5, Sh. 2, Ap. 39, Tiranë, Kutia Postare 8198/AL

1. Përgatesë me formulën ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku

unaza B është një heteroaril 5-elementësh;

L është një lidhës alifatik C_{1-10} ;

R^1 është R^a ose R^b ku të paktën një R^1 është një R^b që është $-NR^dR^d$, ku të dyja

grupet R^d së bashku me azotin e lidhur në të sigurojnë një grup heterociklik C_{3-10} jo-

aromatik që në mënyrë opsionale zëvendësohet menjë ose më shumë grupe R^e

dhe/ose R^g , ku R^g është halogjen,

- C_{1-10} - alifatik- C_{5-10} aromatik, ose $=O$;

secila prej R^2 dhe R^3 në mënyrë të pavarur janë R^a ose R^b ;

R^a në mënyrë të pavarur, përçdo hasje, është H, D, C_{1-10} alifatik, ose C_{1-10}

cikloalifatik;

R^b në mënyrë të pavarur, përçdo hasje, me përjashtim të asaj të paktën të një R^1 ,

është halogjen ose - NR^dR^d ku (i) çdo R^d në mënyrë të pavarur është R^a ose R^e ;

ose (ii) dy grupe R^d sëbashku me azotin të lidhur aty sigurojnë një grup

heterociklik C_{3-10} ;

R^e në mënyrë të pavarur, për çdo hasje, është - OR^a , NR^a , C_{1-6} alkil, C_{1-6} haloalkil,

C_{1-6} heteroalkil, C_{3-6} cikloalkil, ose dy grupe R^e të lidhura bashkë për të siguruar një grup

C_{3-10} heterociklik me grupin R^b tek i cili të dyja grupet R^e janë lidhur;

mëshhtë 1 deri 4;

nështë 0, 1 ose 2; dhe

p është 0, 1, 2, 3, 4, ose 5.

2. Përgatesa e pretendimit 1, ku kjo përgatesë ka një strukturë të kënaqëshme për një formulë

3. Përgatesa e pretendimit 1 ose 2, ku

(a) unaza B ka një strukturë të kënaqëshme për një formulë

ku të paktën një W është azot, dhe çdo W e mbetur, në mënyrë të pavarur, përzgjidhet

ngakarbon, CH, oksigjen,

squfur, azot, ose NH; ose

(b) unaza B është një triazole e përzgjedhurna

ose

(c) unaza B është një oksazol i përzgjedhurna

4. Përgatesa e çdonjerit prej pretendimeve 1- 3, ku R^5 është R^a , ku R^a është C_{1-4} alifatik, ose R^5 është R^b , ku R^b është halogjen; dhe/ose ku R^2 është R^a ku R^a është C_{1-4} alifatik dhe R^3 është R^a , ku R^a është hidrogjen.

5. Përgatesa e çdonjerit prej pretendimeve 1- 4, ku R^1 është R^b ku R^b është - NR^dR^d ku të dyja grupet R^d së bashku me azotin të lidhur aty sigurojnë një grup C_{3-10} heterociklik jo- aromatik, zëvendësuesit e të cilit përmbajnë të paktën dy grupe R^e që lidhen së bashku për të siguruar një grup të dytë C_{3-10} heterociklik.

6. Përgatesa e pretendimit 5, ku C_{3-10} heterociklike e dytë biciklik.

7. Përgatesa e pretendimit 6, ku C_{3-10} heterociklike e dytë e formuar nga të dyja grupet R^e dhe C_{3-10} heterociklike e formuar nga të dyja grupet R^d të R^b sigurojnë një grup spirociklik dhe ku grupi spirociklikka ndonjë një, dy, tre apo katër prej karakteristikave (a), (b), (c) dhe (d):

(a) grupi spirociklik përfshin të paktën dy unaza, ku unaza e parë dhe unaza e dytë e grupit spirociklik kanë një numër të ndryshëm atomesh karboni, një numër të ndryshëm

heteroatomesh, ose të të dyjave dhe kusecila nga unazat e grupit spirociklik përmban një heteroatom në unazë;

(b) grupi spirociklik përfshin të

paktënnjë atom oksigjeni dhe të paktën një atom azoti;

(c) grupi spirociklik përfshin të paktënnjë unazë të lidhur me një atom karboni të

përgatesës, ku unaza e parë ka 3 deri 7 atome dhe unaza e dytë ka 3 deri 7 atome; dhe

(d) grupi spirociklik përmban më tepër se 7 atome në total në sistemin spirociklik.

8. Përgatesa e çdonjerit prej pretendimeve 5- 7, ku C₃₋₁₀ heterociklike e formuar nga të dyja grupet R^e dhe C₃₋₁₀ heterociklike e formuar nga të dyja grupet R^d të R^b sigurojnë një grup biciklik dhe ky grup biciklik përmban ose më shumë heteroatome në grupin biciklik; dhe opsionalisht ku grupi biciklik është një grup biciklik i fuzuar ose një grup biciklik i lidhur dhe ku grupi biciklik ibashkëngjitet grupit fenil të unazës A të Formulës I nëpërmjet një atomi azotitë grupit biciklik.

9. Përgatesë me formulën

/p>

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku

unaza B, L, R², R³, R^e, m, n, dhe p janë ashtu siç përcaktohen në pretendimin 1;

çdo R⁴ dhe çdo R⁵ janë, në mënyrë të pavarur, R^a ose R^b, ku R^a është ashtu siç përcaktohet

në pretendimin 1;

R^b është, në mënyrë të pavarur, për çdo hasje halogjen ose -NR^dR^d ku (i) çdo R^d në

mënyrë të pavarur është R^a ose R^e; ose (ii) dy grupe R^d së bashku me azotin të lidhur në to japin një grup C₃₋₁₀ heterociklik;

dhe

R¹ është në mënyrë të pavarur për çdo hasje

ku çdo n' në mënyrë të pavarur është një numër i plotë që varion nga 0 deri në 4 dhe R⁶ në mënyrë të pavarur përzgjidhet nga hidrogjeni, alifatik, aromatik ose heteroalifatik.

10. Përgatesa e çdonjerit prej pretendimeve 1- 9, ku përgatesa përzgjidhet nga

11. Përgatesa e çdonjerit prej pretendimeve 1- 10, ku përgatesa është

12. Një përbërje farmaceutike, që përbëhet nga (i) një përgatesë sipas çdonjerit prej pretendimeve 1- 11; dhe (ii) një eksipient, një agjent terapeutik, një adjuvant, ose kombinime të tyre.

13. Përgatesa sipas çdonjerit prej pretendimeve 1- 11 për t'u përdorur si një ilaç.

14. Përgatesa e çdonjerit prej pretendimeve 1- 11, ose një kripë farmaceutikisht pranueshme, një stereizomer, një N- oksid, një tautomer, një hidrat, një solvat, ose një izotop i tyre; ose përbërja farmaceutike e pretendimit 12; për t'u përdorur në një metodë për trajtimin e një sëmundjeje tek një subjekt i cili ka, ose dyshohet të ketë ose që zhvillon sëmundjen, ku sëmundja është një sëmundje që përfshin një kinase të proteinës- 1 receptor- intervenuese (RIP1) dhe e cila përzgjidhet nga grupi i përbërë nga sëmundjet auto- imune, çrregullimet inflamatorë, sëmundjet kardiovaskulare, çrregullimet nervore, çrregullimet neurodegenerative, çrregullimet alergjike, sëmundjet respiratore, sëmundjet eveshke,

kanceret, gjendjet ischemike, defiçienat eritrocite, dëmtimet emushkërisë dhe trurit, dhe infeksione bakteriale dhe virale. 15. Metodë për prodhimin e përgatesës të çdonjerit prej pretendimeve 1- 11,metodë e cila përfshin:

lidhjen e një materiali fillestar që ka Formulën A me një reagent me përmbajtje të R¹ që

ka formulën R¹- H, duke e kombinuar materialin fillestar dhe reagentin me përmbajtje të

R¹ me një katalist metalikalimi, një komponent ligandi, dhe një solvent për të formuar një

produkt tëfungsionalizuar nga R¹;

heqjen e mbrojtjes të një grupi amin të produktit tëfungsionalizuar nga R¹ për tësiguruar

një përgatesë amine; dhe

formimin e një lidhjeje amide midis përgatesësamine dhe një partneri lidhës acid- mbajtës;

ku FormulaA është produkti funksionalizuar nga R¹ ka një strukturë të kënaqëshme te Formula B dhe partneri lidhës acid- mbajtëska një strukturë të kënaqëshme te Formula C dhe ku

x është një halogjen ose një triflat;

PG është një grup mbrojtës amin;

dhe secila nga unazat B, L, R¹,R², R⁴, R⁵, m, n, dhe p janë ashtu siç janë parashtruar

tek pretendimi 1;

dhe opsionalisht ku lidhja amide formohetduke ciftuar përgatesën amine

dhe partnerin

lidhës acid- mbajtës në praninë eanhidritit propilfosforik dhe diizopropiletilamine.

(11) **11610**

(97) EP3897697/ 29.03.2023

(96) 19835292.4/ 20.12.2019

(22) 19.06.2023

(21) AL/P/2023/234

(54) **PEPTIDE PËR TRAJTIMIN DHE PARANDALIMIN E DIABETIT DHE ÇRREGULLIMEVE TË LIDHURA**
12.10.2023

(30) 18306794

(71) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

101 rue de Tolbiac

(72) MARION, Vincent, 17 rue des roses

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1. Një peptid për përdorim për trajtimin e diabetit dhe çrregullimeve tëlidhura të zgjedhura nga grupi i përbërë prej diabetit tipi I, diabetit tipi II,rezistencës ndaj insulinës, retinopatisë diabetike, neuropatisë diabetike, nefropatisëdiabetike, hiperglicemisë, obezitetit, hiperinsulinemisë dhe sindromës BardetBiedl, ku

- peptidi është i aftëtë ulë shprehjen e FATP2 në indin dhjamor;

- peptidi nuk përfshinnjëkohësisht një metioninë, një prolinë dhe një argininë;

- peptidi përvetësonnjë strukturë sekondare e cila është një heliks, në mënyrë të preferuar njëalfa heliks; dhe

- peptidi përfshin tëpaktën 5 mbetje të njëpasnjëshme të domenit të kinazës së një α PKC (alfaProtein Kinaza C);

- peptidi ka njëgjatësi nga 5 deri në 60 amino acide, dhe

- sekuenca e peptidit mund të përfshijë nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhura nga zëvendësimet, fshirjet, shtesat, dhe një përzierje e tyre brenda sekuenës sipërpërmendur të një segmenti të domenit të kinazës së PKC.

2. Peptidi për përdorim sipas pretendimit 1, ku peptidi është modifikuar nga një ndërlidhje kimike.

3. Peptidi për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku peptidi ka një gjatësi prej të paktën 5 amino acide dhe më pak se 40 amino acide, në mënyrë të preferuar një gjatësi prej të paktën 5 amino acide dhe më pak se 30 amino acide, më shumë në mënyrë të preferuar prej të paktën 5 amino acide dhe më pak se 25 amino acide.

4. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku peptidi është i aftë të ulë ose parandalojë ndërveprimin mes ALMS 1 dhe α PKC.

5. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 4, ku sekuenca e peptidit përfshin një prej sekuenave të mëposhtme: VECTMVEKRVLA (SEQ ID NO: 3) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; VECTXVEKRVLA (SEQ ID NO: 9) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; VECTMVEKXVLA (SEQ ID NO: 10) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; VECTXVEKXVLA (SEQ ID NO: 11) opsionalisht që përfshin nga 1, deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t),

shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; LMYHIQQV (SEQ ID NO: 4) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e) fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; LXYHIQQV (SEQ ID NO: 12) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e) fshirje(t), shtesa(at), ose një përzierje e tyre; LDN; SVDWWAYGVLLYEMLA (SEQ ID NO: 6) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; SVDWWAYGVLLYEXLA (SEQ ID NO: 13) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; SVXWWAYGLLYEMLA (SEQ ID NO: 52) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; EDEDELFSQIME (SEQ ID NO: 7) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; EDEDELFSQIXE (SEQ ID NO: 14) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; GERDVRE (SEQ ID NO: 8) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e) fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; GEXDVRE (SEQ ID NO: 15) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 3 zëvendësim(e) fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; GERDVXE (SEQ ID NO: 16) opsionalisht

që përfshin nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e) fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; GEXDVXE (SEQ ID NO: 17) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e) fshirje(t), shtesa(at), ose një përzierje e tyre; LDN; AFF; PDY; XDY; PEII (SEQ ID NO: 5); XEII (SEQ ID NO: 18); PAK; XAK; ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R.

6. Peptidi për përdorim sipas pretendimit 5, ku sekuenca e peptidit përfshin një prej sekuecave të mëposhtme: VECTMVEKRVLA (SEQ ID NO: 3) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; VECTXVEKRVLA (SEQ ID NO: 9) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; VECTMVEKXVLA (SEQ ID NO: 10) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; VECTXVEKXVLA (SEQ ID NO: 11) opsionalisht që përfshin nga 1, deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; SVDWWAYGVLLYEMLA (SEQ ID NO: 6) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; SVDWWAYGVLLYEXLA (SEQ ID NO: 13) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; ose

SVXWWAYGLLYEMLA (SEQ ID NO: 52) opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre, ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R.

7. Peptidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1- 4, ku sekuenca e peptidit përfshin një prej sekuecave të mëposhtme: VECTMVEKRVLA (SEQ ID NO: 3); VECTXVEKRVLA (SEQ ID NO: 9); VECTMVEKXVLA (SEQ ID NO: 10); VECTXVEKXVLA (SEQ ID NO: 11); LMYHIQQV (SEQ ID NO: 4); LXYHIQQV (SEQ ID NO: 12); SVDWWAYGVLLYEMLA (SEQ ID NO: 6); SVDWWAYGVLLYEXLA (SEQ ID NO: 13); EDEDELFSIME (SEQ ID NO: 7); EDEDELFSIXE (SEQ ID NO: 14); GERDVRE (SEQ ID NO: 8); GEXDVRE (SEQ ID NO: 15); GERDVXE (SEQ ID NO: 16); GEXDVXE (SEQ ID NO: 17); ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R.

8. Peptidi për përdorim sipas pretendimit 7, ku sekuenca e peptidit përfshin një prej sekuecave të mëposhtme: VECTMVEKRVLA (SEQ ID NO: 3); VECTXVEKRVLA (SEQ ID NO: 9); VECTMVEKXVLA (SEQ ID NO: 10); VECTXVEKXVLA (SEQ ID NO: 11); SVDWWAYGVLLYEMLA (SEQ ID NO: 6); SVDWWAYGVLLYEXLA (SEQ ID NO: 13); ose SVXWWAYGLLYEMLA (SEQ ID NO: 52), ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R.

9. Peptidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1- 4, ku sekuenca e peptidit përfshin, konsiston kryesisht në ose konsiston në të paktën një prej sekuecave të mëposhtme:

a)

VECTXVEKXVLALLDKXXFLTQL HS (SEQ ID NO: 20) ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R, opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre;

b)

VECTMVEKRVLALLDKXXFLTQL HS (SEQ ID NO: 21) ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R, opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre;

c)

VECTXVEKRVLALLDKPPFLTQLHS (SEQ ID NO: 22) ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R, opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre;

d)

VECTMVEKXVLALLDKPPFLTQLHS (SEQ ID NO: 23) ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R, opsionalisht që përfshin nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre; dhe

e) një peptid që përfshin një sekuencë të çdo segmenti prej të paktën 5 deri në 25 mbetje të njëpasnjëshme të çdo sekuence a) deri në d).

10. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 7, ku sekuenca e peptidit përfshin, konsiston kryesisht në ose konsiston në një prej sekuencave të mëposhtme:

VECTMXEKRVLAX (SEQ ID NO: 24)

VECTXXEKRVLAX (SEQ ID NO: 25)

VECTMXEKXVLAX (SEQ ID NO: 26)

VECTXXEKXVLAX (SEQ ID NO: 27)

VECTXXEKXVLAXLDKXXFLTQL HS (SEQ ID NO: 28)

VECTMXEKRVLAXLDKXXFLTQL HS (SEQ ID NO: 29)

VECTXXEKRVLAXLDKPPFLTQL HS (SEQ ID NO: 30)

VECTMXEKXVLAXLDKPPFLTQL HS (SEQ ID NO: 31)

VECTTXEKEVLAXLDKAAFLTQHS (SEQ ID NO: 53)

VECTTXEKEVLAXLDKAAF (SEQ ID NO: 54)

VEGTTXEKEVLAXLDKAAF (SEQ ID NO: 55) dhe

ECTTXEKEVLAXL (SEQ ID NO 56)

ECTMXEKKVLAXL (SEQ ID NO 57)

ku mbejtet të cilat janë të theksuara dhe të nënvizuara X mbajnë kapjen dhe është çdo derivat amino acidi i përshtatshëm për kapje; dhe ku X është çdo amino acid përveç M, P dhe R, me sekuencën që ka opsionalisht nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre.

11. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 5- 8, ku X është një amino acid i favorshëm për një strukturë dytësore α - heliksi, ose një amino acid i zgjedhur nga grupi i përbërë prej A, D, N, C, G, Q, E, H, L, K, F, S, W dhe Y, ose një amino acid i zgjedhur nga grupi i përbërë prej A, D, N, G, Q, E, H, L, K, F, S, W dhe Y.

12. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 11, ku PKC i sipërpërmendur është një α PKC i SEQ ID NO: 1.

13. Peptidi për përdorim sipas pretendimit 10, ku X i parë i theksuar dhe i nënvizuar është R dhe X i dytë i theksuar dhe i nënvizuar është S dhe R dhe S e sipërpërmendur mbajnë kapjen.

14. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 13, ku sekuenca e peptidit përfshin VECTTREKEVLASLDKAAFLTQLHS (SEQ ID NO: 32)

ku R dhe S mbajnë kapjen;

ku peptidi opsionalisht më tej përfshin nga 1 deri në 5 ose nga 1 deri në 3 modifikim(e) të një amino acidi të zgjedhur nga zëvendësim(e), fshirje(t), shtesa(at), dhe një përzierje e tyre.

15. Peptidi për përdorim sipas pretendimit 13 ose 14, që përfshin 2- (7-oktenil)argininë dhe 2- (4-pentenil)serinë.

16. Peptidi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1- 15, ku peptidi është përdorur në kombinim me një ose më shumë medikamente aktive shtesë në mënyrë të preferuar të zgjedhura nga grupi i përbërë prej një medikamenti anti-diabetik, një agjenti hipolipidemik, një agjenti anti- obezitet, një agjenti anti-hipertensiv, një medikamenti anti-steatotik, një agjenti anti- inflamator, dhe një agonisti të receptorëve proliferator-aktivizues të peroksizomit.

(11) **11636**

(97) EP3549576/ 07.06.2023

(96) 19386015.2/ 22.03.2019

(22) 20.06.2023

(21) AL/P/2023/235

(54) **NJË KOMPOZIM FARMACEUTIK PËR TRAJTIMIN E ANEMISË NË NJË ENË TË PËRSHTATSHME, E CILA MBAN PËRBËRËSIT AKTIVË TË NDARË NË MËNYRË TË MBYLLUR: KOMPLEKSI FERRIK ME KAZEINË N-ACETIL-L-ASPARTIK DHE PENTAHIDRAT FOLINAT KALÇIUMI**

01.11.2023

(30) 20180100151

(71) Tseti, Ioulia//13 Pavlou Mela Street

(72) Tseti, Ioulia, 13 Pavlou Mela Street

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1.Një kompozim farmaceutik i ruajtur në një mënyrë të mbyllur në një enë qëpërfshin një shishe cilindrike dhe një kapak ruajtjeje mbyllës, kompozimifarmaceutik në fjalë që përfshin si përbërës aktiv kompleksin ferrik me kazeinëN- acetil- L- aspartik dhe pentahidrat folinat kalçiumi, dy përbërësit aktivë përt'u përzier së bashku duke krijuar një tretësirë orale me një dozë të vetme nëkohën e përdorimit, ku kompleksi ferrik me kazeinë N- acetil- L- aspartik është ruajtur në formë të lëngshme në shishen cilindrike dhe pentahidrati folinatkalçiumi është ruajtur në formë të ngurtë në hapsirën e zgavrës të kapakut tëruajtjes së mbylljes që mbyll shishen.

2. Kompozimi farmaceutik sipas pretendimit 1 ku sasia e kompleksit ferrik me kazeinë N- acetil- L- aspartik është 800 mg për njësi dozimi të tretësirës orale dhe sasia e pentahidrat folinat kalçiumi është 0.235 mg për njësi dozimi të tretësirës orale.

3. Kompozimi farmaceutik sipas pretendimeve 1 dhe 2 ku kompleksi ferrik

me kazeinë N- acetil- L- aspartik në tretësirën orale është i standardizuar në 4.7- 5.3 % w/w në hekur trevalent dhe në 7- 10 % w/w në N- Acetil- L- acid aspartik të kompleksuar.

(11) **11627**

(97) EP3709978/ 05.04.2023

(96) 18803675.0/ 16.11.2018

(22) 20.06.2023

(21) AL/P/2023/236

(54) **FORMULIM FARMACEUTIK ORAL QË PËRFSHIN BAKTERE**

31.10.2023

(30) 17306602

(71) Biocodex//7, avenue Gallieni

(72) AFFAGARD, Hervé;BARDY, Amandine;DUBUISSON, Jean-François;MICHENET, Cédric;ROBIN, Marianne;SCHWINTNER, Carole, 100 rue Saint-Brice;c/o BIOCODEX, 1 avenue Blaise Pascal;c/o MAAT PHARMA, 317 avenue Jean Jaurès

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1. Një formulim farmaceutik oral i një përzierje të kapsuluar prej të paktën dy baktereve të derivuara nga mikrobiota fekale, ku kapsulat janë veshurnë një kompozim polimeri që përgjigjet ndaj pH që përfshin:

- a. 50- 70% poli(metil akrilat- ko- metilmetakrilat- ko- metakrilik acid) 7:3:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- b. 10- 30% poli(metakrilik acid- ko- etil akrilat) 1:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- c. 5 deri në 10% ngapesha e të paktën një esteri të acidit yndyror mono- , di- ose triglicerid, ose përzierjetë tyre,
- d. 5 deri në 8% ngapesha e të paktën një plastifikuesi,

e. 6 deri në 9% ngapesha e të paktën një emulsifikuesi jo- jonik.

2. Një formulim farmaceutik oral i pretendimit 1, ku kapsulat janë veshur në një kompozim polimeri që përgjigjet ndaj pH që përfshin:

- a. 60- 70% poli (metil akrilat- ko- metil metakrilat- ko- metakrilik acid) 7:3:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- b. 10- 20% poli(metakrilik acid- ko- etil akrilat) 1:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- c. 5 deri në 10% nga pesha e të paktën një esteri të acidit yndyror mono- , di- ose triglicerid, ose përzierje të tyre,
- d. 5 deri në 8% nga pesha e të paktën një plastifikuesi,
- e. 6 deri në 9% nga pesha e të paktën një emulsifikuesi jo- jonik.

3. Formulimi farmaceutik oral i pretendimit 1 ose 2, ku kapsula është bërë nga hidroksipropil metil celuloza

4. Formulimi farmaceutik oral i pretendimit 1, ose 3, ku kompozimi i polimerit që përgjigjet ndaj pH përfshin:

- a. 50- 70% poli(metil akrilat- ko- metil metakrilat- ko- metakrilik acid) 7:3:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- b. 10- 30% poli(metakrilik acid- ko- etil akrilat) 1:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- c. 5 deri në 10% nga pesha e glicerol monostearatit,
- d. 5 deri në 8% nga pesha e trietil citratit,
- e. 6 deri në 9% nga pesha e të paktën një emulsifikuesi jo- jonik, në mënyrë të preferuar, që ka një HLB mes 12 dhe 16.

5. Formulimi farmaceutik oral i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kompozimi i polimerit që përgjigjet ndaj pH përfshin:

- a. 60- 70% poli(metil akrilat- ko- metil metakrilat- ko- metakrilik acid) 7:3:1

- nga pesha e polimerit të thatë,
- b. 10- 20% poli(metakrilik acid- ko- etil akrilat) 1:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- c. 5 deri në 10% nga pesha e glicerol monostearatit,
- d. 5 deri në 8% nga pesha e trietil citratit,
- e. 6 deri në 9% nga pesha e të paktën një emulsifikuesi jo- jonik, në mënyrë të preferuar, që ka një HLB mes 12 dhe 16.
- 6.** Formulimi farmaceutik oral i pretendimit 5, ku kompozimi i polimerit që përgjigjet ndaj pH përfshin:
- a. 62 deri në 66% poli(metil akrilat- ko- metil metakrilat- ko- metakrilik acid) 7:3:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- b. 14 deri në 18% poli(metakrilik acid- ko- etil akrilat) 1:1 nga pesha e polimerit të thatë,
- c. 5 deri në 8% nga pesha e glicerol monostearatit,
- d. 5 deri në 8% nga pesha e trietil citratit,
- e. 6 deri në 9% nga pesha e polisorbitatit 80.
- 7.** Formulimi farmaceutik oral i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku përzjerja e kapsuluar prej të paktën dy baktereve të derivuara nga mikrobiota fekale përfshin të gjithë mikrobiotën fekale nga një ose më shumë dhurues.
- 8.** Formulimi farmaceutik oral i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku përzjerja është e pranishme në formën e një liofilizati.
- 9.** Formulimi farmaceutik oral i pretendimit 8, ku liofilizati është prodhuar nga hapat e mëposhtëm:
- A) Përzjerjen e një mostre të mikrobiotës së derivuar nga fekalet me një hollues të zgjedhur nga një poliol, një di- , tri- ose polisakarid ose përzjerje të tyre dhe një agjent mbushës, në një raport prej mes 1:1 dhe 1:10,
- B) Ngrirjen e përzjerjes së përfutur në A) dhe pastaj liofilizimin e saj.
- 10.** Formulimi farmaceutik oral sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku formulimi përfshin një përzjerje prej të paktën dy, ose tre, ose katër, ose pesë, ose gjashtë, ose shtatë, ose tetë, ose nëntë ose dhjetë baktere të derivuara nga mikrobiota fekale.
- 11.** Formulimi farmaceutik oral sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku formulimi përfshin një mikrobiotë fekale të tërë ose një mikrobiotë fekale të modifikuar.
- 12.** Formulimi farmaceutik oral i pretendimit 11, për përdorim në transplantimin autolog ose alogjenik të mikrobiotës fekale, ose, për përdorim në transplantimin autolog ose alogjenik të mikrobiotës fekale të modifikuar.
- 13.** Formulimi farmaceutik oral i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim në trajtimin ose parandalimin e disbiozës së zorrëve dhe patologjive të lidhura.
- 14.** Formulimi farmaceutik oral i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim në parandalimin ose trajtimin e disbiozës iatrogjenike të zorrëve dhe patologjive të lidhura dhe komplikime që inkludojnë, sepsis, shokun septik dhe çrregullime gastrointestinale, që inkludojnë diarre, mukositis, dhimbje abdominale, gjakderdhje gastro intestinale.
- 15.** Formulimi farmaceutik oral për përdorim sipas pretendimit 13 ose 14, ku patologjitë e lidhura janë të zgjedhura nga infeksioni i *Clostridium difficile* dhe diarre të lidhur (CDI), sëmundja inflamatore e zorrëve (IBD), sindroma e zorrës së irrituar (IBS), kapsllëku idiopatik, sëmundja celiac, sëmundja e

Crohn, tipi II i diabetit, alergjitë e ushqimit, kanceri, që inkludojnë leuçeminë, sëmundjen refraktare të organit të transplantuar kundër bartësit, obezitetin dhe obezitetin morbid, autizmin, sklerozën, diarrenë e udhëtarit, infeksionin kronik vaginal (që inkludon cistitin, mykozat), infeksionet e kockës dhe kyçit, sëmundjen e Parkinsonit, sëmundjen e Alzheimerit, skizofreninë dhe çrregullimet bipolare dhe disbiozën e zorrëve të lidhur me kimioterapinë anti- kancer ose imunoterapinë.

16. Formulimi farmaceutik oral i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim në trajtimin ose parandalimin e Sëmundjes Inflammatorë të Zorrëve (IBD), ku formulimi përfshin një përzjerje prej *Faecalibacterium prausnitzii*, *Bacteroides fragilis*, *Roseburia intestinalis*, *Roseburia hominis*.¹⁷.

17. Formulimi farmaceutik oral i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim në trajtimin ose parandalimin e obezitetit dhe diabetit, ku formulimi përfshin një përzjerje prej *Akkermansia muciniphila* dhe *Christensenella spp.*.

18. Formulimi farmaceutik oral i ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim në trajtimin ose parandalimin e disbiozës së zorrëve të lidhur me kimioterapinë anti- kancer ose imunoterapinë, ku formulimi përfshin *Akkermansia muciniphila*, *Enterococcus spp.*, dhe *Bacteroides fragilis*.

(11) **11637**

(97) EP3864716/ 07.06.2023

(96) 19797176.5/ 11.10.2019

(22) 20.06.2023

(21) AL/P/2023/241

(54) **Struktura-nano karboni të reja për aplikime për gjenerim energjie**

02.11.2023

(30) 201816575

(71) SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENT DESIGNED STRUCTURES LIMITED

NETPark Incubator Thomas Wright Way
(72) Jason CHEHAL, c/o Sustainable Energy Efficient Designed Structures Limited NETPark Incubator Thomas Wright Way,

(74) Aleksandra Meçaj//Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane

1. Një pajisje për zbulimin ose konvertimin e energjisë së dritës ose nxehtësisë, pajisja që përfshin:

dy kontakte elektrike; dhe

një shtresë aktive e vendosur ndërmjet dy kontakteve elektrike, ku shtresa aktive përbëhet nga një ose më shumë rrotulla, **të karakterizuara në atë që** çdo rrotull përbëhet nga një fletë grafeni e formuar në rrotull, e tillë që të sigurojë njëstrukturë me një shtresë në të cilën rrezja e lakimit të fletës së grafenit rritet me rritjen e distancës nga boshti gjatësor i rrotullës.

2. Një pajisje siç pretendohet në pretendimin 1, ku rrotulla ka një diametër të brendshëm më të vogël ose të barabartë me 5 nm.

3. Një pajisje siç pretendohet në pretendimin 2, ku rrotulla ka një diametër të brendshëm prej 0,3 deri në 0,5 nm.

4. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku rrotulla ka një diametër të jashtëm më të vogël ose të barabartë me 5 nm.

5. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku rrotulla ka një shtresë të vetme.

6. Një pajisje siç pretendohet në secilin prej pretendimeve 1- 4, ku rrotulla ka shtresa të shumëfishta.

7. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku skajet e rrotullës janë të rreshtuara ndërmjet shtresave.

8. Një pajisje siç pretendohet në secilin prej pretendimeve 1- 6, ku fleta e grafenit është mbështjellë diagonalisht në kiralitet.

9. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku grafeni i përdorur për përgatitjen e rrotullës është i një forme të mirëpërcaktuar dhe pa ndotje dhe defekte.

10. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku gjatësia e trombociteve grafeni të përdorura në përgatitjen e rrotullës është të paktën 25 nm.

11. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku pajisja përfshin rrotulla të shumëfishta.

12. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku pajisja përfshin më tej shtresat e transportit të elektroneve dhe vrimave, ku një ose më shumë rrotulla grafeni përcaktojnë një shtresë aktive të vendosur ndërmjet shtresave të transportit të elektroneve dhe vrimave dhe shtresat e transportit të elektroneve dhe vrimave janë të vendosura në sanduiç midis dy kontakteve elektrike.

13. Një pajisje siç pretendohet në çdo pretendim të mësipërm, ku trashësia e fletës së grafenit është 0,335 nm dhe/ose hapësira ndërmjet shtresave është 0,34 nm.

14. Një pajisje siç pretendohet në pretendimin 6 ose në çdo pretendim të mëparshëm në varësi të pretendimit 6, ku shtresat e shumta të grafenit në rrotull janë të renditura në një rend grumbullimi.

15. Një sasi boje diellore organike heterobashkuese që përbëhet nga rrotulla dhe një pranues elektroni që është një përzierje PCBM dhe polimerësh, ku çdo rrotull përbëhet nga një fletë grafeni e formuar në rrotull, e tillë që të sigurojë një strukturë me një shtresë në të cilën rrezja e lakimit të fletës së grafenit rritet me rritjen e distancës nga boshti gjatësor i rrotullës.

(11) **11639**

(97) EP3633017/ 07.06.2023

(96) 18809302.5/ 31.05.2018

(22) 21.06.2023

(21) AL/P/2023/243

(54) **PËRBËRJA E DETERGJENTIT AEROSOL**

02.11.2023

(30) 2017108838

(71) Kobegosei Co., Ltd./10 Takumidai

(72) MIYAOKA Masanobu; MIYAOKA Yuuji, c/o KOBEGOSEI CO. Ltd.10 Takumidai

(74) Aleksandra Meçaj//Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane

1. Një përbërje aerosol për larjen e automobilave, automjeteve me dy rrota, biçikletave, pajisjeve të ndërtimit, pajisjeve të fermës, avionëve, makinave hekurudhore, anijeve dhe/ose llojeve të tjera të makinave/automjeteve/mjeteve të transportit **që karakterizohet në atëqë** përdor N₂, ajër tëkompresuar, CO₂, argon, ose një përzierje të dy ose më shumë prej tyre si shtytës gazi; dhe përdor (Z)- 1-kloro- 3,3,3- trifluoropropen si përbërës

detergjent me kushtin që kur përbërja përdor N_2 si shtytës gazi, atëherë përbërja nuk përmban tretës të tipit hidrofluoroeter (tip HFE) të llojit të fluorinuar jo të ndezshëm në një sasi të tillë që një raportmasiv prej (Z)- 1- kloro- 3,3,3-trifluoropropen ndaj tretësit të tipit HFE të fluorinuar jo të ndezshëm varion nga 30/70 në 99/1 dhe me kusht që kur përbërja përdor CO_2 ose ajër të kompresuar si shtytës gazi, atëherë përbërja nuk përmban $C_4F_9OCH_3$ në një sasi të tillë që një raport masiv prej (Z)- 1- kloro- 3,3,3-trifluoropropen ndaj $C_4F_9OCH_3$ është 70/30.

2. Përdorimi i përbërjes së aerosolit për larje sipas pretendimit 1 si një pastrues frenash për automobila, automjete me dy rrota, biçikleta, pajisje ndërtimi, pajisje fermash, avionë, makina hekurudhore, anije dhe/ose lloje të tjera të ndryshme makinash/automjete/mjetesh transporti.

(11) **11640**

(97) EP3978580/ 14.06.2023

(96) 21203730.3/ 30.04.2019

(22) 21.06.2023

(21) AL/P/2023/244

(54) **PËRBËRJET E STABILIZUARA TË FLUOROLEFINËS DHE METODAT PËR PRODHIMIN, RUAJTJEN DHE PËRDORIMIN E TYRE**

02.11.2023

(30) 201862664751 P

(71) The Chemours Company FC, LLC//1007 Market Street

(72) Kipp, Brian E.;Kipp,Brian E.;Koban, Mary E.;Minor, Barbara Haviland;Minor,Barbara Haviland;Peng, Sheng;Sheng Peng;Sun-Blanks, Jian;Sun-Blanks,Jian, Aviondale,19311;Chadds Ford,19317;

Delaware,19707;Florida,32163;Maryland ,21909

(74) Fatos DEGA //Rr. Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë

1. Një përbërje që përmban të paktën një fluorolefinë që përmban HFO- 1234yf dhe të paktën një frenues, dhe ku përbërja përmban më pak se 0.03 % në peshë (wt.%) oligomerikë, homopolimerë ose produkte të tjerapolimerike të përfutuara nga HFO- 1234yf,

që përmban edhe të paktën një anëtar të përzgjedhur nga grupi i përbërë nga ajri, oksigjeni dhe hidroperoksidi kumen, kufrenuesi përmban të paktën një anëtar të përzgjedhur nga grupi i përbërë nga limonen dhe α -terpinen, dhe kufrenuesi është i pranishëm në sasi prej 30 deri në 1000 ppm.

2. Përbërja sipas Pretendimit 1, që përmban edhe të paktën një lubrifikant.

3. Përbërja sipas Pretendimit 1 ose 2, ku përbërja është në thelb pa të paktën njërin nga amoniak dhe CF3I.

4. Një metodë për reduktimin e formimit të oligomerëve dhe homopolimerëve të përfutur nga HFO- 1234yf që përfshin kontaktin e një përbërjeje që përmban të paktën një fluorolefinë, me përmbajtje HFO- 1234yf, me 30 deri në 1000 ppm të një frenuesi që përmban të paktën një anëtar të përzgjedhur nga grupi i përbërë nga limonen dhe α -terpinen, për të reduktuar formimin e homopolimerit, ku përbërja është ekspozuar të paktën të një anëtar i përzgjedhur nga grupi i përbërë nga ajri, oksigjeni dhe hidroperoksidi kumeni.

5. Një metodë për ngrohje ose ftohje duke përdorur përbërjen sipas cilitdo prej Pretendimeve 1 deri në 3.

6. Një enë me një ftohës që përmban përbërjen sipas cilitdo prej Pretendimeve 1 deri në 3.

(11) **11642**

(97) EP3448430/ 07.06.2023

(96) 17719255.6/ 25.04.2017

(22) 26.06.2023

(21) AL/P/2023/251

(54) **PËRDORIMI I NJË FRENUESI TË ACETILKOLINESRERAZËS DHE IDALOPIRDINE PËR REDUKTIMIN E RRËZIMEVE NË PACIENTËT ME SËMUNDJEN E PARKINSONIT**

03.11.2023

(30) 201600248

(71) H. Lundbeck A/S//Ottliavej 9

(72) DE JONG, Inge, E, M; KUCINSKI, Aaron; SARTER, Martin, 2402 Warner Pl.; 5350 Arbor Meadow Lane; c/o H. LUNDBECK A/S, Ottliavej 9

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1.N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)-3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenuesi acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donpezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin e sëmundjes së Parkinsonit, ku trajtimii sëmundjes së Parkinsonit përbëhet nga reduktimi i rrëzimeve në një pacient mesëmundjen e Parkinsonit.

2. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)-3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një

frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donpezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 1, ku doza ditore e idalopirdines është nga 10 mg në 100 mg

3. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)-3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donpezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 1, ku doza ditore e idalopirdines është nga 30 mg në 60 mg.

4. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)-3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donpezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas çdonjërit prej pretendimeve 1- 3, ku frenuesi i acetilkolinesterazës është donpezili.

5. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)-3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donpezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas çdonjërit prej pretendimeve 1- 3, ku frenuesi i acetilkolinesterazës është rivastigmine.

6. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)-3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe donpezili për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 4, ku doza e donepezilit është nga 1 deri në 30 mg.

7. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)- 3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe donpezil për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 4, ku doza e donepezilit është nga 5 deri në 23 mg.

8. N- (2- (6- fluoro- 1H- indol- 3- il)etil)- 3- (2,2,3,3- tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 5, ku doza e rivastigmines është nga 1 deri në 20 mg.

(11) **11645**

(97) EP4067496/ 29.03.2023

(96) 22156414.9/ 24.02.2012

(22) 29.06.2023

(21) AL/P/2023/253

(54) **MI ADAM6**

03.11.2023

(30) 201161446895 P,201161497650 P,201261595200 P

(71) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road

(72) Macdonald, Lynn;Murphy, Andrew J.;Stevens, Sean,

(74) Vladimir Nika //Rr. Fadil Rada, Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, 1001 Tirane

1. Një mi që ka një gjenom që përfshin një modifikim të njëpozicioni të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës, ku modifikimi eliminon funksionin endogjen ADAM6, i cili shoqërohet me një reduktim të fertilitetit teminjtë meshkuj, ku miu më tej përfshin një sekuencë të acidit nukleik që kodon një proteinë ADAM6a të miut, ose një ortolog ose homolog ose fragment funksional të tij që është

funksional në një mi mashkull, dhe/ose një proteinë ADAM6b të miut, ose një ortolog ose homolog ose fragment të tij që është funksional në një mi mashkull.

2. Miu sipas pretendimit 1, ku sekuenca e acidit nukleik në fjalë kodon një proteinë ADAM6a të miut, ose një ortolog ose homolog ose fragment funksional të tij që është funksional në një mi mashkull, ose një proteinë ADAM6b të miut, ose një ortolog ose homolog ose fragment të tij që është funksional në një mi mashkull.

3. Miu sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku sekuenca e acidit nukleik në fjalë është në një pozicion të imunoglobulinës endogjene ose ku sekuenca e acidit nukleik në fjalë është integruar në gjenomën e miut në një pozicion të ndryshëm nga pozicioni i imunoglobulinës endogjene.

4. Miu sipas secilit prej pretendimeve 1- 3, ku modifikimi i pozicionit të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës përfshin futjen e një ose më shumë sekuencave të gjenit të imunoglobulinës njerëzore ose

ku modifikimi i pozicionit të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës përfshin zëvendësimin e një ose më shumë sekuencave në një pozicion të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së miut me një ose më shumë sekuenca të gjenit të imunoglobulinës njerëzore, mundësisht ku modifikimi i pozicionit të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës përfshin zëvendësimin e një sekuence gjeni variabël të zinxhirit të rëndë endogjen me një sekuencë gjeni variabël të zinxhirit të rëndë të njeriut, dhe më mirë kur modifikimi i pozicionit të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës

përfshin zëvendësimin e një ose më shumë segmenteve endogjene të gjenit V të zinxhirit të rëndë (VH) me një ose më shumë segmente të gjenit V të zinxhirit të rëndë (VH) njerëzor.

5. Një metodë për modifikimin e një pozicioni të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës të një

miu, që përfshin:

(a) kryerjen e një modifikimi të parë të pozicionit të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës të miut që rezulton në një eliminim të aktivitetit ADAM6 të miut endogjen në një mi mashkull; dhe, (b) kryerjen e një modifikimi të dytë të miut për të shtuar një sekuençë të acidit nukleik që i jep miut aktivitetin ADAM6 që është funksional në një mi mashkull, mundësisht ku sekuenca e acidit nukleik në fazën (b) shtohet në një pozicion ektopik, ku sekuenca e acidit nukleik kodon një proteinë ADAM6a të miut ose një ortolog, një homolog ose një fragment funksional të tij, dhe/ose një proteinë ADAM6b të miut ose një ortolog, një homolog ose një fragment funksional të tij.

6. Metoda sipas pretendimit 5, ku modifikimi i parë përfshin futjen e një ose më shumë sekuençave të gjenit të imunoglobulinës njerëzore ose

ku modifikimi i parë përfshin zëvendësimin e një ose më shumë sekuençave në pozicionin e

zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së miut me një ose më shumë sekuenca të gjenit të imunoglobulinës njerëzore, mundësisht ku modifikimi i parë përfshin zëvendësimin e një sekuençe të gjenit variabël të zinxhirit të rëndë endogjen me një sekuençë të gjenit variabël të zinxhirit të rëndë njerëzor, dhe më mirë kur modifikimi i parë përfshin zëvendësimin e një ose më shumë segmenteve endogjene të gjenit VH me një ose më shumë segmente të gjenit njerëzor VH.

7. Metoda sipas secilit prej pretendimeve 5- 6, ku modifikimi i parë dhe i dytë bëhen njëkohësisht.

8. Një qelizë e izoluar ose një ind i izoluar nga një mi sipas secilit prej pretendimeve 1- 4.

(11) **11630**

(97) EP3341016/ 07.06.2023

(96) 16760616.9/ 24.08.2016

(22) 10.07.2023

(21) AL/P/2023/278

(54) **METODA DHE PËRBËRJE PËR MBROJTJE IMUNE KUNDËR E. COLI PATHOGENIKE EKSTRA-INTESTINALE**

31.10.2023

(30) 201562209091 P, 201562210655 P

(71) Janssen Pharmaceuticals, Inc.//1125 Trenton-Harbourton Road

(72) ABBANAT, Darren,

Robert; GAMBILLARA,

Veronica; HAUPTLE, Micha,

Andres; HERMANS, Peter, Wilhelmus,

Maria; JACQUEMYN, Bert; KEMMLER,

Stefan, Jochen; KOWARIK, Michael,

Thomas; MALLY, Manuela; POOLMAN,


Jan, Theunis; WETTER, Michael,

Lukas; YON, Patricia, Ibarra, 19 Chestnut

Street;Acht Zalighedenstraat
8;Adjutantstraat 23;Birnenweg 11
Battwil;Bruechst 55;c/o Molecular
Partners AG Wagistrasse
14;Fellenbergstrasse
278;Goldbrunnenstrasse 57;Hagestraat
45,;Paechterriedstrasse
49;Zwischenbächen 106
(74) Arben Kryeziu //Rruga "Idriz
Dollaku", P. 5, Sh. 2, Ap. 39, Tiranë, Kutia
Postare 8198/AL

1. Përbërje që përmban një koncentrim të parë të një polisaccharidit të antigenit O25B të E.coli, dhe një koncentrim të dytë të secilës prej njëpolisaccharidi të antigenit O1A të E.coli, të një polisaccharidi të antigenit O2 të E.coli dhe të njëpolisaccharidi të antigenit O6A të E.coli, ku raporti i koncentrimin të parëndaj koncentrimin të dytë është 2: 1, secili prej polisaccharideve të antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A të E.coli janë të lidhur veç e veç në mënyrëkovalente tek një ekzotoksinë e detoksifikuar A e një proteine mbartëse të *Pseudomonasaeruginosa* (EPA), dhe koncentrimi iparë është 10 deri 36 µg/ml.

2. Përbërja e pretendimit 1, që përmban polisaccharidet e antigenit O25B, O1A,O2 dhe O6A të E.coli në një raport peshe prej



2:1:1:1, ku koncentrimi i parë është 10, 16, 24, 32 ose 36 µg/ml.


3. Përbërja e çdonjerit prej pretendimeve 1 ose 2, që përmban 16 µg/ml. polisaccharid të antigenit O25B.

4. Përbërja e çdonjerit prej pretendimeve 1 ose 2, që përmban 32 µg/ml. polisaccharid të antigenit O25B.

5. Një përbërje imune multivalente që përmban një polysaccharid të antigenit O25B të E.coli në një dozë të parë prej 5deri 18 µg, dhe një polisaccharid të antigenit O1A të E.coli, një polisaccharid të antigenit O2 të E.colidhe një polisaccharid të antigenit O6A të E.coli, secila në një dozë që ështëveç e veç 50% e dozës së parë, kusecili prej polisaccharideve të antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A të E.coli janë të lidhura veç e veç në mënyrëkovalente tek një eksotoksinë e detoksifikuar A e një proteine mbartëse të *Pseudomonasaeruginosa* (EPA).


6. Një përbërje imune multivalente që përmban një polisaccharid të antigenit O25B të E.coli që ka strukturën e FormulësO25B‘:

njëpolisaccharid të antigenit O1A të E.coliqë ka strukturën e Formulës O1A’:



Formulës O2’:

një polisaccharid të antigenit O2të E.coli që ka strukturën e



dhe

një polisaccharid të antigenit O6A të .coli që kastrukturën e Formulës O6A’:



ku n është në mënyrë të pavarur një numër i plotë prej 5 deri 25, dhe

secili prej polisaccharideve të antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A tëE.coli lidhen veç e veç në mënyrë kovalente tek një

proteinë mbartëse që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:1; dhekoncentrimet e polisaccharideve të antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A tekpërbërjet janë respektivisht 16:8:8:8 µg/ml, ose32:16:16:16 µg/ml.

7. Një përbërje e çdonjerit prej pretendimeve 1 deri 6për t’u përdorur në

një metodë për nxitjen/ shkaktimin një reagimi imun ndaj E.coli patogenik ekstra-intestinal (ExPEC) tek njësubjekt në nevojë, metodë e cilapërfshin përdorimin e kësaj përbërjeje tek subjekti.

8. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'u përdorur në një metodë për nxitjen /shkaktimin e një reagimi imun ndaj E.coli patogenik ekstra- intestinal (ExPEC)tek një subjekt në nevojë, që përfshinpërdorimin tek subjekti i një sasia tëparë të efektëshme të njëpolisaccharidi të antigenit O25B tëE.coli, dhe i një sasia të dytë të efektëshme të secilit prej një polisaccharidi të antigenit O1A të E.coli,të një polisaccharidi të antigenit O2 të E.coli dhe të një polisaccharidi tëantigenit O6A të E.coli, ku raporti i sasisë së parë të efektëshme ndaj sasisë së dytë të efektëshme është 2:1, secili prej polisaccharideve tëantigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A të E.coli lidhen veç e veç në mënyrë kovalenteme një eksotoksin të detoksifikuar A të proteinës mbartëse të *Pseudomonas aeruginosa* (EPA), dhe sasiae parë e efektëshme është 5 deri 18 µg për çdo përdorim.

9. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'u përdorur në metodën e pretendimit 8, ku polisaccharidet e antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6Atë E.coli përdoren në një raport doze prej


2:1:1:1, ku sasia e parë e efektëshme është 6, 8, 10, 12,14, 16 ose 18 µg për çdo përdorim.

10. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'upërdorur në metodën e çdonjerit prej pretendimeve 7 deri 9, ku për çdo përdorim përdoret 8 µg i polisaccharidittë antigenit O25B të E.coli


11. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'u përdorur në metodën e çdonjeritprej pretendimeve 7 deri 9, ku për çdo përdorim përdoret 16 µg ipolisaccharidit të antigenit O25B të E.coli.

12. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'u përdorur në metodën e çdonjeritprej pretendimeve 7 deri 11, ku polisaccharidet e antigenit O25B,O1A, O2 dhe O6A përdoren së bashku në një përbërje.

13. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'u përdorur në një metodë për nxitjen /shkaktimin e një reagimi imun ndaj E.coli patogenik ekstra- intestinal (ExPEC)tek një subjekt në nevojë, metodë ecila përfshin përdorimin tek subjekti injë polisaccharidi të antigenit O25B të E.coli që ka strukturën e FormulësO25B':




një polisaccharidi të antigenit O1A të E.coli që ka strukturën e Formulës O1A’:



E.coli që ka strukturën e Formulës O2’:

një polisaccharidi të antigenit O2 të



Formulës O6A’:

dhe një polisaccharidi të antigenit O6A të E.coli që ka strukturën e



secili prej polisaccharideve të antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A të E.coli lidhen veç e veç në mënyrë kovalente tek një proteinë mbartëse që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO:1;

ku n është në mënyrë të pavarur një numër i plotë prej 5 deri 25, dhe

dhepolisaccharidet e antigenit O25B, O1A, O2 dhe O6A të E.coli përdoren me 8:4:4:4µg, ose 16:8:8:8 µg për çdo përdorim.

14. Një polisaccharid i antigenit O25B të E.coli për t'u përdorur në metodën e çdonjerit prej pretendimeve 7 deri 13, ku reagimi imun kufizon /ul gjendjen e rëndë e ose parandalon sëmundjen ExPEC invazive të shkaktuar ngaserotipet ExPEC O1A, O2 dhe O6A dhe O25B gjendet tek një subjekt human në rrezik, për shembullku subjekti human i rritur ka ose është në rrezik të ketë një sëmundje ExPEC invazive të përzgjedhur nga grupi që përfshin infeksionin etraktit urinar, një infeksion të vendit të operacionit, një infeksion abdominal ose pelvik, pneumonia, pneumonia nosocomiale, osteomyelitis, cellulitis, sepsis, bakteremia, një infeksion plaje, pyelonephritis, meningitis, neonatal meningitis, peritonitis, cholangitis, infeksionet e indit të butë, pyomyositis dhe artriti septik.

15. Proçes për prodhimin e përbërjes së çdonjerit prej pretendimeve 1 deri 6, proçes i cili përfshin kombinimin e polisaccharidit të antigenit O25B të E.coli, polisaccharidit të antigenit O1A të E.coli, polisaccharidit të antigenit O2 të E.coli dhe të polisaccharidit të antigenit O6A të E.coli për të përfuturnë këtë mënyrë përbërjen.

(11) **11618**

(97) EP3866725/ 26.04.2023

(96) 19816826.2/ 10.10.2019

(22) 14.07.2023

(21) AL/P/2023/286

(54) **PAJISJE PËR POZICIONIMIN RELATIV TË NOFULLËS SË**

POSHTME DHE TË SIPËRME TË NJË SUBJEKTI

25.10.2023

(30) 1871181

(71) Oniris//147 avenue Paul Doumer, Immeuble Cyteo,

(72) VINCENT, Thibault, 45, Avenue de la Victoire,

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1. Pajisje (1) për pozicionimin relativ të nofullës sëposhtme dhe të sipërme të një subjekti, që përfshin ulluqe (10, 11) tëdestinuara për t'u rregulluar në harqet dentare të nofullës së poshtme dhe tësipërme të subjektit dhe të lidhura me elementë lidhës (20) të rregulluar nëpozicionin okluzal, midis ulluqeve, secila pjesë lidhëse përfshin pjesëtfundore të pasme (21) dhe të përparme (22) të bëra solidare dhe të artikuluar në një faqe okluzale përkatëse (100, 110) të ulluqeve të sipërme dhe tëposhtme, në mënyrë që të nxitet ulluku i poshtëm i përmendur drejt një drejtimipërpara, në mënyrë të tillë që çdo pjesë lidhëse (20) përbëhet nga një lidhje engurtë me gjatësi fikse, pjesa e fundore e pasme e së cilës (21) është në ullukun sipërm (10), pjesa fundore e pasme (21) përfshin një kokë (210) e montuar nëmëhyrë të lëvizshme në translatim në një shinë udhëzuese gjatësore (14) tëkapur pjesërisht në faqen okluzale (100) të ullukut të sipërm (10), derisa tëvijë në kontakt me një tapë rregulluese (15) të vendosur brenda shinës udhëzuesetë përmendur, në mënyrë që pozicioni i pjesës fundore të pasme të përmendur(21) në shinën udhëzuese të përmendur të jetë i rregullueshëm sipas pozicionit të tapës rregulluese të përmendur, me anë të të cilit pozicioni i pjesësfundore të pasme (21) të secilës

lidhje të ngurtë është i rregullueshëm në mënyrëgjatësore në rrafshin okluzal në mënyrë që të rregullojë pozicionin e ullukut të poshtëm (11).

2. Pajisje sipas Pretendimit 1, **karakterizuar në atë që** shina udhëzuese e përmendur (14) përfshin një vidë rregulluese (15) të përfshirë në një vrimë me fileto boshtore të formuar në një fund të pasmë të shinës udhëzuese të përmendur, fundi i përparmë i vidës rregulluese të përmendur (15) që përbën ndalesën e rregullimit të përmendur për pjesën fundore të pasme (21) të shufrës lidhëse (20) të montuar në shinën udhëzuese të përmendur.

3. Pajisje sipas pretendimit 2, **karakterizuar në atë që** pajisja përfshin një grup vidash rregulluese që përmbajnë të paktën dy vida rregulluese me gjatësi të ndryshme.

4. Pajisje sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 3, **karakterizuar në atë që** shina udhëzuese e përmendur (14) shtrihet në një gjatësi në thelb në përputhje me sipërfaqen okluzale të dhëmballëve.

5. Pajisje sipas secilit nga pretendimet 1 deri në 4, **karakterizuar në atë që** që ulluku i poshtëm (11) përfshin një vrimë të formuar në faqen okluzale të përmendur të ullukut të poshtëm të përmendur, të një forme plotësuese me atë të shinës udhëzuese të përmendur (14) dhe synon të marrë një pjesë të dalë të shinës udhëzuese të përmendur.

6. Pajisje sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, **karakterizuar në atë që** koka e përmendur (210) e pjesës fundore të pasme të përmendur (21) të shufrës lidhëse të përmendur është në formën e një nyjeje topthi.

7. Pajisje sipas cdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, **karakterizuar në atë që** pjesa fundore e përparme (22) e

shufrave lidhëse (20) përfshin një pjesë fiksuese të artikuluar të lëvizshme (220) në një pajisje ngjitëse (13) të rregulluar në mënyrë okluzale të ullukut të poshtëm (11).

8. Pajisje sipas pretendimit

7, **karakterizuar në atë që** pajisja ngjitëse e përmendur (13) është montuar në një strehë të zbrazët (131) të formuar në trupin e ullukut të poshtëm (11) pa dalë nga sipërfaqja okluzale e përmendur.

9. Pajisje sipas pretendimit 7 ose 8, **karakterizuar në atë që** elementi fiksues i artikuluar i lëvizshëm (220) përmban një element femër dhe pajisja ngjitëse e përmendur (13) përbën një element mashkull me një rrotullim (130).

10. Pajisje sipas pretendimeve 8 dhe 9, **karakterizuar në atë që** elementi rrotullues mashkull i përmendur (130) përfshin një bosht rrotullues të rregulluar në mënyrë tërthore në strehën e zbrazët të përmendur (131) dhe elementi femër i përmendur (220) ka një profil rrethor të hapur në një seksion që lejon fiksion elastik me kapak të profilit rrethor të përmendur në boshtin e sipërm tërthor të përmendur, ku pjesa e hapur e elementit femër është e pozicionuar në boshtin e shufrës lidhëse (20).

(11) **11619**

(97) EP3687342/ 19.04.2023

(96) 18779328.6/ 24.09.2018

(22) 14.07.2023

(21) AL/P/2023/287

(54) **JASTEK MBËSHTETËS I PËRSHTATSHËM**

25.10.2023

(30) 202017105925 U

(71) bett1.de GmbH//Tauentzienstr. 11,

(72) SZPYT, Adam Roman,
Dominicusstraße 44,

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova,
P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(57)

1. Një jastëk mbështetës (10) për mbështetjen e një koke dhe/ose qafe të një përdoruesi, jastëku (10) që përfshin:

një material mbushës të paktën pjesërisht viskoelastik (24);

njëmbulesë të brendshme (18) e cila është të paktën pjesërisht e mbushur me materialin mbushës (24) dhe mbështjell materialin mbushës (24); dhe

një mbulesë e jashtme (16) që mbështjellmbulesën e brendshme (18);

kumbulesa e brendshme (18) ka një hapje (20) përmes së cilës materiali shtesëmbushës (24) mund të mbushet në mbulesën e brendshme (18) nga përdoruesidhe/ose të paktën një pjesë e materialit mbushës (24) mund të hiqet nga mbulesa e brendshme (18) në mënyrë që një vëllim mbushës, një trashësi dhe/ose njëngurtësi e jastëkut mbështetës (10) të mund të përshtatet individualisht ngapërdoruesi;

karakterizuar në atë se mbulesa e jashtme përfshin një mbulesëpëlhure dhe/ose është formuar nga një mbulesë pëlhure

që ka njëthurje ndarëse 3- Dnë të paktën një anë të jashtme dhe që ka një strukturë rrjete si huall mjaltim prerje të hapura nga jashtë në anën e jashtme.

2. Jastëku mbështetës (10) sipas pretendimit 1, ku mbulesa e brendshme (18) është të paktën pjesërisht e përshkueshme nga ajri; dhe/ose ku mbulesa e jashtme (16) është të paktën pjesërisht e përshkueshme nga ajri.

3. Jastëku mbështetës sipas njërit prej pretendimeve 1 ose 2, ku hapja (20) e mbulesës së brendshme (18) është një hapje e mbyllshme, në veçanti e mbyllshme në mënyrë të kthyeshme dhe/ose e rimbyllshme, (20).

4. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjërit prej pretendimeve të mësipërme, duke përbërë më tej:

një pajisje mbyllëse (26) për mbylljen e kthyeshme të hapjes (22) të mbulesës së brendshme;

ku pajisja mbyllëse (26) përfshin një zinxhir, një mbyllje butoni, një mbyllje të menjëhershme, një mbyllje grep- dhe- lak, një lidhëse grep dhe/ose një mbyllje me ngjitëse.

5. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, ku jastëku mbështetës (10) është në formë kuboidi,

ku mbulesa e brendshme (18) ka dy anë të gjata thelbësisht paralele (12a, 12b) dhe dy anë të ngushta thelbësisht paralele (14a, 14b),

secila që shtrihet në mënyrë transversale në anët e gjata (12a, 12b);

ku anët e ngushta (14a, 14b) janë secila më të shkurtra se anët e gjata (12a, 12b); dhe

ku hapja (22) formohet në të paktën një nga anët e ngushta (14a, 14b) të mbulesës së brendshme (18) në të paktën një zonë të pjesshme të anës së ngushtë (14a, 14b).

6. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjërit prej pretendimeve të mësipërme, ku mbulesa e brendshme (18) ka dy hapje (22).

7. Jastëku mbështetës (10) sipas pretendimit 6, ku dy hapjet (22) janë të rregulluara në dy anë të ngushta të kundërta (14a, 14b) të mbulesës së brendshme (18).

8. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, ku materiali mbushës (24) është i larë, në mënyrë që mbulesa e brendshme (18) me materialin mbushës (24) e hedhur në të mund të lahet nga përdoruesi; dhe/ose diku materiali mbushës (24) është i larshëm pa turrje dhe/ose pa humbje të viskoelasticitetit, në mënyrë që mbulesa e brendshme (18) me materialin mbushës (24) të rregulluar aty të lahet nga përdoruesi.

9. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjërit prej pretendimeve të mësipërme, ku materiali mbushës (24) përfshin një shkumë visko e cila është të paktën pjesërisht viskoelastike.

10. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, ku materiali mbushës (24) përfshin një shumësi thekësh (25) dhe/ose një shumësi elementesh materiale mbushëse të zgjatura (25).

11. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, ku materiali mbushës (24) ka një ngurtësi shtypëse prej 0.9 kpa deri në 2.5 kpa, në veçanti 1.1 kpa deri në 1.8 kpa.

12. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, ku mbulesa e brendshme (18) ka një shtresë stabilizuese (32, 34) në secilën nga dy sipërfaqet e brendshme të kundërta (28, 30) të mbulesës së brendshme (18) për stabilizimin mekanik të jastëkut mbështetës (10).

13. Jastëku mbështetës (10) sipas pretendimit 12, ku secila nga shtresat stabilizuese (32, 34) përbëhet të paktën pjesërisht nga shkuma visko, në veçanti tërësisht nga shkuma visko; dhe/ose diku në sipërfaqet e brendshme (28, 30) të mbulesës së brendshme (18) secila përballen me materialin mbushës (24).

14. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjërit prej pretendimeve 12 ose 13, ku sipërfaqet e brendshme (28, 30) të mbulesës së brendshme (18) janë secila tërësisht të mbuluara nga një nga shtresat stabilizuese (32, 34).

15. Jastëku mbështetës (10) sipas ndonjërit prej pretendimeve 12 deri në 14, ku dy shtresat stabilizuese (32, 34) kanë një trashësi të ndryshme.

(11) **11620**

(97) EP3576740/ 14.06.2023

(96) 18702299.1/ 02.02.2018

(22) 14.07.2023

(21) AL/P/2023/288

(54) **TRAJTIM PËR KANCER**

25.10.2023

(30) 17209098,201762455211 P

(71) Janssen Pharmaceutica
NV//Turnhoutseweg 30,

(72) AVADHANI, Anjali, Narayan;DE
PORRE, Peter, Marie, Z.;LORIOT,
Yohann;PEREZ RUIXO, Juan,
Jose;SIEFKER-RADTKE, Arlene,
O.;STUYCKENS, Kim, c/o Gustave
Roussy, 114, rue Édouard-Vaillant, ;c/o
Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, ;c/o Janssen
Pharmaceuticals Inc., Springhouse
Campus, 1400 McKean Road, ;c/o
Janssen-Cilag, S.A.Edificio Johnson
& Johnson, Paseo de las Doce
Estrellas, 5-7, 5º planta, Campo de las
Naciones,

(74) Krenar LOLOÇI//Rr. "Ibrahim
Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

1. Erdafitinib për përdorim në trajtimin e
kancerit në një pacient me kancer, ku

a) Erdafitinib administrohet në një
sasi prej 8 mg në ditë në mënyrë të
vazhdueshme;

b) nivelet e fosfatit në gjakun e
pacientit maten në një ditë trajtimi gjatë
ciklit të parë të trajtimit me erdafitinib;

c- 1) kurnivelet e fosfatit në gjak janë
<5,5 mg/dL, erdafitinib administrohet në
një sasi prej 9 mg në ditë në mënyrë të
vazhdueshme; ose

c- 2) kurnivelet e fosfatit në gjak
variojnë nga dhe duke përfshirë 5,5 mg/dL
në <7 mg/dL, erdafitinib administrohet më
tej në një sasi prej 8 mg në ditë në mënyrë

të vazhdueshme; ose

c- 3) kurnivelet e fosfatit në gjak janë
≥7 mg/dL, trajtimi me
erdafitinib ndërpritet përkohësisht.

2. Erdafitinib për përdorim sipas
pretendimit 1, ku, kur nivelet e fosfatit në
gjak janë ≥ 7 mg/dL, trajtimi me
erdafitinib ndërpritet përkohësisht derisa
nivelet e fosfatit në gjak të jenë
<5,5 mg/dL

3. Erdafitinib për përdorim sipas
pretendimit 2, ku, kur nivelet e fosfatit në
gjak variojnë nga dhe duke përfshirë
7 mg/dL deri në ≤ 9 mg/dL, trajtimi me
erdafitinib ndërpritet përkohësisht derisa
nivelet e fosfatit në gjak të jenë
<5,5 mg/dL dhe më pas trajtimi me
erdafitinib rifillon me 8 mg në ditë në
mënyrë të vazhdueshme.

4. Erdafitinib për përdorim sipas
pretendimit 2, ku, kur nivelet e fosfatit në
gjak janë >9 mg/dL, trajtimi me erdafitinib
ndërpritet përkohësisht derisa nivelet e
fosfatit në gjak të jenë <5,5 mg/dL dhe
trajtimi me erdafitinib rifillohet me një
dozë më të ulët.

5. Erdafitinib për përdorim sipas
pretendimit 4, ku doza më e ulët është
6 mg në ditë në mënyrë të vazhdueshme.

6. Erdafitinib për përdorim sipas
pretendimit 1, ku, kur nivelet e fosfatit në
gjak janë >10 mg/dL, trajtimi me
erdafitinib ndërpritet përfundimisht.

7. Erdafitinib për përdorim sipas
pretendimit 1, ku, kur nivelet e fosfatit në
gjak janë >10 mg/dL, trajtimi me
erdafitinib ndërpritet përkohësisht derisa
nivelet e fosfatit në gjak të jenë
<5,5 mg/dL dhe trajtimi me erdafitinib
rifillohet me një dozë më të ulët.

8. Erdafitinib për përdorim sipas cilitdo
prej pretendimeve të mësipërme, ku sasia
prej 8 mg erdafitinib administrohet një
herë në ditë.

9. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 1, ku sasia prej 9 mg erdafitinib administrohet një herë në ditë.

10. Erdafitinib për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, ku nivelet e fosfatit në gjakun e pacientit maten në ditën 14 ± 2 të administrimit të erdafitinib.

11. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 10, ku nivelet e fosfatit në gjakun e pacientit maten në ditën 14 të administrimit të erdafitinib.

12. Erdafitinib për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme ku kanceri është kancer urotelial, kancer i fshikëzës, kancer hepatoqelizor, karcinomë e qelizave skuamoze ose kancer i mushkërive.

13. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 12 ku kanceri është kancer urotelial metastatik ose kirurgjikisht i parezektueshëm.

14. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 12 ku kanceri është kolangiokarcinomë e avancuar ose metastatike.

15. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 12, ku kanceri është kancer i fshikëzës joinvaziv në muskuj.

16. Erdafitinib për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, ku kanceri është një kancer që përmban ndryshime gjenomike FGFR.

17. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 16, ku ndryshimet janë zgjedhur nga bashkimet e mëposhtme FGFR3:TACC3 v1; FGFR3:TACC3 v3; FGFR3:TACC3 Intron; FGFR3:BAIAP2L1; FGFR2:AFF3; FGFR2:BICC1; FGFR2:CASP7; FGFR2:CCDC6 dhe FGFR2:OFD 1.

18. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 17 ku ndryshimi është një bashkim FGFR3- TACC3.

19. Erdafitinib për përdorim sipas

pretendimit 12 ose 13, ku kanceri është kancer i fshikëzës me translokim FGFR3-TACC3 ose kancer urotelial me translokim FGFR3- TACC3, ose kancer urotelial metastatik ose kirurgjikisht i parezektueshëm me translokim FGFR3-TACC3.

20. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 16, ku ndryshimet janë zgjedhur nga mutacionet e mëposhtme të gjenit FGFR3: FGFR3 R248C, FGFR3 S249C, FGFR3 G370C, FGFR3 Y373C.

21. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 12 ose 13, ku kanceri është kancer i fshikëzës ose kancer urotelial, ose kancer urotelial metastatik ose kirurgjikisht i parezektueshëm që përmban të paktën një nga mutacionet e gjenit FGFR3 si vijon: FGFR3 R248C, FGFR3 S249C, FGFR3 G370C, FGFR3 Y373C.

22. Erdafitinib për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, ku sasia prej 8 mg erdafitinib duhet të administrohet si 2 formulime.

23. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 22, ku 2 formulimet janë 2 tableta, secila përmban 4 mg erdafitinib.

24. Erdafitinib për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, ku sasia prej 9 mg erdafitinib duhet të administrohet si 3 formulime.

25. Erdafitinib për përdorim sipas pretendimit 24, ku 3 formulimet janë 3 tableta, secila përmban 3 mg erdafitinib.

(11) **11621**

(97) EP3927190/ 07.06.2023

(96) 20708041.7/ 17.02.2020

(22) 14.07.2023

(21) AL/P/2023/289

(54) **NJË MATERIAL PAKETIMI DHE NJË PRODUKT ORAL DUHANI PËR HUNDË NË QESKË**

25.10.2023

(30) 1950207

(71) Swedish Match North Europe AB

(72) BODIN, Cristian;SEILER, Linnea,
Ekollonvägen 162,;Paradisvägen 21,

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova,
P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(57)

1.Një material paketimi për përdorim në një produkt oral duhani për hundë në qeskëpër të mbyllur një përbërje duhani ose joduhani, ku materiali i paketimit nëfjalë është material i paendur i depërtueshëm nga pështyma që përfshin fibra tëkartonifikuara,

në të cilin

0 %- 95 %e fibrave të kartonifikuara në fjalë janë të tipit të parë dhe 5 %- 100 %janë të tipit të dytë, fibrat në fjalë të llojit të parë janë fibra lidhëse mebazë celuloze, dhe

ku fibrat në fjalë të tipit të dytë në fjalë janë fibra termoplastike qëpërfshijnë një përbërës të parë dhe një përbërës të dytë, përbërësi i dytë nëfjalë ka një temperaturë shkrirjeje më të ulët se përbërësi i parë në fjalë,

ku materiali i paketimit në fjalëlidhet me anë të të paktën shkrirjes së pjesshme dhe/ose zbutjes së përbërësittë dytë në fjalë të fibrave të tipit të dytë në fjalë,

materialii paketimit në fjalë ka një sipërfaqe të lëmuar të kaluar në rul, ku ruli nëfjalë nuk përdoret për ngjitje.

2. Materiali i paketimit sipas pretendimit 1, ku 5 %- 50 % e fibrave të kartonifikuara në fjalë janë të tipit të parë në fjalë dhe 50 %- 95 % janë të tipit të dytë në fjalë.

3. Materiali i paketimit sipas pretendimit 1 ose 2, ku materiali i paketimit në fjalë përbëhet nga 0- 95 % e fibrave në fjalë tek tipi i parë në fjalë, ku 5 %- 100 % e fibrave

në fjalë tek tipi i dytë në fjalë dhe, opsionalisht, një ose me shumë fibra të tjera termoplastike.

4. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku shkrirja të paktën e pjesshme në fjalë dhe/ose zbutja e përbërësit të dytë në fjalë të fibrave të tipit të dytë në fjalë përftohet me anë të bashkimit përmes ajrit.

5. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku fibrat në fjalë të tipit të parë në fjalë janë fibra natyrale celuloze ose fibra me bazë celuloze të prodhuara nga njeriu, p.sh. fibra të rigjeneruara celuloze, si p.sh. rejon, liocel ose viskozë.

6. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku fibrat në fjalë të tipit të parë në fjalë kanë një gjatësi brenda diapazonit 30- 80 mm, preferohet brenda diapazonit 38- 60 mm dhe/ose një densitet linear $\leq 3,3$ dtex, preferohet $\leq 1,7$ dtex, më e preferuar $\leq 1,3$ dtex, më e preferuara $\leq 0,9$ dtex.

7. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku fibrat në fjalë të tipit të dytë në fjalë kanë një gjatësi brenda diapazonit 30- 80 mm, preferohet brenda diapazonit 38- 60 mm dhe/ose një densitet linear $\leq 4,4$ dtex, preferohet $\leq 2,2$ dtex, më e preferuar $\leq 1,7$ dtex, më e preferuara $\leq 1,3$ dtex.

8. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku përbërësi i parë në fjalë i fibrave në fjalë të tipit të dytë në fjalë ka një pikë shkrirjeje brenda diapazonit 140- 180 °C, preferohet brenda diapazonit 150- 170 °C, më e preferuar brenda diapazonit 155- 165 °C.

9. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku përbërësi i dytë në fjalë i fibrave në fjalë të tipit të dytë në fjalë ka një pikë shkrirjeje brenda diapazonit 110- 150 °C, preferohet brenda diapazonit 120- 140 °C, më e preferuar

brenda diapazoni 125- 135 °C.

10. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku fibrat në fjalë të tipit të dytë në fjalë janë fibra PLA/coPLA, ku coPLA në fjalë përbën një përqindje peshe brenda diapazonit 10 %-90 %, preferohet brenda diapazonit 30 %-70 %, më e preferuar brenda diapazonit 40 %- 60 %, më e preferuara brenda diapazonit 45 %- 55 %.

11. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku fibrat në fjalë të tipit të dytë në fjalë janë fibra PP/PE, ku PE në fjalë përbën një përqindje të peshës totale brenda diapazonit 10 %-90 %, preferohet brenda diapazonit 30 %-70 %, më e preferuar brenda diapazonit 40 %- 60 %, më e preferuara brenda diapazonit 45 %- 55 %.

12. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku materiali i paketimit në fjalë ka një shtangie në përkulje në drejtimin e makinerisë brenda diapazonit 0,5- 1,7 mNcm, preferohet brenda diapazonit 0,6- 1,4 mNcm, më e preferuar brenda diapazonit 0,7-1,1 mNcm kur matet me metodën standarde EDANA WSP 090.5R4(12) me mostra të përgatitura për të paktën 4 orë në 21 °C dhe 50 % RH.

13. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku materiali i paketimit në fjalë ka një përshkueshmëri ajri $\leq 7500 \text{ l/m}^2/\text{s}$, preferohet $\leq 4300 \text{ l/m}^2/\text{s}$, më e preferuar $\leq 2900 \text{ l/m}^2/\text{s}$, më e preferuara $\leq 2000 \text{ l/m}^2/\text{s}$ kur matet sipas metodës së testimit WSP070.1.R3(12) të specifikuar nga EDANA.

14. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku materiali i paketimit në fjalë ka një raport ndërmjet forcës tendosëse të njomë dhe forcës tendosëse të thatë, të marra të dyja në drejtimin e makinerisë së materialit të

paketimit në fjalë, mbi 0,7, preferohet mbi 0,8, më e preferuar mbi 0,9, më e preferuara mbi 1,0 kur matet me metodën standarde EDANA WSP110.4(05).

15. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku materiali i paketimit në fjalë ka një forcë vulosëse të thatë prej të paktën 0,2 N/mm, preferohet të paktën 0,25 N/mm, më e preferuar të paktën 0,3 N/mm, më e preferuara të paktën 0,4 N/mm sipas metodës që përcaktohet këtu, duke supozuar se vula në fjalë bëhet me ngjitje me ultratinguj dhe/ose një forcë vulosëse të lagësht prej të paktën 0,2 N/mm, preferohet të paktën 0,25 N/mm, më e preferuar të paktën 0,3 N/mm, më e preferuara të paktën 0,4 N/mm sipas metodës që përcaktohet këtu, duke supozuar se vula në fjalë bëhet me ngjitje me ultratinguj.

16. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, që ka një raport midis forcës vulosëse të njomë dhe të thatë mbi 0,7, preferohet mbi 0,8, më e preferuar mbi 0,9, më e preferuara mbi 1,0 sipas metodës që përcaktohet këtu.

17. Materiali i paketimit sipas cilitdo prej pretendimeve pararendëse, ku materiali i paketimit në fjalë ka një forcë vulosëse të thatë kur ekspozohet ndaj metilsalicilatit prej të paktën 0,05 N/mm pas 1 jave në 4 °C + 3 javë në temperaturën e ambientit, preferohet të paktën 0,1 N/mm sipas metodës së përcaktuar këtu.

18. Një produkt oral duhani për hundë në qeskë që përfshin një porcion të një përbërjeje duhani ose joduhani dhe një qeskë të depërtueshme nga pështyma, ku qesja në fjalë mbyll porcionin në fjalë, qeska në fjalë përfshin ose përbëhet nga një material paketime siç përcaktohet në cilindo prej pretendimeve pararendëse, ku materiali i paketimit në fjalë është i vulosur me të paktën një rën vullë që mbyll porcionin në fjalë, ku vula në fjalë

formohet me anë të të paktën komponentit të dytë në fjalë të fibrave në fjalë të tipit të dytë në fjalë duke u shkrirë të paktën pjesërisht dhe/ose zbutur në vulën në fjalë, preferohet si përbërësi i parë në fjalë, ashtu edhe përbërësi i dytë në fjalë i fibrave të tipit të dytë në fjalë të jetë të paktën pjesërisht i shkrirë dhe/ose i zbutur në vulën në fjalë.

19. Produkti oral i duhanit për hundë në qeskë sipas pretendimit 18 të ketë një lartësi të pangarkuar prej të paktën 5,5 mm, preferohet të paktën 6 mm, kur matet optikisht, për produktet që kanë një gjatësi prej 28 mm, një gjerësi prej 14 mm dhe një peshë prej 0,40 gramësh.

(11) **11622**

(97) EP3263110/ 10.05.2023

(96) 16755593.7/ 25.02.2016

(22) 14.07.2023

(21) AL/P/2023/290

(54) **NJË TABLETË QË PËRFSHIN NJË DERIVAT TË METOKSIURESË DHE GRIMCAVE TË MANITOLIT**

25.10.2023

(30) 2015037462

(71) Takeda Pharmaceutical Company Limited//1-1 Doshomachi 4-chome Chuoku,

(72) HOSHINA, Wataru; NISHIMOTO, Yutaka; NOMURA, Yukihiro; YAMANE, Ikuro, c/o Spera Pharma, Inc., 17-85 Jusohonmachi 2-chome, Yodogawa-ku,; c/o TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 17-85 Jusohonmachi 2-chome, Yodogawa-ku,

(74) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

1. Një tabletë që përfshin:

N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4-

diokso- 1,2,3,4- tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6- il)fenil)- N'- metoksiurea ose një kripë të saj në një sasi prej 40 mg të matur bazuar në formën e lirë N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4- diokso- 1,2,3,4- tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6- il)fenil)- N'- metoksiurea,

51 mgtë grimcave të D- manitolit që kanë një madhësi mesatare të grimcës prej 70 - 200 µm,

5 mgtë glikolatit të niseshtes së natriumit,

3 mgtë hidroksipropilcelulozës, dhe

1 mgtë stearatit të magnezit.

2. Tableta sipas pretendimit 1, më tej që përfshin një shtresë filmi, ku shtresa e filmit përfshin hidroksipropilmetilcelulozë, oksid titani, dhe oksid ferrik të kuq.

3. Tableta sipas pretendimit 1, më tej që përfshin një shtresë filmi, ku shtresa e filmit përfshin 3.56 mg të hidroksipropilmetilcelulozës, 0.40 mg të oksidit të titanit, dhe 0.04 mg të oksidit ferrik të kuq.

4. Një tabletë që përfshin:

N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4- diokso- 1,2,3,4-

tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6-il)fenil)- N'- metoksiurea ose një kripë të saj në një sasi prej 120 mg të matur bazuar në formën e lirë N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4- diokso- 1,2,3,4- tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6-il)fenil)- N'- metoksiurea, 153 mg të grimcave të D- manitolit që kanë një madhësi mesatare të grimcës prej 70 - 200 µm, 15 mg të glikolatit të niseshtes së natriumit, 9 mg të hidroksipropilcelulozës, dhe

3 mg të stearatit të magnezit.

5. Tableta sipas pretendimit 4, më tej që përfshin një shtresë filmi, ku shtresa e filmit përfshin hidroksipropilmetilcelulozë, oksid titani, dhe oksid ferrik të kuq.

6. Një tabletë që përfshin:

N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4- diokso- 1,2,3,4- tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6-il)fenil)- N'- metoksiurea ose një kripë të saj në një sasi prej 80 mg të matur bazuar në formën e lirë N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4- diokso- 1,2,3,4- tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6-il)fenil)- N'- metoksiurea, 102 mg të grimcave të D- manitolit që kanë një madhësi mesatare të grimcës prej 70 - 200 µm, 10 mg të glikolatit të niseshtes së natriumit,

6 mg të hidroksipropilcelulozës, dhe

2 mg të stearatit të magnezit.

7. Tableta sipas pretendimit 6, më tej që përfshin një shtresë filmi, ku shtresa e filmit përfshin hidroksipropilmetilcelulozë, oksid titani, dhe oksid ferrik të kuq.

8. Tableta sipas pretendimit 6, më tej që përfshin një shtresë filmi, ku shtresa e filmit përfshin 7.12 mg të hidroksipropilmetilcelulozës, 0.80 mg të oksidit të titanit, dhe 0.08 mg të oksidit ferrik të kuq.

9. Tableta e çdo njërit prej pretendimeve 1- 8, ku grimcat e D- manitolit kanë një madhësi mesatare të grimcës prej 75 - 150 µm.

10. Një metodë e bërjes së një tablete të çdo njërit prej pretendimeve 1, 4, ose 6, metoda e sipërpërmendur që përfshin:

1) përzierjen e N- (4- (1- (2,6- difluorobenzil)- 5- ((dimetilamino)metil)- 3- (6- metoksi- 3- piridazinil)- 2,4- diokso- 1,2,3,4- tetrahidrotieno[2,3- d]pirimidin- 6-il)fenil)- N'- metoksiuresë ose një kripe të saj me grimcat e D- manitolit që kanë një madhësi mesatare të grimcës prej 70 - 200 µm dhe glikolatit të niseshtes së natriumit;

2) spërkatjen në një përzierje të hapit 1) të një tretësire të hidroksipropilcelulozës në një tretës ose mjedis shpërndarës;

3) tharjen ose sitimin e një përzierje të hapit 2) për të përballuar një pluhur të granular ose një pluhur të situar;

4) shtimin e stearatit të magnezit te pluhuri i granular ose pluhuri i

situat i hapit 3) dhe përzierjen për të përballuar granula për tabletim;
5) tabletimin e granulave të hapit 4) për të përballuar një tabletë bazë; dhe, opsionalisht,
6) spërkatjen e një tretësire të shtresës së filmit te tableta bazë e hapit 5) për të përballuar një tabletë me shtresë filmi.

(11) **11624**

(97) EP3963270/ 14.06.2023

(96) 19721402.6/ 21.02.2019

(22) 19.07.2023

(21) AL/P/2023/296

(54) **NJË SISTEM INJEKTIMI GAZI**
30.10.2023

(30) 201802472

(71) ME WELL SERVICES PETROL VE
SAHA HIZMETLERI SAN. TIC. LTD.
STL.

Silvan Yolu 6 Km. Dicle Universitesi
Teknoloji, Gelistirme Bölgesi Dicle
Teknokent Binasi Kat No:3-13/A,

(72) ERGICAY, Nevzat;YUCETAS,
Ismet,

(74) Krenar LOLOCI//Rr. Ibrahim
Rugova, P. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(Albania)

1. Një sistem injektimi gazi i përshtatshëm për t'u përdorur në një impiantgjeotermik që përfshin të paktën një pus riinjektimi (1) i cili mundëson qëllëngu gjeotermik i marrë nga një burim energjie gjeotermale nëpërmjet të paktënnjë pusi prodhimi të dërgohet përsëri në burimin e energjisë gjeotermale pasitë trajtohet, që përfshin:

- të paktën një shkëmbyes (2) në të cilin dërgohen gaze jo të kondensueshme ngaimpianti dhe që lejon uljen e temperaturës së gazrave të përmendur;
- të paktën një depo (3) në të cilën

gazrat e përmendur, temperaturat e të cilave janë

ulur nga shkëmbyesi i përmendur (2), dërgohen dhe ruhen aty;

- të paktën një kompresor (4) i cili sigurohet në një dalje të magazinimit të përmendur(3) dhe lejon rritjen e presionit të gazeve të marra nga depozitimi (3);

- të paktën një pompë (5) e cila lejon rritjen e presionit të të paktën njëpjese të ujit të riinjektimit të marrë nga impianti i përmendur;

- të paktën një rresht i parë (6) në të cilin mblidhet dhe dërgohet uji iriinjektimit, i cili merret nga pompa e përmendur (5) dhe presioni i së cilësështë rritur, dhe gazrat nga kompresori i përmendur (4), presioni i të cilitështë rritur. në rezervuar nga pusi i riinjektimit të përmendur (1);

- të paktën një rresht i parë i dërgesës (7) e cila mundëson dërgimin e gazit,presioni i të cilit është rritur, në rreshtin e parë të përmendur (6);

- të paktën një rresht i dytë dërgimi (8) e cila mundëson dërgimin e ujit tëriinjektimit, presioni i të cilit është rritur, në rreshtin e parë të përmendur(6);

- të paktën një rresht i parë i daljes (11) e cila është në komunikim merreshtin e parë të përmendur (6) në të paktën njërën anë, të paktën një anëtjetër e së cilës komunikon me një pjesë të poshtme të pusit të riinjektimit(1) dhe që mundëson dërgimin uji i riinjektimit, i marrë nga rreshti i parë (6)dhe presioni i të cilit është rritur, dhe gazet, presioni i të cilëve ështërritur, në pjesën e poshtme të përmendur të

pusit të riinjektimit (1);
- të paktën një rresht shpërndarjeje
uji (9) për të lejuar marrjen e pjesës
papresion të ujit të riinjektimit nga
impianti i përmendur; dhe
- të paktën një rresht i dytë daljeje
(12) e cila mundëson dërgimin e
ujit të riinjektimit relativisht të ulët
që merret nga rreshti i furnizimit të
ujit (9) në pusin e riinjektimit (1).

2. Një sistem injektimi gazi sipas pretendimit 1, **i karakterizuar në atë që** rreshti i parë i daljes (11) është në formën e një tubi.

3. Një sistem injektimi gazi sipas pretendimit 2, **i karakterizuar në atë që** rreshti i parë i daljes (11) është 800 metra e gjatë.

4. Një sistem injektimi gazi sipas pretendimit 2, **i karakterizuar në atë që** të paktën një vrimë e daljes (11a) është parashikuar në një anë të rreshtit të parë të daljes së përmendur (11) e cila është larg nga rreshti i parë (6).

5. Një sistemi injektimi të gazit sipas pretendimit 1, **i karakterizuar në atë që** sistemi përfshin të paktën një valvul hyrëse të pusit (13) i cili ndodhet në hyrjen e pusit të riinjektimit (1).

(11) **11631**

(97) EP3506921/ 17.05.2023

(96) 17845658.8/ 09.08.2017

(22) 19.07.2023

(21) AL/P/2023/297

(54) **SISTEME DEPOJE QË
PËRFSHIJNË ACETAT
GLATIRAMERI**

31.10.2023

(30) 201662381598 P

(71) Mapi Pharma Ltd

16 Einstein Street, Weizmann Science
Park, P.O. Box 4113,

(72) BLEICH KIMELMAN,
Nadav; DANON, Uri; MAROM,
Ehud; RUBNOV, Shai, 17/16 Menora
Street; 37 Gruzenberg Street; 7 Aluf
Kalman Magen Street; 8 Mavo Ganigar
Street

(74) Krenar LOLOCI//Rr. Ibrahim
Rugova, P. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(Albania)

1. Një formulim depoje që përmban dozë
40 mg të acetatit të glatiramerit (GA)
përpërdorim në një metodë për

(i) lehtësimi në të paktën një
simptome të sklerozës multiple relapsante-
remitente (RRMS) nënjë pacient me
RRMS humane ose një pacient human që
ka përjetuar një episod tëparë klinik dhe
është përcaktuar të jetë në rrezik të lartë të
zhvillimit të sklerozës multiple klinikisht
të përcaktuar, ku simptoma zgjidhet nga
grupi që përbëhet nga shpeshësia e
relapseve, numri i lezioneve përforcuese
ose numri i imazheve MRI të trurit të
lezioneve të reja dhe rezultati i shkallës
sëstatusit të zgjeruar të paaftësisë (EDSS)
të pacientit; ose

(ii) arritje në dëshmisë së mungesës
së aktivitetit të sëmundjes (NEDA) në një
pacient meRRMS humane, ku NEDA
përfshin mungesën e të gjithave sa vijon:
relapse, progresion i konfirmuar i
paaftësisë 12- javor (CDP), leziona të
reja/zgjeruese T₂ dhe leziona T₁ që rrisin
gadoliniumin - të pacientit,

ku formulimi i depos duhet të
administrohet në një regjim të një
injeksioni tëvetëm intramuskular çdo 2
deri në 6 javë.

2. Formulimi i depos për përdorimin e
pretendimit 1, i cili duhet të administrohet
një herë në 4 javë.

3. Formulimi i depos për përdorimin e

pretendimit 2, i cili duhet të administrohet një herë në 4 javë gjatë një periudhe prej një viti.

4. Formulimi i depos për përdorimin e pretendimit 1 ose 2, ku lehtësimi e një simptome përfshin:

reduktimin e shpeshtësisë së relapseve; ose

zvogëlimin e numrit ose të vëllimit të lezioneve përforcuese ose numrit e lezioneve të reja në tru, preferohet ku zbutja e një simptome përfshin zvogëlimin e numrit ose të vëllimit të lezioneve përforcuese të Gd, zvogëlimin e numrit ose të vëllimit të lezioneve përforcuese të ponderuara T1 ose reduktimin e numrit të lezioneve të reja të ponderuara T2, te pacienti; ose reduktimin e rezultatit EDSS të pacientit.

5. Formulimi i depos për përdorimin e pretendimit 1, ku pacienti ka marrë administrime subkutane ditore prej 20 mg GA ose injeksione subkutane tri herë në javë prej 40 mg GA përpara fillimit të regjimit.

6. Formulimi i depos për përdorimin e cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, i cili përfshin më tej një bartës farmaceutikisht të pranueshëm dhe të biodegradueshëm të zgjedhur nga grupi i përbërë nga (acidi) poli(laktik- koglikolik) (PLGA), (acidi) poli(laktik) (PLA), (acidi) poli(glikolik) (PGA) dhe cilido kombinim i tyre, preferohet ku bartësi i biodegradueshëm është PLGA.

7. Formulimi i depos për përdorimin sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, i cili është në formën e mikrogrimeve të përgatitura nga një proces emulsifikimi të dyfishtë ujë- në vaj- në ujë (w/o/w).

8. Formulimi i depos për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, i cili përmban 20 % deri në 30 % lëndë të

ngurta.

9. Formulimi i depos për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 6 deri në 8, ku raporti i peshës ndërmjet GA dhe bartësit farmaceutikisht të pranueshëm dhe të biodegradueshëm është midis 1:1 deri në 1:100, mundësisht ku raporti i peshës midis GA dhe bartësit farmaceutikisht të pranueshëm dhe të biodegradueshëm është midis 1:5 dhe 1:25.

10. Formulimi i depos për përdorimin e cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, i cili çliron rreth 80 % të glatiramerit brenda 22 ditëve në PBS në 37 °C nën trazim të vazhdueshëm ose që çliron rreth 20 % të glatiramerit brenda 5 ditëve në PBS në 37 °C nën trazim të vazhdueshëm.

11. Një formulim depoje që përmban dozë 40 mg të acetatit të glatiramerit (GA) për përdorim në një metodë për rritjen e tolerancës së trajtimit GA në një pacient me sklerozë multiple relapsante- remitente humane (RRMS), ku formulimi i depos duhet të administrohet në një regjim të një injeksioni të vetëm intramuskular çdo 2 deri në 6 javë dhe ku metoda përfshin reduktimin e shpeshtësisë së injeksioneve subkutane nga injeksionet subkutane ditore të një doze GA 20 mg ose tri injeksione subkutane të një doze GA 40 mg gjatë një periudhe prej shtatë ditësh me të paktën një ditë midis çdo injeksioni, në regjimin e një injeksioni të vetëm intramuskular të një formulimi depoje të një doze GA 40 mg çdo 2 deri në 6 javë, në mënyrë që të rritet toleranca e trajtimit GA te pacienti.

12. Një kit, që përfshin një enë të parë që përfshin GA të kapsuluar me një (acid) poli(laktik- ko- glikolik) (PLGA) dhe një enë të dytë të veçantë që përmban një tretës farmaceutikisht të pranueshëm për injeksion, ku kiti përmban 40 mg GA dhe ujë për injeksion (WFI) ose ku përzierja e përmbajtjes së enës së parë dhe e enës së

dytë siguron 40 mg GA për 2 mL tretës, ku kiti është për përdorim në një metodë të

(i) lehtësimin e të paktën një simptome të sklerozës multiple relapsante-remitente (RRMS) në një pacient me RRMS humane ose një pacient human që ka përjetuar një episod të parë klinik dhe është përcaktuar të jetë në rrezik të lartë të zhvillimit të sklerozës multiple klinikisht të përcaktuar, ku simptoma zgjidhet nga grupi që përbëhet nga shpeshtësia e relapseve, numri i lezioneve përforcuese ose numri i imazheve MRI të trurit të lezioneve të reja dhe rezultati i shkallës së statusit të zgjeruar të paaftësisë (EDSS) të pacientit; ose

(ii) arritjen e dëshmisë së mungesës së aktivitetit të sëmundjes (NEDA) në një pacient me RRMS humane, ku NEDA përfshin mungesën e të gjithave sa vijon: relapse, progresion i konfirmuar i paaftësisë 12- javor (CDP), leziona të reja/zgjeruese T2 dhe leziona T1 që rrisin gadoliniumin - te pacienti, ose

(iii) rritja e tolerancës së trajtimit GA në një pacient me sklerozë multiple (RRMS) relapsante- remitente,

ku metoda përfshin një injeksion të vetëm intramuskular të formulimit të depos që përmban dozë 40 mg të acetatit të glatiramerit (GA) çdo 2 deri në 6 javë.

12. Një kit, që përfshin një enë të parë që përfshin GA të kapsuluar me një (acid) poli(laktik- ko- glikolik) (PLGA) dhe një enë të dytë të veçantë që përmban një tretës farmaceutikisht të pranueshëm për injeksion, ku kiti përmban 40 mg GA dhe ujë për injeksion (WFI) ose ku përzierja e përmbajtjes së enës së parë dhe e enës së dytë siguron 40 mg GA për 2 mL tretës, ku kiti është për përdorim në një metodë të

(i) lehtësimin e të paktën një

simptome të sklerozës multiple relapsante-remitente (RRMS) në një pacient me RRMS humane ose një pacient human që ka përjetuar një episod të parë klinik dhe është përcaktuar të jetë në rrezik të lartë të zhvillimit të sklerozës

multiple klinikisht të përcaktuar, ku simptoma zgjidhet nga grupi që përbëhet nga shpeshtësia e relapseve, numri i lezioneve përforcuese ose numri i imazheve MRI të trurit të lezioneve të reja dhe rezultati i shkallës së statusit të zgjeruar të paaftësisë (EDSS) të pacientit; ose

(ii) arritjen e dëshmisë së mungesës së aktivitetit të sëmundjes (NEDA) në një pacient me RRMS humane, ku NEDA përfshin mungesën e të gjithave sa vijon: relapse, progresion i konfirmuar i paaftësisë 12- javor (CDP), leziona të reja/zgjeruese T2 dhe leziona T1 që rrisin gadoliniumin - te pacienti, ose

(iii) rritja e tolerancës së trajtimit GA në një pacient me sklerozë multiple (RRMS) relapsante- remitente,

ku metoda përfshin një injeksion të vetëm intramuskular të formulimit të depos që përmban dozë 40 mg të acetatit të glatiramerit (GA) çdo 2 deri në 6 javë.

(11) **11625**

(97) EP3621694/ 05.07.2023

(96) 18727561.5/ 09.05.2018

(22) 19.07.2023

(21) AL/P/2023/298

(54) **FRENUESIT LRRC33 DHE PËRDORIMI I TYRE**

30.10.2023

(30) 201762503785 P,201762558048 P,201862663030 P,201862666182 P

(71) Scholar Rock, Inc./301 Binney Street, 3rd Floor

(72) BUCKLER, Alan;CARVEN, Gregory, J.;DATTA, Abhishek;FARMER, Mark, Allen;MARTIN, Constance;SCHURPF, Thomas;WAWERSIK, Stefan, 18 Cottage Park Avenue;19 Dartmouth Street;3 Brickyard Lane;48 Hemman Street;8 Taylor Road;81 Highland Avenue;89 Brooks Street

(74) Gentjan Hasa//Rruga "Besim Alla" pallati "Dilo" shkalla 5 apt.25 Yzberisht Tiranë

(57)

1. Një frenuesi LRRC33 përpërdorim në:

- (a) trajtimin e një çrregullimi proliferativ hematologjik, një tumor i ngurt,dhe/ose fibrozë në një subjekt; dhe/ose
- (b) një metodë për trajtimin e një subjekti duke shteruar qelizat që shprehinqelizën sipërfaqësore LRRC33 te një subjekt, metoda përfshin një hap tëadministrimit te subjekti të frenuesit LRRC33 në një sasi efektive për tëreduktuar numrin e qelizave që shprehin LRRC33 në sipërfaqe të qelizës, ku subjekti vuan nga një sëmundje të lidhur me LRRC33 të mbishprehur dhe/ose aktivizimi i parregullt i makrofagëve, dhe ku sëmundja është një fibrozë,miopati ose tumor; dhe/ose
- (c) një metodë terapeutike, metoda përfshin ndryshimin e një mjedisi sëmundjeimunosupresive, në mënyrë që të rrisë imunitetin në një subjekt

kufrenuesi është një antittrup ose fragment i tij që lidh specifikisht një epitoptë pranishëm në pjesën jashtëqelizore të

LRRC33 ose kompleks që përmban LRRC33i pranishëm mbi sipërfaqen e qelizës, dhe ku antitrupi nxit brendësimin e qelizës sipërfaqësore LRRC33 ose kompleksitqë përmban LRRC33.

2. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 1, ku frenuesi LRRC33 akoma përmban një agjent citotoksik.

3. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku subjekti ka një çrregullim proliferativ hematologjik të zgjedhur nga leuçemia, limfoma, mielofibrozi dhe mieloma e shumëfishtë.

4. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 3, ku çrregullimi proliferativ hematologjik është një leuçemi, ku sipas dëshirës leuçemia është leuçemia akute mioide (AML), leuçemia akute limfoblastike (ALL), leuçemia limfocitare kronike (CLL) ose leucemia mioide kronike (CML).

5. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku frenuesi LRCC33 është për përdorim në trajtimin e një tumori të ngurtë, sipas dëshirës ku tumori i ngurtë është i pasuruar me makrofagë të lidhur me tumorin (TAMs).

6. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 5, ku tumori i ngurtë është i pasuruar me makrofagë M2c dhe/ose të ngjashëm me TAM (M2d).

7. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2 ku frenuesi LRRC33 është për përdorim në trajtimin e fibrozës, ku fibroza përfshin një ind fibrotik të pasuruar me makrofagë me prejardhje nga monociti, ku sipas dëshirës fibroza është

fibroza e mushkërive, fibroza e veshkave, fibroza e mëlçisë, fibroza kardiake, fibroza e palcës së eshtrave, fibroza e mitrës dhe/ose fibroza e lëkurës.

8. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, ku frenuesi LRRC33 shtron qelizat që shprehin qeliza sipërfaqësore LRRC33, ku qelizat që shprehin qeliza sipërfaqësore LRRC33 janë: TAM- t, TAN- t, MDSC- t, CAF- t, qelizat leuçemike, qelizat staminalle hematopoietike, qelizat paraardhëse mieloide, qelizat paraardhëse limfoide, qelizat paraardhëse megakariocite- eritroide, megakariocitet, monocitet, qelizat B, qelizat NK, neutrofilet, eozinofilet, bazofilet dhe/ose makrofagët.

9. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 8, ku qelizat që shprehin qeliza sipërfaqësore LRRC33 janë MDSC- t, dhe ku MDSC- t janë të pranishme në mikromjedisin e tumorit.

10. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku trajtimi ndryshon një mjedis sëmundjeje imunosupresive të subjekti, sipas dëshirës ku mjedisi i sëmundjes është një TME ose ind fibrotik.

11. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të nga 1- 4 ose 8, ku frenuesi është për përdorim në një metodë për trajtimin e leuçemisë në një subjekt, ku administrimi i frenuesit LRRC33 në një dozë të efektshme shkakton më pak toksicitete në krahasim me terapinë CD33, ku sipas dëshirës toksiciteti përfshin: hepatotoksiciteti, reaksionet e lidhura me infuzionin, hemorragjinë, zgjatjen e intervalit QT, infeksionin, aneminë, toksicitetin embrion- fetal dhe/ose vdekjen.

12. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku frenuesi LRRC33 rrit imunitetin e bartësit kundër kancerit të subjekti, ku

subjekti trajtohet me një terapi kanceri, ku sipas dëshirës, terapia e kancerit është një terapi CAR- T, një terapi me frenues të pikës së kontrollit, një kimioterapi ose një terapi me rrezatim.

13. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 12, ku imuniteti i bartësit rritet duke zvogëluar imunosupresionin.

14. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas pretendimit 12 ose 13, ku përdorimi i frenuesit LRRC33 e bën kancerin më shumë reagues ndaj terapisë së kancerit.

15. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 12- 14, ku subjekti merr një sasi të reduktuar të terapisë kundër kancerit krahasuar me një monoterapi për të arritur përfitim/efikasitet terapeutik të njëjtë ose të barabartë.

16. Frenuesi LRRC33 për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku LRRC33 është e shoqëruar me një kompleks latent TGFβ, ku sipas dëshirës kompleksi latent TGFβ është një kompleks latent TGFβ1.

17. Një përbërje farmaceutike përmban një antitrop që lidh LRRC33 njerëzor ose një kompleks që përmban LRRC33 njerëzor mbi një sipërfaqe të qelizës, ku antitropi përmban një agjent citotoksik, dhe ku antitropi nuk lidh GARP- n njerëzore.

(11) **11626**

(97) EP3478712/ 19.07.2023

(96) 17736841.2/ 23.06.2017

(22) 20.07.2023

(21) AL/P/2023/300

(54) **ANTITRUPA ANTI-PEPTID BETA AMILOID N3PGLU DHE PERDORIMET E TYRE**

30.10.2023

(30) 201662357579 P

(71) Eli Lilly and Company//Lilly
Corporate Center

(72) DEMATTOS, Ronald
Bradley;IRIZARRY, Michael Carl, c/o
ELI LILLY AND COMPANYP.O. Box
6288

(74) Ela SHOMO
PANIDHA//Euromarkpat Albania
SH.P.K, Rr. A.Z. Çajupi, Pall. 20/4,
Ap.15, Tiranë

1. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur në një metodë për të trajtuar një sëmundje **të karakterizuar nga** depozitat A β në trurin e një pacienti pozitiv për depozita amiloide që përmban administrimin tek pacienti të 6 dozave të veçanta në intervale mujore prej 10 deri në 60 mg/kg të antitрупit ku antitрупi ka një zinxhir të lehtë të SEQ ID NO: 28 dhe një zinxhir të rëndë të SEQ ID NO: 29.

2. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas pretendimit 1 ku sëmundja **e karakterizuar nga** depozitat A β në tru tek një pacient pozitiv për depozitat amiloide përzgjidhet nga faza paraklinike ose klinike e sëmundjes Alzheimer (SA).

3. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2 ku sëmundja **e karakterizuar nga** depozitat A β në trurin e një pacienti përzgjidhet nga SA paraklinike, SA prodromale, SA e lehtë, SA mesatare dhe SA e rëndë.

4. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku pacienti mbart një ose dy allele APOE e4.

5. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku 6 dozat e veçanta të antitрупit anti- N3pGlu A β të administruara tek

pacienti janë 20 deri në 40 mg/kg.

6. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku 6 dozat e veçanta të antitрупit anti- N3pGlu të administruara tek pacienti janë 10 deri në 20 mg/kg.

7. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku 6 dozat e veçanta të antitрупit anti- N3pGlu A β të administruara tek pacienti janë 15 deri në 30 mg/kg.

8. Antitрупi anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku 6 dozat e veçanta të antitрупit anti- N3pGlu A β të administruara tek pacienti janë përzgjedhur nga 10 mg/kg, 15 mg/kg, 20 mg/kg dhe 40 mg/kg.

9. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku 6 dozat e veçanta të antitрупit anti- N3pGlu A β të administruara tek pacienti janë 700 mg për dozë për një pacient që peshon 70 kg.

10. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku depozita A β në tru është reduktuar me 35- 100% brenda 6 muajsh pas trajtimit.

11. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku depozita A β në tru është reduktuar me 50% brenda 6 muajsh pas trajtimit.

12. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 11, ku reduktimi i depozitës A β në tru tek pacienti ruhet për një periudhë prej 2 deri në 10 vite pas trajtimit.

13. Një antitруп anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 11, ku reduktimi i depozitës A β në

tru tek pacienti ruhet për 3 deri në 5 vite pas trajtimit.

14. Një antittrup anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 13, ku 6 dozat e veçanta administrohen tek pacienti në kombinim të njëkohshëm, të veçantë ose të njëpasnjëshëm, me një sasi të efektshme të një agjenti simptomatik për trajtimin e Sëmundjes Alzheimer.

15. Një antittrup anti- N3pGlu A β për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 14, ku pacienti është pozitiv për pllakat amiloide në tru ashtu si përcaktohet nga skanimet imazherike PET amiloide.

(11) **11648**

(97) EP3725426/ 25.07.2023

(96) 18888894.5/ 12.12.2018

(22) 25.07.2023

(21) AL/P/2023/307

(54) **EKRAN VIBRUES**

07.11.2023

(30) 102017026766

(71) Metso Brasil Industria e Comercio Ltda//Av. Independencia, 2500 Bairro Iporanga

(72) KATO, Sadao;OGAWA, Ricardo, Maerschner;REZENDE JÚNIOR, Fausto, Avenida Três de Março, 200, QE6, Alto da Boa Vista;Rua Boa Esperança, 900 - Carmo;Rua Professor Souza Barros, 180 - Vila Guarani

(74) Krenar LOLOÇI/Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

1. Një ekranvibrues që përfshin të paktën një kuvertë ekrani (11) të kufizuar midis dymureve anësore (12), dhe një vibrator mekanik (VM) të montuar në muret anësoretë përmendura (12) dhe që ka dy boshte (20), tërthore me boshtin gjatësor tëekranit vibrues, dhe që rrotullohen në të

njëjtin rrotullim dhe në drejtime tëkundërta, çdo bosht (20) ka pjesë fundore (20a), secila prej tyre mban tëpaktën një peshë ekscentrike (30),

ekrani vibrues(PV) i karakteruar në atë që

dy boshtet (20)kanë pjesët e tyre fundore (20a), të cilat janë ngjitur me njëra- tjetrën, tëmbështetura në kushineta (40) të montuara në të njëjtën kuti mbajtëse (50) ecila është e fiksuar në mënyrë të lëvizshme në një mur anësor përkatës (12) të ekranitvibrues (PV), ku çdo pjesë fundore (20a) e një boshti (20) mbart të paktën njëpeshë ekscentrike (30) me një masë totale të ndryshme nga ajo e peshës ekscentrike(30) që bartet në secilën në pjesët fundore (20a) të boshtit tjetër (20), dhe kuboshtet e përmendura (20) rrotullohen në faza të përcaktuara, duke përcaktuarprirjen përpara dhe lart, të aksit kryesor të një lëvizjeje eliptike të dhënë në kuvertën e ekranit (11).

2. Ekranit vibrues, sipas pretendimit 1, ku çdo kuti mbajtëse (50) përfshin një palë mure anësore të kundërta (51), pjesët fundore (20a), ngjitur me njëra- tjetrën, të dy boshteve (20) duke u mbështetur, secili, në një palë kushineta (40), ku secila kushinetë (40) është montuar në një mur anësor (51) të kushinetës mbajtëse përkatëse (50).

3. Ekranit vibrues sipas pretendimit 2, ku të paktën një peshë ekscentrike e përmendur (30) ndodhet jashtë mureve anësore të kundërta (51) të kutisë mbajtëse përkatëse (50).

4. Ekranit vibrues, sipas pretendimit 2 ose 3, ku çdo pjesë fundore (20a) e një boshti (20) mbart një ingranazh (60) të përfshirë me një ingranazh (60) të bartur nga pjesa fundore ngjitur (20a) e boshtit tjetër (20), ku ingranazhet e përmendur (60) janë vendosur në brendësi të njëjtës kuti mbajtëse (50), secili ingranazh (60) është vendosur midis dy kushinetave (40) duke mbështetur pjesën fundore përkatëse (20a) të boshtit përkatës (20).

5. Ekranit vibrues, sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku secila prej dy kushinetave (50) është e rregulluar në njërin nga anët e ekranit vibrues (PV), afër një muri anësor përkatës (12) të tij, ku pjesët fundore (20a) të njërit prej dy boshteve (20), që përcakton një bosht lëvizës, janë të lidhura me njëri-tjetrin nga një pjesë e ndërmjetme (20b) e boshtit përkatës (20) dhe nga bashkimet përkatëse fleksibël (20c).

6. Ekranit vibrues, sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku vibratori mekanik është montuar i zhvendosur lart në lidhje me qendrën e gravitetit të ekranit vibrues (PV), në një pozicion gjatësor në lidhje me ekranin e përmendur, i cili balancon impulse ekscentrike, gjatësore dhe tërthore në pjesët e ushqimit dhe daljes së materialit me shumicë në lidhje me kuvertën e ekranit (11).

7. Ekranit vibrues, sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku kutitë mbajtëse (50) janë montuar mbi trarë (13), tërthor me aksin gjatësor të ekranit vibrues (PV) dhe kanë skaje të kundërta të fiksuara në muret anësore (12) të ekranit vibrues (PV).

8. Ekranit vibrues, sipas pretendimit 7, ku dy kutitë mbajtëse (50) dhe boshtet (20) mbulohen nga një kapak mbrojtës (70) i fiksuar në mënyrë të lëvizshme mbi trarë (13).

(11) **11628**

(97) EP3077092/ 03.05.2023

(96) 14868456.6/ 04.12.2014

(22) 25.07.2023

(21) AL/P/2023/308

(54) **SISTEM PËR KARBONIZIM SHURUP PIJESH ME BAZË KARBONATI**

31.10.2023

(30) US201361911493P

(71) SodaStream Industries Ltd./1 Atir Yeda Street, Kfar Saba 4464301

(72) COHEN, Avi;DANIELI, Guy;LANDAU, Eitan, 128/5 Moshe Rachmilevitz Street,;50 Tom Lantis Boulevard,;8/4 Hadishon Street,

(74) Krenar Loloci//Rr. Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2, Tiranë

(57)

1. Një sistem karbonizimi(8) për lloje të shumta pijesh, sistem (8) që përmban: një kokë karbonizimi (10) për të karbonizuar një pije në një shishe (12), kokëkarbinizimi (10) që përmban një rregullator presioni (305) për të reduktuar njëgaz futës tek një presion operimi, një aktivizues gazi (13) për të kontrolluarkalimin e gazit me presion të reduktuar të përmendur dhe një transformues presioni(35) për të kontrolluar aktivizuesin e gazit të përmendur bazuar në një nivelpresioni në shishen e përmendur (12) gjatë karbonizimit;

që karakterizohet në atë që sistemi i karbonizimit më tej përmban:

një trazues (310);

një tub fleksibël të jashtëm (322);

njëvalvol të kontrollueshme (320),

ku valvola e kontrollueshme e

përmendur (320) ështënjë valvol

shtrydhëse për të shtrydhur tubin fleksibël të jashtëm të përmendur(322), ku valvola shtrydhëse e përmendur (320), tubi fleksibël (322) dhe trazuesi (310) formohen në një kokë të vetme, kokë e vetme e përmendur edizenjuar të operojë për një nga: një grup pijesh, një tip shisheje dhe një volumshisheje; dhe njëkontrollues shumë- pijesh (330) për të kontrolluar të paktën valvolën e përmendur(320) për të lëshuar në mënyrë të fazueshme presionin e tepërt nga shisheja e përmendurpas karbonizimit si një funksion të tipit të pijes në shishen e përmendur, kukontrolluesi i përmendur ka skedulë të shumtë për hapjen dhe mbylljen të valvolësshtrydhëse të përmendur, çdo skedulë e shoqëruar me kokën e vetme të përmendur.

2. Sistemi i karbonizimit sipas pretendimit 1 dhe ku trazuesi i përmendur është i rrotullueshëm në të dyja drejtimet në drejtimin e akrepave të sahatit dhe në drejtimin e kundërt të akrepave të sahatit.

3. Sistemi i karbonizimit sipas pretendimit 1 dhe ku koka e vetme e përmendur është e heqshme nga sistemi i karbonizimit të përmendur.

4. Sistemi i karbonizimit sipas pretendimit 1 dhe që gjithashtu përmban:

një sensor bulëzimi (30) i lidhur me kontrolluesin shumë- pijesh të përmendur (330) për të ndjerë një bulëzim të lëngut të përmendur në shishen e përmendur (12) pas karbonizimit.

5. Sistemi i karbonizimit sipas pretendimit 4 dhe ku sensori i bulëzimit i përmendur (30) është një sensor optik i vendosur të vrojtoj shishen e përmendur mbi vijën e ujit të shishes së përmendur.

6. Sistemi i karbonizimit sipas pretendimit 4 dhe ku sensori i bulëzimit i përmendur përmban dy disqe metali (22) të formuara në një tub plastik karbonizimi (20) të kokës së karbonizimit të përmendur me një porcion të tubit të karbonizimit të përmendur (20) të vendosur ndërmjet tyre.

(11) **11632**

(97) EP3940175/ 21.06.2023

(96) 21386038.0/ 28.06.2021

(22) 25.07.2023

(21) AL/P/2023/309

(54) **PERSHTATES PËR
TRANSPOZIMIN E INSTALIMIT TË
DORËZËS**

31.10.2023

(30) GR20200100407

(71) PLASTICS OF SOUTHEAST
EUROPE - ONE MAN LIMITED
LIABILITY COMPANY//0-61100 Kilkis,
(72) MYLONAS, Alexandros, 55236
Panorama

(74) Tatjana THEODHORI//MEDAR
SHTYLLA; Nd. 46; H. 2; Ap. 15; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

1. Përshtatës për transpozimin e instalimit

të dorezës, i montuar në bllokimin e derës rrëshqitëse me shumë pika(3) të një kornize të artit të mëparshëm dhe i vendosur në anën vertikale të fletës lëvizëse dhe që përmban një vrimë mbajtëse (12) dhe dorezë (11) me njëbosht mbështetës të seksionit tërthor katror (14), i cili karakterizohet si ipërbërë nga:

- kutia (20) e cila përbëhet nga: a) kapaku i sipërm (1) që përmban në sipërfaqen e tij një zakon gjysmërrethor (o) dhe b) kapakun e bazës 2) që përmban në sipërfaqen e tij të brendshme një zakongjysmërrethor (7) përballë brazdës gjysmërrethore (6) të kapakut të sipërm (1),

- komponenti që transmeton lëvizjen e dorezës (5) të vendosur brenda kasës (20), një skaj i së cilës ka dy. tëpabarabarta në gjatësi, zgjatime koaksiale (13a dhe 13b) ndërsa skaji tjetër është cilindrik dhe përmban një vrimë me seksion kryq katror (8) për ndërveprim me dorezën (11)

dhe

- komponenti që transmeton lëvizjen (4) në bllokues, i vendosur brenda kasës (20), i cili ka një skaj me një zgjatje tërthore katrore (9) për t'u lidhur me bllokimin (3) dhe përgjatë gjatësisë së tij ka një brazdë të drejtpërdrejtë (10).

2. Përshtatësi për instalimin e dorezës, transpozimi sipas pretendimit 1, karakterizuar nga fakti se fundi i komponentit që transmeton lëvizjen e dorezës (5) i cili ka formacion cilindrik, fundi i formacionit cilindrik (17a dhe 17b) del jashtë në gjatësi të barabarta në të dyja anët e komponentit (5).

3. Përshtatës për transpozimin e instalimit të dorezës sipas pretendimit 1, i karakterizuar nga fakti se kapaku i sipërm (1) ka dy vrima hyrëse (21) për lidhjen e

kasës (20) me bllokimin (3).

4. Përshtatës për transpozimin e instalimit të dorezës sipas pretendimit 1, karakterizuar nga fakti se kutia (20) ka në kapakët e saj (1 dhe 2) dy vrima të kundërta dhe koaksiale (22a dhe 22b) për lidhjen e dorezës (11) me kutinë (20)

5. Përshtatës për transpozimin e instalimit të dorezës sipas pretendimit 1, karakterizuar nga fakti se kutia (20) ka në kapakët e saj (1 dhe 2) vrima të kundërta dhe me bosht të përbashkët (15 dhe 16) për vendosjen e komponenti që transmeton lëvizjen e dorezës (5)

6. Përshtatës për transpozimin e instalimit të dorezës sipas pretendimit 1, karakterizuar nga fakti se kutia (20) ka në çdo kapak (1 dhe 2) katër priza vidhash të kundërta dhe koaksiale (19a dhe 19b) për lidhjen e dy kapakëve (1 dhe 2)

(11) **11633**

(97) EP3625233/ 12.07.2023

(96) 18729223.0/ 02.05.2018

(22) 26.07.2023

(21) AL/P/2023/310

(54) **DERIVATIVËT E 3-((((2S,5R)-2-KARBAMOIL-7-OKSO-1,6-DIAZABICIKLO[3.2.1]OKTAN-6-IL)OKSI)SULFONIL)OKSI)-2,2-DIMETILPROPANOAT DHE PËRBËRJET E LIDHURA SI PROILAÇE TË INHIBITORËVE TË BETA-LAKTAMASE TË ADMINISTUARA NGA GOJA PËR TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE BAKTERIALE**

01.11.2023

(30)


US201762504523P, US201762551043P, US201815934497

(71) Arixa Pharmaceuticals, Inc.//66 Hudson Boulevard East New York, NY 10001-2192 / US

(72) DUNCTON, Matthew, Alexander, James; FREUND, John; GALLOP, Mark, A.; GORDON, Eric, M., 525 University Ave. Suite 1350

(74) Gazmir ISAKAJ//Rruga " Petro Nini Luarasi ", Ndërtesa 22, Hyrja 17, Ap 28, Tiranë, Shqipëri

1. Një përbërje e Formulës(1):



ose njëkripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, ku,

secila prej R⁵, R⁶, dhe R⁷ është hidrogjen;

A është një lidhje e vetme; secila R¹ është zgjedhur nga C₁₋₃ akil, ose secila R¹ së bashku me atomin e karbonit tek i cili ato janë ngjitur formojnë një unazë C₃₋₆ cikloakil;

R² është zgjedhur ngalidhja e vetme, metan- diil, dhe etan- diil;

R³ është - C(O)- O- R⁴, ku R⁴ është zgjedhur nga C₁₋₁₀ akil, C₁₋₁₀ heteroakil, C₅₋₁₀ arilakil, C₃₋₆ heterocikloakil, dhe C₄₋

₁₀heterocikloakilakil

zëvendësuar; dhe heteroakil i referohet një grupi alkil në të cilin një ose më shumë prej atomeve të karbon (dhe disa atome të lidhura të hidrogjenit) janë zëvendësuar në mënyrë të pavarur nga të njëjtit grup ose grupe të ndryshme heteroatomik të zgjedhur nga - O- , - S- , - NH- , - N(-CH₃), - SO- dhe - SO₂- .

2. Përbërja e pretendimit 1, ku, secila R¹ është zgjedhur nga C₁₋₃ akil.

3. Përbërja e ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 2, ku, R² një lidhje e vetme.

4. Përbërja e pretendimit 1, ku, R⁴ është C₁₋₁₀ akil.

5. Përbërja e ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 4, ku,

R¹ është në mënyrë të pavarur C₁₋₃ akil;

R² një lidhje e vetme; dhe

R⁴ është C₁₋₁₀ akil.

6. Përbërja e pretendimit 1, ku,

secila R¹ është metil;

R² është një lidhje e vetme;

dhe R⁴ është zgjedhur nga metil, etil, n- propil, izo- propil, n- butil, n- heksil, n-

heptil, - CH₂- CH₂- O-
CH₃,benzil, 3- oksetanil,
dhe metil- 5- metil- 1,3-
dioksol- 2- one.

7. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është zgjedhur nga:

3- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7- okso-
1,6- diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatetili (3);

3- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7- okso-
1,6- diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatbenzili (4);

metil 3- (((((1R,2S,SR)- 2-
karbamoil- 7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatmetili (10);

3- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-
okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatizopropili (11);

3- (((((1R,2S,SR)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatheksili (12);

3- (((((1R,2S,SR)- 2- karbamoil-

7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatheptili (13);

3- (((((1R,2S,SR)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoattert- butili (14);

3- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-
okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoat 2- metoksietili
(15);

oksetan- 3- il 3- (((((1R,2S,SR)- 2-
karbamoil- 7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1] oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoat oksetan- 3- ili
(16);


1- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)metil)ciklohe
ksanekarboksilatetili (17);

1- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7- okso-
1,6- diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)metil)ciklopropaneka
rboksilatetili(18);

1- ((((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)metil)ciklobu
tanekarboksilatetili (19);
5- ((((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-
okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 4,4-
dimetilpentanoatetili (35);
5- ((((((1R,2S,SR)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 4,4-
dimetilpentanoatheksili (36);
heptil 5- ((((((1R,2S,SR)- 2-
karbamoil- 7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 4,4-
dimetilpentanoat(37);
5- ((((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-
okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 4,4-
dimetilpentanoat 2- metoksietili
(38);
3- ((((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-
okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-


il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatpropili (57);
3- ((((((1R,2S,SR)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatbutili (58);
3- ((((((1R,2S,SR)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoat (5- metil- 2-
okso- 1,3- dioksol- 4- il)metili(59);
2- ((((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil-
7- okso- 1,6-
diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)metil)- 2-
etilbutanoatetili (61);
një kripë e saj farmaceutikisht
epranueshme e ndonjë prej sa më
sipër; dhe
një kombinim i ndonjë prej sa më
sipër

8. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja
është3- ((((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-
okso- 1,6- diazabiciklo[3.2.1]oktan- 6-
il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-
dimetilpropanoatetili (3)




ose njëkripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

9. Përbërja e pretendimit 8, ku përbërja është 3- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-okso- 1,6- diazabicyclo[3.2.1]oktan- 6-il)oksi)sulfonil)oksi)- 2,2-dimetilpropanoatetili (3).



10. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është 5- (((((1R,2S,5R)- 2- karbamoil- 7-okso- 1,6- diazabicyclo[3.2.1]oktan- 6-il)oksi)sulfonil)oksi)- 4,4-dimetilpentanoatetili (35):



ose njëkripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

11. Një kompozim farmaceutik që përfshin përbërje ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një kripë të saj farmaceutikisht të pranueshme dhe një

bartës farmaceutikisht të pranueshëm.

12. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 11, që përfshin për më tepër një antibiotik β -laktam.

13. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 12, ku antibiotiku β -laktam është cefotaxime, cefpodoxime, ceftazidime, ceftibutenose ceftriaxone.

14. Përbërja sipas ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme përpërdorim në një metodë të trajtimit të një infeksioni bakterial në një pacient, ku metoda përfshin administrimin tek një pacient në nevojë të të tillë trajtimitë një sasi terapeutikisht efektive të përbërjes të ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një kripë të saj farmaceutikisht të pranueshme dhe një sasi terapeutikisht efektive të një antibiotiku β -laktam, ku infeksioni bakterial është një infeksion bakterial i shkaktuar nga bakteret që prodhojnë një β -laktamase.

15. Përbërja sipas ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme përpërdorim në një metodë të trajtimit të një infeksioni bakterial në një pacient, ku metoda përfshin administrimin tek një pacient në nevojë të të tillë trajtimitë një sasi terapeutikisht efektive të përbërjes të ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 10, ose një kripë të saj farmaceutikisht të pranueshme dhe një sasi terapeutikisht efektive të një antibiotiku β -laktam, ku infeksioni bakterial është një infeksion bakterial në të cilin një inhibitor i β -laktamase është efektiv në tratimin e infeksionit bakterial.

16. Përbërja sipas ndonjë prejpretendimeve 1 deri në 10 ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme përpërdorim në një metodë që pengon një enzimë të β - laktamase në një pacient, ku metodapërfshin administrimin tek një pacient të një sasive efektive të përbërjes të ndonjëprej pretendimeve 1 deri në 10, ose një kripe të saj farmaceutikisht tëpranueshme.

17. Përbërja për përdorim sipas ndonjëprej pretendimeve 14 deri në 16, ku administrimi përfshin administrim oral.

18. Përbërja për përdorim sipas ndonjëprej pretendimeve 14 ose 15 ku antibiotiku β - laktam është cefotaxime, cefpodoxime, ceftazidime, ceftibuten ose ceftriaxone.

19. Përbërja për përdorim sipas ndonjëprej pretendimeve 14 ose 15 ku infeksioni bakterial është një sëmundje veneriane, pneumoni, një infeksion i komplikuar i traktit urinar, një infeksion traktiurinar, një infeksion i komplikuar intra- abdominal ose një infeksion intra-abdominal.

(11) **11634**

(97) EP3755688/ 14.06.2023

(96) 19706271.4/ 20.02.2019

(22) 27.07.2023

(21) AL/P/2023/316

(54) **DERIVATET E INDOLIT DHE TË BENZIMIDAZOLIT SI ANTAGONISTË TË RECEPTORËVE TË DYFISHTË 5-HT_{2A} DHE 5-HT₆**

01.11.2023

(30) EP20180461519

(71) Adamed Pharma S.A./Pienkow ul. Mariana Adamkiewicza 6A,

(72) KOLACZKOWSKI,


Marcin;BUCKI,

Adam;MARCINKOWSKA,

Monika;SNIECIKOWSKA, Joanna,

Przebieczany 558c;Ul. Długa 22c/1;Ul. Lany 2;Ul. Na mostkach 3,
(74) Krenar Loloçi//Rr. "Ibrahim Rrugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

1. Një përbërje me formulë të përgjithshme



osenjë kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj,

ku:

Gështë CH ose N;

R¹ ështëH, C₁- C₄- alkil, HO- C₁- C₄- alkil oseC₁- C₄- alkil- O- C₁- C₄- alkil;


R² zgjidhetnga një grup që përbëhet nga:

- një grup fenil, i pazëvendësuar ose izëvendësuar me të paktën një zëvendësues, dhe

- njëgrup heteroaril 5- ose 6- pjesësh, i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me tëpaktën një zëvendësues,

kuzëvendësuesi zgjidhet nga F, Cl, Br, C₁- C₄- alkil- , dhe C₁- C₄- alkil- O- .

1. Një përbërje me formulë të përgjithshme



osenjë kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj,

ku:

Gështë CH ose N;

R¹ është H, C₁- C₄- alkil, HO- C₁- C₄- alkil ose C₁- C₄- alkil- O- C₁- C₄- alkil;

R² zgjidhet nga një grup që përbëhet nga:

- një grup fenil, i pazëvendësuar ose izëvendësuar me të paktën një zëvendësues, dhe

- një grup heteroaril 5- ose 6-pjesësh, i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me të paktën një zëvendësues,

kuzëvendësuesi zgjidhet nga F, Cl, Br, C₁- C₄- alkil- , dhe C₁- C₄- alkil- O- .

2. Përbërja e pretendimit 1, ku G është CH.

3. Përbërja e pretendimit 1, ku G është N.

4. Përbërja ecilitdo prej pretendimeve 1- 3, ku R¹ është H, metil ose 2- hidroksietil.

5. Përbërja ecilitdo prej pretendimeve 1- 4, ku R² është një grup fenil, ipazëvendësuar ose i zëvendësuar me të paktën një zëvendësues.

6. Përbërja ecilitdo prej pretendimeve 1- 4, ku R² është një grup heteroaril 5- ose 6-pjesësh, i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me të paktën një zëvendësues, ku heteroarili 5- ose 6- pjesësh preferohet të zgjidhet nga furil, tienil, tiazolil ose piridil.

7. Përbërja ecilitdo prej pretendimeve 5- 6, ku zëvendësuesi zgjidhet nga F, Cl,

metil ose metoksi.

8. Përbërja ecilitdo prej pretendimeve 1- 7, ku përbërja zgjidhet nga grupi që përbëhet nga:

1- benzil- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol,

1- benzil- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol,

2- {4- [1- benzil- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol- 4- il]piperazinë- 1- il}etanol,

1- (furan- 2- ilmetil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol,

1- [(5- metilfuran- 2- il)metil]- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol,

1- (3- klorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol,

1- (3- fluorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzimidazol,

1- (3,4- diklorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzo[d]imidazol,

1- (3- kloro- 4- fluorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzo[d]imidazol,

1- (3,4- difluorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzo[d]imidazol,

1- (3,5- diklorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- benzo[d]imidazol,

1- benzil- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3,4- diklorobenzil)- 4- (4-

metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (4- kloro- 3- fluorobenzil)- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

4- (piperazinë- 1- il)- 1- (1,3- tiazol- 2- ilmetil)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (4- kloro- 3- fluorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (furan- 2- ilmetil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3- metoksibenzil)- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3- fluorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3- klorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (furan- 2- ilmetil)- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3,4- difluorobenzil)- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3- metoksibenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3- fluorobenzil)- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3,4- difluorobenzil)- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- benzil- 4- (4- metilpiperazinë- 1-

il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- (3- klorobenzil)- 4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- [(5- metilfuran- 2- il)metil]- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

1- [(5- metiltiofen- 2- il)metil]- 4- (piperazinë- 1- il)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

4- (piperazinë- 1- il)- 1- (tiofen- 2- ilmetil)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,


4- (piperazinë- 1- il)- 1- (tiofen- 3- ilmetil)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 1- (tiofen- 3- ilmetil)- 2- (trifluorometil)- 1H- indol,

4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 1- (tiofen- 2- ilmetil)- 2- (trifluorometil)- 1H- indoldhe


4- (4- metilpiperazinë- 1- il)- 1- [(5- metil- 1,3- tiazol- 2- il)metil]- 2- (trifluorometil)- 1H- indol.

9. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është




osenjë kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

10. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është




osenjë kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

11. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është



osenjë kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

12. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është



Ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

13. Përbërja e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim si medikament.

14. Një përzierje farmaceutike që përmban një përbërje të cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 12dhe të paktën një ekscipient farmaceutikisht të pranueshëm.

15. Përbërja ecilitdo prej pretendimeve 1 deri në 12 për përdorim në trajtimin e sëmundjes së Alzheimer- it, sëmundjes së Parkinson- it, demencës me trupa Levy, psikozës sëlidhur me demencën,

skizofrenisë, sindromave deluzionale dhe problemeve të tjera psikotike të lidhura ose jo me marrjen e substancave psikoaktive, depresionin, çrregullimet e ankthit të etiologjive të ndryshme ose çrregullimetë gjumit të etiologjive të ndryshme.

(11) 11643

(97) EP3562810/ 03.05.2023

(96) 18716299.5/ 12.04.2018

(22) 27.07.2023

(21) AL/P/2023/317

(54) **DERIVATE ACIDI
BENZHIDROKSAMIK SI FRENUES
SELEKTIVE HDAC6**

03.11.2023


(30) IT20170041723

(71) Italfarmaco SpA//Viale Fulvio Testi
330


(72) CAPRINI, Gianluca;FOSSATI,
Gianluca;LATTANZIO,
Maria;MARCHINI, Mattia;PAVICH,
Gianfranco;PEZZUTO,
Marcello;RIPAMONTI,
Chiara;SANDRONE,
Giovanni;STEINKÜHLER,
Christian;STEVENAZZI,

Andrea;VERGANI, Barbara, Via Aurora
35;Via Costanza 22;Via dei Caccia 5;Via
Ernesto Basile 11;Via Guerrazzi 35;Via
Laghetto 24;Via Lodovico Settala, 3;Via
P.A. Saccardo 31;Via Padova 224;Via per
Cesano 29;Via Rebaglia 3

(74) Raimonda Karapici//NDREKO
RINO; Nd.1; H.34; Ap.29; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR.5; NJËSIA
BASHKIAKE NR.5; 1019; TIRANË
(57)



(I)



(II)

ku

A = N, O, S në formulën (I), ndërsa A = N në formulën (II);

B = C, N;

C = N, O në formulën (I), ndërsa C = N në formulën (II);

X = CH₂, S;

n = 0, 1;

kur n = 1, atomi karbon mund të jetë i zëvendësuar me R¹² dhe R¹³ që janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përfshin H, - Me, - fenil, - F dhe - OH ose bashkë R¹² dhe R¹³ mund të formojnë një pjesë ciklike të saturuar;

kur n = 1, R⁶ nuk mungon;


R⁴ = R⁵ = H, F;


R¹ mungon ose ai është zgjedhur nga grupi që përfshin - H, - NH₂, - CH₃, - CH₂CH₃, fenil, p- fluorofenil, m- klorofenil, p- klorofenil, benzil, metilfuran, ciklopropil, isobutil, metilfenil, trifluorofenil, tiofendhe 2- (morfolin- 4- il) etil;

R² mungon ose ai është zgjedhur nga H, fenil, ose p- diklorofenil;

R³ mungon ose ai është zgjedhur nga H, o- metoksifenil, p- trifluorometilfenil, benzil, ose piridil;

R⁶ është zgjedhur nga grupi që përfshin:






ku:

R⁷ dhe R⁸ janë të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupiqë përfshin H, D, - Cl, - F, - Br, - CF₃, - Me, - Et, - OMe, - OMe, -

OBenzil, - SF₅, - OCH₂F, - CH₂NH₂, - CH₂NMe₂, - NH₂, - NMe₂, - N(CH₂CH₂OCH₃)₂, - COOH, - COOMe, - OH, - NHNH₂, - NO₂, - OEt, - OCHF₂, - OiPr, - CHF₂, - NEt₂,



ose R^7 dhe R^8 bashkë mund të formojnë një pjesë heteropentaciklike (- OCH₂O-);

$R^9 = R^{10} =$ - H, - Me, - Et;

R^{11} është zgjedhur nga grupi që përfshin - H, - Cl, - CH₃, - NO₂ dhe - Br;

me kushtin që në përbërjet e formulës (I), kur baza pentaheterociklike është 1,3,4-oksadiazole, R^6 nuk është naftil.

2. Një përbërje sipas pretendimit 1, kupjesa ciklike e saturuar është ciklopropan, ciklobutan, ciklopentan

ose cikloheksan.

3. Një përbërje sipas pretendimit 1 ose 2, e zgjedhur nga:

- (S)- N- (1- (3- (4- (hidroksikarbamoil)benzil)- 1,2,4-oksadiazol- 5- il)- 2- (tiazol- 4- il)etil)- 3,4- dimetoksibenzamid(përb. 1);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((4- metil- 5- (naftalen- 1- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 2);
- 4- ((5- (3- (N,N- dimetilsulfamoil)fenil)- 1,3,4- oksadiazol- 2- il)metil)- N- hidroksibenzamid(përb. 3);

- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((4-metil- 5- (2- fenilpropan- 2- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 4);
- 4- ((5- (2,3- dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin- 5- il)- 1H- tetrazol- 1- il)metil)- 3,5- difluoro- N- hidroksibenzamid(përb. 5);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- (piridin- 2- il)- 2H- tetrazol- 2- il)metil)benzamid(përb. 6);
- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- (pirimidin- 2- il)- 2H- tetrazol- 2- il)metil)benzamid(përb. 7);
- N- hidroksi- 4- ((5- (tiofen- 2- il)- 1H- tetrazol- 1- il)metil)benzamid (përb. 8);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((4-metil- 5- (4- metil- 2- morfolinotiazol- 5- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 9);
- N- hidroksi- 4- ((4- metil- 5- (tiofen- 2- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 10);
- 4- ((5- (furan- 2- il)- 2H- tetrazol- 2- il)metil)- N- hidroksibenzamid(përb. 12);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- (piridin- 2- il)- 1H- tetrazol- 1- il)metil)benzamid(përb. 13);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((4-metil- 5- (piridin- 2- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 14);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- (tiofen- 2- il)- 1H- tetrazol- 1- il)metil)benzamid(përb. 15);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((4-metil- 5- (4- (piperidin- 1- il)metil)fenil)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 16);
- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((4-metil- 5- (tiofen- 2- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)tio)benzamid(përb. 17);
- 3,5- difluoro- 4- ((5- (furan- 2- il)- 2H- tetrazol- 2- il)metil)- N- hidroksibenzamid(përb. 19);
- N- hidroksi- 4- ((5- (piridin- 2- il)- 1H- tetrazol- 1- il)metil)benzamid (përb. 20);
- 3- (3,4- dimetoksifenil)- N- [(1S)- 1- [3- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]- 1,2,4- oksadiazol- 5- il]- 2- tiazol4- il- etil]propanamid(përb. 21);
- 4- [[5- [4- (trifluorometil)fenil]tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid(përb. 23);
- 4- [(4,5- difenil- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.24);
- 4- [[4- (2- furilmetil)- 5- (1H- indol- 3- il)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid;2,2,2- trifluoroacetik acid (përb. 25);
- 4- [5- [(3,4- dimetoksifenil)metil]- 1,3,4- oksadiazol- 2- il]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 26);
- 4- [[5- benzil- 4- (4- fluorofenil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 27);
- 4- [[4- amino- 5- [4- (difluorometoksi)fenil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.28);
- 4- [[5- (4- fluorofenil)- 4H- 1,2,4- triazol- 3-

il)sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 29);

- 4- [[4- etil- 5- (4- fluorofenil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 30);

- 4- [[5- (4- klorofenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.31);

- 4- [[5- (5- kloro- 2- tienil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.32);

- 4- [[5- (2- fluorofenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.33);

- 4- [[5- (4- fluorofenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.34);

- 4- [[5- (4- metoksifenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.35);

- 4- [(5- benziltetrazol- 2- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 36);

- 4- [(5- benziltetrazol- 1- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 37);

- 4- [[5- (2,4- diklorofenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 38);

- 4- [[5- (3- metil- 2- tienil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.39);

- 4- [[5- (5- metil- 2- tienil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.41);

- 4- [[5- (benzotiofen- 3- il)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 42);

- 4- [[5- (2,3- dihidrotieno[3,4- b][1,4]dioksin- 5- il)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 43);

- 4- [[5- [(3,4- dimetoksifenil)metil]- 2- [4- (trifluorometil)fenil]- 1,2,4- triazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 44);

- 4- [[5- [(3,4- dimetoksifenil)metil]- 1,3,4- oksadiazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 45);

- 4- [[5- (2- fluorofenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.46);

- 4- [[5- [(1S)- 1- amino- 2- tiazol- 4- il- etil]- 1,2,4- oksadiazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid ;2,2,2- trifluoroacetik acid (përb. 48);

- 4- [[5- (3,4- dimetoksifenil)- 1,2,4- oksadiazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 49);

- 4- [[5- (2- tienil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 50);

- 4- [[2- benzil- 5- (4- klorofenil)- 1,2,4- triazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 51);

- 4- [[2- (2- piridil)- 5- (2- tienil)- 1,2,4- triazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 52);

- 4- [[2- (2- metoksifenil)- 5- (2- tienil)- 1,2,4- triazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 53);

- 4- [[5- (6,6- dimetil- 3- metilsulfanil-

4- okso- 5,7- dihidro- 2- benzotiofen- 1-
il]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 54);

- 4- [[5- (benzotiofen- 2- il]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 55);

- 4- [[5- (3,4- dimetoksifenil)- 1,3,4-
oksadiazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 57);

- 4- [[5- (2,4- difluorofenil)- 1,3,4-
oksadiazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 58);

- 4- [[5- (3-
(dimetilsulfamoil)fenil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 59);

- 4- [(5- fenil- 1,3,4- oksadiazol- 2-
il]amino]benzenekarbohidroksamik
acid (përb.60);

- 4- [[4- amino- 5- [3-
(dietilsulfamoil)fenil]- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 61);

- 4- [[5- (3- pirrolidin- 1-
ilsulfonilfenil)- 1,3,4- oksadiazol- 2-
il]amino]benzenekarbohidroksamikaci
d (përb. 63);

- 4- [[5- (3- morfolinosulfonilfenil)-
1,3,4- oksadiazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 64);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2-
tienil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamik
acid(përb. 65);

- 4- [[5- [3- (dietilsulfamoil)fenil]- 4-
metil- 1,2,4- triazol- 3-

il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 66);

- 4- [[4- metil- 5- [2- (p- tolil)- 4-
kinolil]- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 67);

- 4- [(5- fenil- 1,3,4- oksadiazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamik acid
(përb.68);

- 4- [[5- (4- pirrolidin- 1-
ilsulfonilfenil)- 1,3,4- oksadiazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 69);

- 4- [[5- (3- benziloksi- 4- metoksi-
fenil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 70);

- 4- [[5- (3- benziloksi- 4- metoksi-
fenil]tetrazol- 1-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 71);

- 4- [(5- ciklopropil- 1- fenil- 1,2,4-
triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 72);

- 4- [[5- [4- (dimetilamino)fenil]- 4-
metil- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 73);

- 4- [[5- (4- metil- 2- morfolino- tiazol-
5- il)- 1,3,4- oksadiazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 75);

- 4- [[5- [3- (dimetilamino)fenil]- 4-
metil- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 77);

- 4- [[5- (3- metoksifenil)- 4- metil-
1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac

id (përb. 78);

- 4- [[5- (2,3- dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin- 5- il)tetrazol- 2-il]metil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 79);

- 4- [[5- [3- (dimetilamino)fenil]- 4-metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 80);

- tert- butil 4- [5- [4- (hidroksikarbamoil)fenil]sulfanil- 4-metil- 1,2,4- triazol- 3- il]piperidine- 1- karboksilat(përb. 82);

- 4- [[5- (2,3- dihidro- 1,4- benzodioksin- 3- il)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 83);

- 4- [[5- (1,3- benzodioksol- 5- il)- 4-metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 84);

- 4- [[5- (1,5- dimetilpirazol- 3- il)- 4-metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 85);

- 4- [[5- (2- furil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 86);

- 4- [[5- (1- isokinolil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.87);

- 4- [[5- (1- isokinolil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.88);

- 4- [[5- (2- piridil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 89);

- 4- [[5- (2- kinolil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 90);

- 4- [[5- (2- kinolil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 91);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- furil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid(përb. 92);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (1- isokinolil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 93);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (1- isokinolil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 94);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- kinolil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid(përb. 95);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- kinolil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid(përb. 96);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- tienil)- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 97);

- 4- [(5- benzhidril- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 98);

- 4- [[5- (3- aminotieno[2,3- b]piridin- 2- il)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 99);

- 4- [[5- (1,5- dimetilpirazol- 3- il)- 4-metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5-

difluoro-
benzenekarbohidroksamikacid (përb.
100);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- (1-
fenilciklobutil)- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 101);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [1- (3-
fluorofenil)ciklopentil]- 4- metil- 1,2,4-
triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 102);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [1- (4-
metoksifenil)ciklohexyl]- 4- metil-
1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 103);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [1- (4-
metoksifenil)ciklopropil]- 4- metil-
1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (comp 104);

- 4- [[5- [3- (pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 106);

- 4- [[5- [3- (pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 1-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 107);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [3-
(pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamik acid
(përb. 108);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [3-
(pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 1-
il]metil]benzenekarbohidroksamik acid
(përb. 109);

- 4- [[5- [4- (pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamik acid
(përb.110);

- 4- [[5- [4- (pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 1-
il]metil]benzenekarbohidroksamik acid
(përb.111);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [4-
(pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 2-
il]metil]benzenekarbohidroksamik acid
(përb. 112);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [4-
(pentafluoro- lambda6-
sulfanil)fenil]tetrazol- 1-
il]metil]benzenekarbohidroksamikacid
(përb. 113);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [3- (4-
metil- 4- oksido- piperazin- 4- ium- 1-
il)fenil]- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik
acid (përb.114); <
>

- 3,5- difluoro- 4- [[4- (4- fluorofenil)-
5- (1- piperidilmetil)- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikac
id (përb. 115);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- (2- furilmetil)-
5- pirrolidin- 1- il- 1,2,4- triazol- 3-
il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik
acid (përb. 116);

- 4- [(4- benzil- 5- morfolino- 1,2,4-
triazol- 3- il)sulfanil]- 3,5- difluoro-
benzenekarbohidroksamikacid (përb.
117);

- 4- [[5- (2,3- dihidrotieno[3,4-
b][1,4]dioksin- 5- il)- 4- metil- 1,2,4-
triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro-
benzenekarbohidroksamik acid (përb.
118);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (1- isokinolil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 121);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- (2- kinolil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 122);
- 4- [(5- pirimidin- 2- iltetrazol- 2- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.123);
- 4- [(5- pirimidin- 2- iltetrazol- 1- il)metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 124);
- 3,5- difluoro- 4- [(5- pirimidin- 2- iltetrazol- 1- il)metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 125);
- 4- [[5- [5- (trifluorometil)- 2- piridil]tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 126);
- 4- [[5- [5- (trifluorometil)- 2- piridil]tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 127);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- [5- (trifluorometil)- 2- piridil]tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 128);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- [5- (trifluorometil)- 2- piridil]tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 129);
- 4- [[5- [3- morfolino- 5- (trifluorometil)- 2- piridil]tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 130);
- 4- [[5- [3- morfolino- 5- (trifluorometil)- 2- piridil]tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 131);
- 4- [[5- (2- piridilmetil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid ;2,2,2- trifluoroacetik acid (përb. 132);
- 4- [[5- (2- piridilmetil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid;2,2,2- trifluoroacetikacid (përb. 133);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- piridilmetil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid ;2,2,2- trifluoroacetik acid (përb. 134);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- piridilmetil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid ;2,2,2- trifluoroacetik acid (përb. 135);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [1- fenil- 5- (2- tienil)pirazol- 3- il]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 136);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- (6- fluoro- 2- metil- 3- kinolil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 137);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- (4- fluorofenil)- 4- (2- morfolinoetil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 138);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- (2- furilmetil)- 5- pirazin- 2- il- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 139);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- (2- furilmetil)- 5- (2- piridil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 140);
- 4- [[4- benzil- 5- (pirrolidin- 1-

ilmetil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamik acid (përb. 141);

- 4- [[4- benzil- 5- (2- furil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamik acid (përb. 142);

- 4- [[4- benzil- 5- (2- tienil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamik acid (përb.143);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- (2- furilmetil)- 5- (2- tienil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 144);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- fluorofenil)- 4- (2- furilmetil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 145);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- (2- furilmetil)- 5- (4- piridil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 146);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- (2- furilmetil)- 5- (3- piridil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 147);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (3- isokinolil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 148);

- 3,5- difluoro- 4- [(5- imidazo[1,2-a]piridin- 3- il- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 149);

- 4- [[5- (1- benzil- 4- fenil- 4- piperidil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro-

benzenekarbohidroksamik acid (përb. 150);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [3- (4- metilpiperazin- 1- il)sulfonilfenil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 151);

- 4- [[5- [3- (4- benzilpiperazin- 1- il)sulfonilfenil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamik acid (përb. 152);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- (3- piridil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 153);

- metil4- [[2- [[2,6- difluoro- 4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]metil]benzoate(përb. 154);

- metil4- [[1- [[2,6- difluoro- 4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]metil]benzoate(përb. 155);

- metil 6- [2- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]piridine- 3- karboksilat(përb. 156);

- metil6- [1- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]piridine- 3- karboksilat(përb. 157);

- 4- [[2- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]metil]benzoik acid (përb.158);

- 4- [[1- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]metil]benzoik acid(përb. 159);

- 4- [[2- [[2,6- difluoro- 4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]metil]benzoikacid (përb. 160);

- 4- [[1- [[2,6- difluoro- 4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]metil]benzoikacid (përb. 161);
- 6- [2- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]piridine- 3- karboksilikacid (përb. 162);
- 3- [2- [[4- (hidroksikarbamoil)fenil]metil]tetrazol- 5- il]benzoik acid (përb. 163);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- (8- kinolilmetil)- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 164);
- 4- [[5- (2,6- difluorofenil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 165);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [3- (4- metilpiperazin- 1- il)fenil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 166);
- 4- [[5- [3- (azepan- 1- ilmetil)fenil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 167);
- 4- [[5- [4- (azepan- 1- ilmetil)fenil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 168);
- 4- [[5- (4- aminofenil)tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.169);
- 4- [[5- (4- aminofenil)tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.170);
- 4- [[5- (4- aminofenil)tetrazol- 2- il]metil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 171);
- 4- [[5- (4- aminofenil)tetrazol- 1- il]metil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 172);
- 4- [[5- [4- (aminometil)fenil]tetrazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid(përb. 173);
- 4- [[5- [4- (aminometil)fenil]tetrazol- 1- il]metil]benzenekarbohidroksamik acid(përb. 174);
- 4- [[5- [4- (aminometil)fenil]tetrazol- 2- il]metil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 175);
- 4- [[5- [4- (aminometil)fenil]tetrazol- 1- il]metil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 176);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [1- (2- piridil)ciklopropil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 177);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [1- (3- piridil)ciklopropil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 178);
- 3,5- difluoro- 4- [(4- metil- 5- piridazin- 3- il- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 179);
- 3,5- difluoro- 4- [[5- (3- fluoro- 2- piridil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 180);
- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [3- (1- piperidilmetil)fenil]- 1,2,4- triazol- 3-

il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 181);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [3- (morfolinometil)fenil]- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 182);

- 4- ((3- ((1H- indol- 3- il)metil)- 5- (tiofen- 2- il)- 4H- 1,2,4- triazol- 4- il)metil)- N- hidroksibenzamid(përb. 183);

- 4- [[5- [3- [[benzil(metil)amino]metil]fenil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 184);

- 4- [[3- [(3,4- dimetoksifenil)metil]- 5- (2- tienil)- 1,2,4- triazol- 4- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 185);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [1- metil- 1- (3- piridil)etil]- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 186);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [4- [metil(metilsulfonil)amino]fenil]- 1,3,4- tiadiazol- 2- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 187);

- 4- [(5- fenil- 1,3,4- oksadiazol- 2- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb.188);

- 4- [(5- fenil- 1,2,4- oksadiazol- 3- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.189);

- 4- [(5- fenil- 1,3,4- tiadiazol- 2- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid

(përb.190);

- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- (piridin- 3- il)- 1,3,4- tiadiazol- 2- il)tio)benzamid(përb. 191);

- 3,5- difluoro- 4- [(5- fenil- 1,3,4- oksadiazol- 2- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 192);

- 4- [[5- (2- morfolino- 4- piridil)- 1,2,4- oksadiazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 193);

- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- fenil- 1,2,4- oksadiazol- 3- il)metil)benzamid (përb.194);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (4- piridil)- 1,3,4- tiadiazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 195);

- 4- [[5- (5- bromo- 3- piridil)- 1,3,4- tiadiazol- 2- il)sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 196);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (5- morfolino- 3- piridil)- 1,3,4- tiadiazol- 2- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 197);

- 3,5- difluoro- N- hidroksi- 4- ((5- fenil- 1,3,4- tiadiazol- 2- il)metil)benzamid (përb.198);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- (2- furil)- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il)sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 199);

- 4- [[5- [5- [bis(2- metoksietil)amino]- 3- piridil]- 1,2,4- oksadiazol- 3- il]metil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 200);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [5- (2- oksa- 6- azaspiro[3.3]heptan- 6- il)- 3- piridil]- 1,2,4- oksadiazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 201);

- 3,5- difluoro- 4- [[5- [5- (pirrolidin- 1- ilmetil)- 2- furil]- 1,2,4- oksadiazol- 3- il]metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 202);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [5- (morfolinometil)- 3- furil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 203);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [5- (morfolinometil)- 2- furil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 204);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [5- [(4- metilpiperazin- 1- il)metil]- 2- furil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 205);

- 4- [[5- [5- [(dimetilamino)metil]- 2- furil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 206);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [5- (pirrolidin- 1- ilmetil)- 2- furil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 207);

- 4- [[5- [5- etil- 4- (pirrolidin- 1- ilmetil)- 2- furil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 208);

- 4- [[4- metil- 5- [5- [(4-

metilpiperazin- 1- il)metil]- 2- furil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 209);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [6- (2- pirrolidin- 1- iletil)- 3- piridil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 210);

- 4- [[5- [5- (dietilaminometil)- 2- furil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 211);

- 3,5- difluoro- 4- [[4- metil- 5- [5- (1- piperidilmetil)- 2- furil]- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 212);

- 4- [[5- [5- (dietilaminometil)- 2- metil- 3- furil]- 4- metil- 1,2,4- triazol- 3- il]sulfanil]- 3,5- difluoro- benzenekarbohidroksamikacid (përb. 213);

- 4- [(5- feniltetrazol- 2- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb. 214);

- 4- [(5- feniltetrazol- 1- il)metil]benzenekarbohidroksamikacid (përb. 215);





















- 4- [(5- fenil- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)metil]benzenekarbohidroksamik acid (përb.216);

- N- hidroksi- 4- ((4- metil- 5- fenil- 4H- 1,2,4- triazol- 3- il)metil)benzamid (përb.217).




















4. Një përbërje sipas pretendimit3, e zgjedhur nga:

1		141	
2		145	
3		146	

4		147	
5		149	
6		150	
7		151	
8		152	
9		153	
10		165	
12		166	
13		167	
14		168	

15		169	
16		171	
17		172	
19		175	
20		177	
68		178	
74		179	
75		180	
76		181	
77		182	

78		186	
79		191	
82		195	
84		197	
85		198	
87		199	
91		200	
92		202	
93		204	
94		205	

95		206	
121		207	
122		208	
123		209	
125		210	
129		211	
134		212	
138		213	
140		214	
		215	

5. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, në kombinim me një ilaç të zgjedhur nga grupi qëpërfshin frenues të proteasomit, frenues të pikave të kontrollit imunitar, steroide, frenues të bromodomenëve, medikamente epigenetike, kimioterapi tradicionale, dhe frenues të kinazës.

6. Një përbërjesipas pretendimit 5, ku ilaçi është zgjedhur nga familja JAK dhe frenues të kontrollit CTLA4, PD1 ose PDL1.

7. Një përbërjesipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, për përdorim si një medikament.

8. Një përbërjepër përdorim sipaspretendimit 7, në trajtimin e një ose më shumë sëmundjeveë ndërmjetësua ngaHDAC6 të zgjedhura nga grupi që përfshin refuzimin e transplantit të organeve, miositin, sëmundjeve të lidhura me funksionimin jonormal të limfociteve, mielomës së shumëfishtë, limfomës jo- Hodgkin, neuropatisë periferike, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve inflamatore, kancerit dhe sëmundjeve neurodegeneruese, sëmundjeve okulare, dhe GVHD.

9. Një kompozim farmaceutik qëpërfshin një sasi terapeutikisht efektive të të paktën njëres prej përbërjevetë formulës (I) ose (II) ose kripërave dhe stereozomereve farmaceutikisht të pranueshme të tyre sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 bashkë me të paktënnjë eksipient farmaceutikisht të pranueshëm.

10. Një kompozim farmaceutik sipaspretendimit 9, i përshtatshëm për tu administruar nga rrugë enterale, rrugëparenterale, rrugë orale, rrugë topike, ose rrugë inhalatore.

11. Një kompozim farmaceutik sipas pretendimit 9 ose 10, në formën e një lëngu ose një lënde të ngurtë.

12. Një kompozim

farmaceutik sipaspretendimit 11, në formën e kapsulave, tabletave, tabletave të veshura, pluhurave, granulave, kremrave ose pomadave.

(11) **11644**

(97) EP3678644/ 03.05.2023

(96) 18762107.3/ 06.09.2018

(22) 28.07.2023

(21) AL/P/2023/319

(54) **FORMULIMET E KOPANLISIB**
03.11.2023

(30) EP20170190117, EP20170207771

(71) Bayer Pharma
Aktiengesellschaft//Müllerstrasse 178

(72) FREUNDLIEB, Julia; JACOBS, Tia,
Heidkopf 24; Nüller Str. 90

(74) Krenar LOLOCI//Rr. "Dëshmorët e 4
Shkurtit", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

1. Një lëndë e ngurtë e qëndrueshme, e liofilizuar, me përmbajtje kopanlisib, epërshtatshme për hollim dhe për aplikime terapeutike, lëndë e ngurtë në fjalë qëpërfshin:

- kopanlisib, në mënyrë të veçantë në një sasi të përshtatshme si një dozë terapeutike,
- një ose më shumë agjentë rregullues të pH- së, i cili është një agjent buferik që përfshin një acid të dobët, si acidi citrik

për shembull, dhe një bazë të fortë, siç është hidroksidi i natriumit, për shembull, dhe

- një agjent zmadhues, ku agjenti

zmadhues në fjalë është manitoli,
lëndae ngurtë në fjalë që ka një pH
ndërmjet 4 dhe 5 (të përfshirë) kur
rindërtohetme një hollues të përshtatshëm,
si ujë steril për injeksion ose tretësirë
sterile ujore klorur natriumi, në mënyrë të
veçantë tretësirë ujore 0.9% klorur
natriumi, për shembull, doza terapeutike
në fjalë duke qënë 30, 45 ose 60 mg
kopanlisib.

2. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib sipas pretendimit 1,
ku agjenti buferik në fjalë është acid citrik
dhe hidroksid natriumi.

3. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib sipas pretendimit 1
ose 2, e cila përmban acid citrik në një sasi
prej 0.7- 75 % w/w, në mënyrë të veçantë
1.5- 30% w/w, në veçanti 2.98% w/w, të
lëndës së ngurtë të liofilizuar në fjalë, me
përmbajtje kopanlisib.

4. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib sipas çdonjërit prej
pretendimeve 1 deri në 3, e cila përmban
hidroksid natriumi në një sasi prej 0- 6%
w/w, në mënyrë të veçantë 3.3- 4.0% w/w,
në veçanti 3.7% w/w, të lëndës së ngurtë
liofilizuar në fjalë, me përmbajtje
kopanlisib.

5. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib sipas çdonjërit prej
pretendimeve 1 deri në 4, e cila përmban
hidroksid natriumi në një sasi prej 0.01-
6% w/w, në mënyrë të veçantë 3.3- 4.0%
w/w, në veçanti 3.7% w/w, të lëndës së
ngurtë të liofilizuar në fjalë, me përmbajtje
kopanlisib.

6. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib sipas çdonjërit prej

pretendimeve 1 deri në 5, e cila përmban
manitol në një sasi prej 15.4- 82.1% w/w,
në mënyrë të veçantë 30.8- 82.1% w/w, në
veçanti 61.6% w/w, të lëndës së ngurtë të
liofilizuar në fjalë , me përmbajtje
kopanlisib.

7. Lënda e ngurtë e liofilizuar me
përmbajtje kopanlisib sipas çdonjërit prej
pretendimeve 1 deri në 6, e cila përmban
kopanlisib në fjalë bazë të lirë në një sasi
prej 7.7- 92.4% w/w, në mënyrë të veçantë
7.7- 61.6% w/w, në veçanti 30.8% w/w, të
lëndës së ngurtë të liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib.

8. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me
përmbajtje kopanlisib, sipas çdonjërit prej
pretendimeve 1 deri në 7, ku:

- doza terapeutike në fjalë e kopanlisib është në një sasi prej 30.8% w/w të lëndës së ngurtë të liofilizuar në fjalë, me përmbajtje kopanlisib,
- acidi citrik në fjalë është në një sasi prej 2.98% w/w të lëndës së ngurtë të liofilizuar në fjalë, me përmbajtje kopanlisib,
- hidroksidi i natriumit në fjalë është në një sasi prej 3.7% w/w të lëndës së ngurtë të liofilizuar në fjalë , me përmbajtje kopanlisib, dhe
- manitoli në fjalë është në një sasi prej 61.6% w/w, të lëndës së ngurtë të liofilizuar në fjalë, me përmbajtje kopanlisib,

lënda e ngurtë i liofilizuar në fjalë, me
përmbajtje kopanlisib, kur rindërtohet me
një hollues të përshtatshëm, siç është ujë
steril për injeksion ose tretësirë sterile
ujore klorur natriumi, në mënyrë të
veçantë tretësirë ujore 0.9% klorur
natriumi, për shembull, duke patur një pH
ndërmjet 4 dhe 5 (të përfshirë).

9. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me

përmbajtje kopanlisib, sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku:

- doza terapeutike në fjalë e kopanlisib është në një sasi prej 30, 45 ose 60 mg,
- acidi citrik në fjalë është në një sasi prej 5.8 mg,
- hidroksidi i natriumit në fjalë është në një sasi prej 6.3mg, dhe
- manitoli në fjalë është në një sasi prej 120 mg,

lënda e ngurtë e liofilizuar në fjalë, me përmbajtje kopanlisib, kur rindërtohet me një hollues të përshtatshëm, siç është ujë steril për injeksion ose tretësirësterile ujore klorur natriumi, në mënyrë të veçantë tretësirë ujore 0.9% klorur natriumi, për shembull, duke patur një pH ndërmjet 4 dhe 5 (të përfshirë).

10. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me përmbajtje kopanlisib, sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku:

- doza terapeutike në fjalë e kopanlisib është në një sasi prej 80 mg,
- acidi citrik në fjalë është në një sasi prej 7.7 mg,
- hidroksidi i natriumit në fjalë është në një sasi prej 8.4 mg, dhe
- manitoli në fjalë është në një sasi prej 160 mg,

lënda e ngurtë e liofilizuar në fjalë, me përmbajtje kopanlisib, kur rindërtohet me një hollues të përshtatshëm, siç është ujë steril për injeksion ose tretësirësterile ujore klorur natriumi, në mënyrë të veçantë tretësirë ujore 0.9% klorur natriumi, për shembull, duke patur një pH ndërmjet 4 dhe 5 (të përfshirë).

11. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me përmbajtje kopanlisib, sipas çdonjërit prejpretendimeve 1 deri në 10, e cila është një pluhur ose një trajtë keku.

12. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me përmbajtje kopanlisib, sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 11, e cila përmbahet në një enë, në mënyrë të veçantë një enë të mbyllur, në mënyrë të veçantë një ampulë injeksioni, në mënyrë më të veçantë një ampulë injeksioni 6 ml.

13. Lënda e ngurtë e liofilizuar, me përmbajtje kopanlisib sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12, që përmban kopanlisib në një sasi prej 68.4 mg.

14. Një lëndë e ngurtë e liofilizuar, me përmbajtje kopanlisib, sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 13, për përdorim në trajtimin ose profilaksinë e një kanceri, në mënyrë të veçantë të një limfome jo-Hodgkin (NHL), siç është linja e parë, linja e dytë, ose deri në 9 trajtime të mëparshme, NHL e relapsuar, refraktare, indolente, në veçanti limfoma folikulare (FL), limfoma e zonës marginale (MZL), limfoma e vogël limfotike (SLL), makroglobulinemia

Limfoplazmocitoide/Waldenström (LPL-WM), ose NHL agresive, në veçanti limfoma difuze e qelizave të mëdha B (DLBCL), limfoma e qelizave të mantelit (MCL), limfoma e qelizave T periferike (PTCL), limfoma e transformuar (TL), ose leucemia limfocitare kronike (CLL), si monoterapi ose në kombinim me një ose më shumë agjentë imunoterapeutikë, kimioterapeutikë ose imuno-kimioterapeutike kundër kancerit.

(11) **11646**

(97) EP3601358/ 17.05.2023

(96) 18759461.9/ 02.08.2018

(22) 28.07.2023

(21) AL/P/2023/320

(54) **Antitropa ANTI-TREM2 dhe metodat e perdorimit te tyre**

06.11.2023

(30)

US201762541019P,US201862636095P

(71) Alector LLC//131 Oyster Point
Boulevard, Suite 600

(72) BROWN, Eric;KONG, Philip;LEE,
Seung-Joo;NIELSON, Nels

P.;PEJCHAL, Robert;ROSENTHAL,
Arnon;SCHWABE, Tina;TASSI, Ilaria,
c/o Alector LLC, 131 Oyster Point
Boulevard, Suite 600

(74) Rajmonda KARAPICI//Rr. Ndreko
Rini, ND1/H34/28

1. Një antitруп që lidhet te një proteinë TREM2, ku antitрупi përfshin një rajon të ndryshueshëm të vargut të rëndë dhe një rajon të ndryshueshëm të vargut të lehtë, ku:

(a) rajoni i ndryshueshëm i vargut të rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 64; dhe rajoni i ndryshueshëm i vargut të lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 108; ose

(b) rajoni i ndryshueshëm i vargut të rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 59; dhe rajoni i ndryshueshëm i vargut të lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 112.

2. Antitрупi i pretendimit 1, ku rajoni i ndryshueshëm i vargut të rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 64 dhe rajoni i ndryshueshëm i vargut të lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 108.

3. Antitрупi i pretendimit 1, ku rajoni i ndryshueshëm i vargut të rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 59 dhe rajoni i ndryshueshëm i vargut të lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 112.

4. Antitрупi i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku antitрупi është i klasës së IgG, klasës së IgM, ose klasës së IgA.

5. Antitрупi i pretendimit 4, ku antitрупi është i klasës së IgG dhe ka një izotip IgG1, IgG2, IgG3, ose IgG4.

6. Antitрупi i pretendimit 5, ku antitрупi përfshin një ose më shumë zëvendësime amino acide në rajonin Fc te një pozicion mbetje të zgjedhur nga grupi i përbërë prej C127S, L234A, L234F, L235A, L235E, S267E, K322A, L328F, A330S, P331S, E345R, E430G, S440Y, dhe ndonjë kombinim të tyre, ku numërimi i mbetjeve është sipas Numërimit EU ose Kabat.

7. Antitрупi i pretendimit 6, ku:

(a) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G, L234A, L235A, dhe P331S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(b) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G dhe P331S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(c) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G dhe K322A, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(d) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G, A330S, dhe

P331S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(d) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G, K322A, A330S, dhe P331S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(e) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G, K322A, dhe A330S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(f) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E430G, K322A, dhe P331S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(g) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet S267E dhe L328F, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(h) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid at position C127S, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU;

(i) rajoni Fc përfshin një zëvendësim amino acid te pozicionet E345R, E430G dhe S440Y, ku numërimi i pozicionit të mbetjes është sipas numërimit EU; ose

(j) rajoni Fc përfshin një sekuençë amino acide të zgjedhur nga grupi i përbërë prej SEQ ID NOs: 146-156.

8. Antitrupi i çdo njërit prej pretendimeve 1- 7, ku proteina TREM2 është një

proteinë humane.

9. Antitrupi i pretendimit 8, ku proteina TREM2 është një proteinë e tipit të egër.

10. Antitrupi i pretendimit 8, ku proteina TREM2 është një variant që ndodh në mënyrë natyrale.

11. Antitrupi i çdo njërit prej pretendimeve 1- 10, ku antitrupi është një fragment antitrupi që lidhet te një ose më shumë proteina humane të zgjedhura nga grupi i përbërë prej TREM2 human, një variant natyral i TREM2 human, dhe një variant sëmundje i TREM2 human, dhe opsionalisht ku fragmenti i antitritit është ndërlidhur me një fragment antitriti i dytë që lidhet te një ose më shumë proteina humane të zgjedhura nga grupi i përbërë prej TREM2 human, një variant natyral i TREM2 human, dhe një variant sëmundje i TREM2 human.

12. Antitrupi i pretendimit 11, ku fragmenti është njëfragment Fab, Fab', Fab'- SH, F(ab')₂, Fv ose scFv.

13. Antitrupi i çdo njërit prej pretendimeve 1- 12, ku antitrupi është një antitriti bispecifik që njeh një antigjen të parë dhe një antigjen të dytë, ku antigjeni i parë është TREM2 human ose një variant natyral i tij, dhe antigjeni i dytë është:

(a) një antigjen që lehtëson transportin përmes barrierës gjak-tru;

(b) një antigjen që lehtëson transportin përmes barrierës gjak-tru të zgjedhur nga grupi i përbërë prej receptorit të transferrinës (TR), receptorit të insulinës (HIR), receptorit të faktorit të rritjes të ngjashëm me insulinën (IGFR), proteinave 1 dhe 2 të lidhura me receptorët e lipoproteinës me densitet të ulët (LPR- 1 dhe - 2), receptorit të toksinës së difterisë,

CRM197, një antitrupi me një domen të vetëm llama, TMEM 30(A), një domeni transduksioni të proteinave, TAT, Syn- B, penetratinës, një peptidi poli-argininë, një angiopeptidi, dhe ANG1005;

(c) një agjenti që shkakton sëmundje të zgjedhur nga grupi i përbërë prej peptideve ose proteinave që shkaktojnë sëmundje dhe acide nukleike që shkaktojnë sëmundje, ku acidet nukleike që shkaktojnë sëmundje janë ARN antisens GGCCCC (G2C4) me zgjerim të përsëritur, dhe peptidet ose proteinat që shkaktojnë sëmundje janë të zgjedhura nga grupi i përbërë prej amiloid beta, oligomerik amiloid beta, pllaka beta amiloide, proteina pararendëse amiloide ose fragmente të saj, Tau, IAPP, alfa-sinukleina, TDP- 43, proteina FUS, C9orf72 (korniza e hapur e leximit 72 e kromozomit 9), c9RAN proteina, proteina prion, PrPSc, huntingtin, kalcitonina, dismutaza superokside, ataksina, ataksina 1, ataksina 2, ataksina 3, ataksina 7, ataksina 8, ataksina 10, trupi Lewy, faktori natriuretik atrial, polipeptidi islet amiloid, insulina, apolipoproteina AI, amiloidi A i serumit, medin, prolaktina, transtiretina, lizozima, beta 2 mikroglobulina, gelsolina, keratoepitelina, cistatina, vargu i lehtë i imunoglobulinës AL, proteina S- IBM, Produkte të translatimit jo- ATG (RAN) të lidhura me

përsëritjen, Peptide të përsëritura diPeptide (DPR), peptide të përsëritura glicinë- alaninë (GA), peptide të përsëritura glicinë- prolinë (GP), peptide të përsëritura glicinë- argininë (GR), peptide të përsëritura prolinë- alaninë (PA), ubikitinë, dhe peptide të përsëritura prolinë- argininë (PR);

(d) një ligand dhe/ose proteinë e shpehur në qeliza imune, ku ligandi dhe/ose proteina është zgjedhur nga grupi i përbërë prej CD40, OX40, ICOS, CD28, CD137/4- 1BB, CD27, GITR, PD- L1, CTLA- 4, PD- L2, PD- 1, B7- H3, B7- H4, HVEM, BTLA, KIR, GAL9, TIM3, A2AR, LAG- 3, dhe fosfatidilserina; ose

(e) një proteinë, lipid, polisakarid, ose glikolipid i shpehur në një ose më shumë qeliza tumori.

14. Antitrupi i çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku antitrupi lidhet në mënyrë specifike të të dy TREM2 human dhe TREM2 e majmunit cinomolg.

15. Antitrupi i pretendimit 14, ku antitrupi ka një konstante të shpërbërjes (KD) për TREM2 e majmunit cinomolg që varion nga 50 nM deri në 100 pM, ose më pak se 100 pM, ku KD është përcaktuar në një temperaturë prej 25°C.

16. Antitrupi i çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku antitrupi ul nivelet plazmatike të TREM2 të tretshëm *in vivo* me të paktën 20%.

17. Antitrupi i pretendimit 16, ku antitrupi ul nivelet plazmatike të TREM2 të tretshëm *in vivo* duke bllokuar ndarjen dhe/ose duke nxitur brendësimin.

18. Antitrupi i pretendimit 1, që përfshin një varg të rëndë dhe një varg të lehtë, ku:

(a) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 198, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214;

(b) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 199, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214;

(c) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 200, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214;

(d) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 201, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214;

(e) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 202, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 215;

(f) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 203, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 215;

(g) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 204, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 215; or

(h) vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 205, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID

NO: 215.

19. Antitrupi i pretendimit 1, ku:

vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 198, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214; ose

vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 199, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214.

20. Antitrupi i pretendimit 1, ku:

vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 200, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214; ose

vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 201, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 214.

21. Antitrupi i pretendimit 1, ku:

vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 204, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 215; ose

vargu i rëndë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 205, dhe vargu i lehtë përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 215.

22. Një acid nukleik i izoluar që përfshin një sekuencë të acidit nukleik që kodon antitrupin e çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme.

23. Një vektor që përfshin acidin nukleik të pretendimit 22.

ose dëmtimi është sëmundja e Alzheimerit.

24. Një qelizë bartëse e izoluar që përfshin vektorin e pretendimit 23.

25. Një metodë e prodhimit të një antitrupi që lidhet te TREM2, që përfshin kultivimin e qelizës së pretendimit 24 në mënyrë të tillë që antitrupi të prodhohet, opsionalisht më tej që përfshin rikuperimin e antitritit të prodhuar nga qeliza.

26. Një antitrit i izoluar që lidhet te TREM2 i prodhuar nga metoda e pretendimit 25.

27. Një kompozim farmaceutik që përfshin antitritin e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 21 dhe një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm.

28. Një antitrit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 21 për përdorim në një metodë të parandalimit, reduktimit të rrezikut të, ose trajtimit të një individi që ka një sëmundje, çrregullim, ose dëmtim të zgjedhur nga grupi i përbërë prej demencës, demencës frontotemporale, sëmundjes së Alzheimerit, deficitit kognitiv, humbjes së kujtesës, dëmtimit të shtyllës kurrizore, dëmtimit traumatik të trurit, sklerozës së shumëfishtë, kolitit kronik, kolitit ulçerativ, dhe kancerit.

29. Antitriti për përdorim sipas pretendimit 28, ku sëmundja, çrregullimi, ose dëmtimi është zgjedhur nga grupi i përbërë prej demencës, demencës frontotemporale, sëmundjes së Alzheimerit, deficitit kognitiv, humbjes së kujtesës, dëmtimit të shtyllës kurrizore, dëmtimit traumatik të trurit, sklerozës së shumëfishtë.

30. Antitriti për përdorim sipas pretendimit 28, ku sëmundja, çrregullimi,

TRANSFERIM PRONËSIE PËR PATENTAT

(11) **10162**

(21) AL/P/2021/251

(54) FRENUESIT MK2 DHE
PËRDORIMET E SAJ

(97) EP3193611 / 24.03.2021

(73) Bristol-Myers Squibb Compan
//Route 206 and Province line Road,
Princeton

(74) Irma Cami //Rr. "Besim Alla", Pall.
"Dilo' shk.2, Ap.25, Yzberisht,Tiranë

NDRYSHIM EMRI NË PRONARIN E PATENTËS

(11) **9532**

(21) AL/P/2020/606

(54) FORMAT KRISTALUNE TË 6 -
((6, 7-DIMEOKSIKINAAZOLIN-4-IL)
OKSI) -N, 2-DIMETILBENZOFURAN-
3-KARBOKSAMID

(97) EP3191475/ 29.07.2020

(73) HUTCHMED Limited

Building 4, 720 Cailun Road, Pilot Free
Trade Zone

(74) Krenar LOLOÇI//Rr. Ibrahim
Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri
(Albania)

(11) **5508**

(21) AL/P/2015/452

(54) Metodë disinfektimi e lokalizuar për
masa ujore voluminoze

(97) EP2746227/ 05.08.2015

(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suite
800,Miami,FL 33131

(74) Ditika HOXHA

Rr."Emin DURAKU" No.6/1, Ap.4-02,
Tiranë

(11) **6489**

(21) AL/P/2017/170

(54) METODEË PËR TRAJTIMIN E
UJIT TË PËRDORUR PËR QËLLIME
INDUSTRIALE

(97) EP2691340/ 28.12.2016

(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 / CW

(74) Krenar Loloçi

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.1/1, Kati
2, Tiranë

(11) **6486**

(21) AL/P/2017/171

(54) SISTEMI PËR FTOHJEN E QËNDRUESHME TË PROÇESEVE INDUSTRIALE

(97) EP2708516/ 28.12.2016

(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suite 800, Miami,

(74) Krenar Loloçi

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.1/1, Kati 2, Tiranë

(11) **7838**

(21) AL/P/2018/618

(54) METODË PËR MBAJTJEN E CILËSISË SË UJIT NË TRUPA TË MËDHENJ UJI

(97) EP3087037/ 25.07.2018

(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suit 800,Miami,

(74) Krenar LOLOCI

Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

(11) **7927**

(21) AL/P/2018/737

(54) NJË FURRË PËR TEMPERIMIN E PLLAKAVE TË QELQIT

(97) EP2551247/ 10.10.2018

(73) KERAGLASS S.R.L

Via Sassogattone, 13/A

(74) Ela SHOMO PANIDHA

Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane

(11) **9076**

(21) AL/P/2020/197

(54) MAKINERI DHE METODË PËR PASTRIMIN E SENDEVE PREJ XHAMI

(97) EP3395452/ 29.01.2020

(73) KERAGLASS S.R.L

Via Sassogattone, 13/A

(74) Ela SHOMO PANIDHA

Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane

(11) **9229**

(21) AL/P/2020/217

(54) PEPTIDE TOKSOIDE TË PREJARDHURA NGA MODULIMI I TRETSHËM FENOL, DELTA TOKSIN, SUPERANTIGJENE, DHE FUZIONET E TYRE

(97) EP3010535/ 14.08.2019

(73) AbVacc, Inc.

4 Research Court, Suite 310

(74) Krenar LOLOÇI

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)

(11) **10294**

(21) AL/P/2021/487

(54) ANTITRUPIT ANTI-HER2 DHE KONJUGATI I TIJ

(97) EP3480215/ 23.06.2021

(73) RemeGen Co., Ltd.

58 Middle Beijing Road Yantai Economic & Technological Development Area,

(74) Krenar LOLOÇI

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)

(11) **9882**

(21) AL/P/2021/71

(54) SISTEM PËR RUAJTJEN E
CILËSISË SË UJIT NË TRUPA TË
MËDHENJ UJORË

(97) EP3260427/ 04.11.2020

(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suite 800, Miami,
FL 33131

(74) Krenar LOLOÇI

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

NDRYSHIME NË PRETENDIMET E PATENTËS

(11) **5788**

(21) AL/P/2016/224

(54) KOMPOZIMI DHE FORMULIMI QË PËRFSHIN IDURONATE-2-SULFATASE NJERËZORE REKOMBINANTE DHE METODA E PËRGATITJES SË SAJ

(97) EP2723369/ 13.04.2016

(73) Green Cross Corporation

107 Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-855

(74) Krenar LOLOÇI//Rr. Deshmoret e 4

Shkurtit, pall.1/1, Kati II, Tirane, Shqiperi

(57)

1. Një metodë për përgatitjen e një kompozimi iduronat- 2- sulfatazë (IDS) për trajtimin e sindromës Hunter, që ka një sekuencë aminoacide të SEQ ID NR: 1, kunjë mbetje cisteine në pozicionin 59 në sekuencën e aminoacideve IDS është shndërruar në formilglicinë (FGly) në një raport molar prej 75% ose më të lartë, duke përfshirë:

kultivimin e një shtami qelizore rekombinant të transformuar me një gjen që kodon IDS të përfaqësuar nga SEQ ID NR: 1 dhe përfitim të kulturës; dhe pastrimin e kulturës përmes kromatografisë së shkëmbimit të anionit, kromatografisë hidrofoke, kromatografisë së shkëmbimit të kationeve dhe kromatografisë së afinitetit, ku kromatografia e shkëmbimit të kationeve është kryer duke përdorur një bufer eluent me një pH prej 4.0 deri në 6.0; ku metoda në fjalë përfshin:

(1) transformimin e një qelize strehuese me një vektor shprehës që mbart një gjen IDS për të përftuar një shtam qelizor rekombinant;

(2) kultivimin e shtamit qelizor rekombinant në prani të një hidrolizati në një mjedis pa serum dhe përfitim të kulturës;

(3) pastrimin e IDS nga kultura

përmes kromatografisë së shkëmbimit të anionit, kromatografisë hidrofoke, kromatografisë së shkëmbimit të kationeve dhe kromatografisë së afinitetit;

(4) kombinimin e IDS- vetë pastruar me një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm; dhe

ku qeliza strehuese është një qelizë vezore brejtësi kinez.

2. Metoda e pretendimit 1, ku kromatografia hidrofoke është kryer duke përdorur një bufer eluent me një pH prej 5.0 deri në 7.0.

3. Metoda e pretendimit 1, ku kromatografia e afinitetit është kryer duke përdorur një bufer eluent me një pH prej 6.0 deri në 8.0.

4. Metoda e pretendimit 1, ku kromatografia e shkëmbimit të anionit është kryer duke përdorur një bufer eluent me një pH nga 5.5 në 7.5.

5. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, që përfshin më tej viruset inaktivizues në një pH prej 3.0 deri në 4.0.

(11) **8896**

(21) AL/P/2019/898

(54) MI ADAM6

(97) EP2738258/ 25.09.2019

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road

(74) Vladimir NIKA//Bul. Gj.Fishta Pall.1

Jeshil prane Shallvareve, Kati 6, Ap. 16,
Tirane

(57)

1. Mi gjenetikut i modifikuar gjenom i të cilit përbëhet nga:

(a) një sekuencë e acidit nukleik ektopik që kodifikon një proteinë ADAM6a të miut

ose një ortholog ose një homolog ose fragment të tyre që është funksionale tek një

mi

mashkull, dhe një proteinë ADAM6b të miut ose një ortholog ose një homolog ose

fragment të tyre që është funksionale tek një mi mashkull, ku proteina ADAM6a e

miut ose orthologu ose homologu ose fragmenti i tyre dhe proteina ADAM6b ose

orthologu ose homologu ose fragmenti i tyre shprehen nëpërmjet sekuencës të

acidit nukleik ektopik; dhe

(b) një lokus i regjionit variabël i zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së humanizuar

që përfshin një modifikim që pakëson ose eliminon funksionin e ADAM6

endogjenoze tek një mi mashkull,

ku sekuenca e acidit nukleik ektopik është e pranishme tek lokusi i regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të humanizuar.

2. Miu i pretendimit 1, ku lokusi i regjionit variabël i zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së humanizuar përmban një shtesë prej një ose më shumë segmentesh të genit V_H human, një ose më shumë segmentesh të genit D_H human dhe një ose më shumë segmentesh të genit J_H human.

3. Një qelizë e izoluar e miut genomi isë cilës përbëhet nga:

(a) një sekuencë e acidit nukleik ektopik e cila përbëhet nga një sekuencë që kodifikon

një proteinë ADAM6a të miut ose një ortholog ose një homolog ose një fragment të

tyre që është funksionale tek një mi mashkull, dhe një proteinë ADAM6b të miut ose

një ortholog, ose një homolog ose një

fragment të tyre që është funksionale tek një mi

mashkull, ku proteina ADAM6a e miut, ose orthologu ose homologu ose fragmenti i

tyre dhe proteina ADAM6b e miut ose orthologu ose homologu ose fragmenti i tyre

shprehen nëpërmjet sekuencës së acidit nukleik ektopik; dhe

(b) një lokus i regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së

humanizuar që përfshin një modifikim që pakëson ose eliminon funksionin e

ADAM6 endogjenoze tek një mi mashkull.

ku sekuenca e acidit nukleik ektopik është e pranishme tek lokusi i regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të humanizuar.

4. Një linjë qelizore e pavdekshme e prodhuar nga qeliza e izoluar e pretendimit 3, ku genomi i kësaj linje qelizore të pavdekshme përmban:

(a) një sekuencë të acidit nukleik ektopik e cila përbëhet nga një sekuencë që kodifikon

një proteinë ADAM6a të miut ose një ortholog ose një homolog ose një fragment të

tyre që është funksionale tek një mi mashkull, dhe një proteinë ADAM6b të miut ose

një ortholog, ose një homolog ose një fragment të tyre që është funksionale tek një mi

mashkull, ku proteina ADAM6a e miut, ose orthologu ose homologu ose fragmenti i

tyre dhe proteina ADAM6b e miut ose orthologu ose homologu ose fragmenti i tyre

shprehen nëpërmjet sekuencës së acidit nukleik ektopik; dhe

(b) një lokus të regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së

humanizuar që përfshin njëmodifikim që pakëson ose eliminon funksionin e

ADAM6 endogjenoze tek një mimashkull.

humanizuar që përfshin njëmodifikim që pakëson ose eliminon funksionin e

ADAM6 endogjenoze tek një mimashkull.

ku sekuenca e acidit nukleik ektopik është e pranishme tek lokusi i regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të humanizuar.

ku sekuenca e acidit nukleik ektopik është e pranishme tek lokusi i regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të humanizuar.

5. Qeliza e izoluar sipas pretendimit 3, ku qeliza është një qelizë e rrënjës embrionale të miut.

6. Një embrion i miut genomi i të cilit përmban :

(a) një sekuencë të aciditnukleik ektopik e cila përbëhet nga një sekuencë që

kodifikon një proteinë ADAM6a tëmiut ose një ortholog ose një homolog ose një

fragment të tyre që ështëfunktionale tek një mi mashkull, dhe një proteinë ADAM6b

të miut ose një ortholog, ose një homolog ose një fragment të tyre që është

funktionale tek një mi mashkull,ku proteina ADAM6a e miut , oseorthologu ose

homologu ose fragmenti ityre dhe proteina ADAM6b e miut oseorthologu ose

homologu ose fragmenti ityre shprehen nëpërmjet sekuencës së acidit nukleik

ektopik; dhe

(b) një lokus të regjionit variabël të zinxhirit të rëndë të imunoglobulinës së

NDRYSHIM NË ADRESËN E PRONARIT TË PATENTËS

(11) **10857**
(21) AL/P/2022/32
(54) ANTAGONISTË TË C5AR
(97) EP3508477/ 10.11.2021
(73) ChemoCentryx, Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks,
(74) Arben Kryeziu//Rr. Idriz
DOLLAKU, Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tirane,
Albania, AL

(11) **9532**
(21) AL/P/2020/606
(54) FORMAT KRISTALUNE TË 6 -
((6, 7-DIMEOKSIKINAAZOLIN-4-IL)
OKSI) -N, 2-DIMETILBENZOFURAN-
3-KARBOKSAMID
(97) EP3191475/ 29.07.2020
(73) HUTCHMED Limited
Building 4, 720 Cailun Road, Pilot Free
Trade Zone
(74) Krenar LOLOÇI//Rr. Ibrahim
Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri
(Albania)

(11) **3189**
(21) AL/P/2009/3099
(54) PERBERJE FARMACEUTIKE QE
PERMBAN GESTAGJENE DGE/OSE
ESTROGJENE DHE 5-METHYL-(6S)-
TETRAHIDROFOLATE;
(97) EP1888077/ 29.04.2009
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel Strasse 50,
(74) Ditika HOXHA //Rr."Emin
DURAKU" No.6/1, Ap.4-02, Tiranë

(11) **3942**
(21) AL/P/2011/3950
(54) 4-FENILAMINO-QUINAZOLIN-6-il-AMIDET
(97) EP1746999/ 16.11.2011
(73) Warner-Lambert Company LLC
66 Hudson Boulevard East,
(74) Vladimir NIKA//Bul. B. Curri Pall.
2/3/24, Tirane, Albania

(11) **5508**
(21) AL/P/2015/452
(54) Metodë disinfektimi e lokalizuar për masa ujore voluminoze
(97) EP2746227/ 05.08.2015
(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suite
800,Miami,FL 33131
(74) Ditika HOXHA // Rr."Emin DURAKU" No.6/1, Ap.4-02, Tiranë

(11) **5598**
(21) AL/P/2016/43
(54) DERIVATET E DEGËZUARA TË ACIDIT 3-FENILPROPIONIK DHE PËRDORIMI I TYRE
(97) EP2697191/ 18.11.2015
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel Strasse 50,
(74) Krenar Loloci //Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, pall.1/1, Kati II, Tirane, Shqiperi

(11) **5981**
(21) AL/P/2016/454
(54) Bashkues te transportuesit te Derivativeve te KALICEAMICIN
(97) EP1507556/ 27.07.2016
(73) Wyeth Holdings LLC
66 Hudson Boulevard East,

(74) Eno DODBIBA//Rr. Naim FRASHERI, Pall 60/3, Shk.1, Ap.16, Tirane, Albania, AL

(11) **6489**
(21) AL/P/2017/170
(54) METODË PËR TRAJTIMIN E UJIT TË PËRDORUR PËR QËLLIME INDUSTRIALE
(97) EP2691340/ 28.12.2016
(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 / CW
(74) Krenar Loloçi
Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.1/1, Kati 2, Tiranë

(11) **6486**
(21) AL/P/2017/171
(54) SISTEMI PËR FTOHJEN E QËNDRUESHME TË PROÇESEVE INDUSTRIALE
(97) EP2708516/ 28.12.2016
(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suite 800, Miami,
(74) Krenar Loloçi//Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.1/1, Kati 2, Tiranë

(11) **6954**
(21) AL/P/2017/675
(54) DERIVATET PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINË SI INHIBITORE TË JANUS KINASES (JAK)
(97) EP2958921/ 20.09.2017
(73) Pfizer Inc.
66 Hudson Boulevard East
(74) Eno DODBIBA// Rr. Naim FRASHERI, 60/3, Shk.1, Ap.16, Tirane,

(11) **6914**

(21) AL/P/2017/693

(54) MJET REGJISTRIMI QË
DEPOZITON TË DHËNA TË
KODUARA IMAZHI

(97) EP2985998/ 13.09.2017

(73) Dolby International AB

77 Sir John Rogerson's Quay, Block C,
Grand Canal Docklands, Dublin D02
VK60,

(74) Krenar LOLOCI//Rr. Deshmoret e 4
Shkurtit, Pall.1/1, Kati 1 Tirane

(11) **7838**

(21) AL/P/2018/618

(54) METODË PËR MBAJTJEN E
CILËSISË SË UJIT NË TRUPA TË
MËDHENJ UJI

(97) EP3087037/ 25.07.2018

(73) Crystal Lagoons Technologies Inc
1395 Brickell Avenue, Suit 800,Miami,

(74) Krenar LOLOCI//Rr. "Dëshmorët e
4 Shkurtit", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

(11) **11214**

(21) AL/P/2022/477

(54) ADMINISTRIMI I ILAÇEVE MË
ANË TË ULTRATINGULLIT

(97) EP3049117/ 27.07.2022

(73) EXACT THERAPEUTICS AS

Østre Aker vei 19,

(74) Vladimir Nika //Rr. Fadil Rada Pall.
Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tiranë

(11) **11214**

(21) AL/P/2022/477

(54) ADMINISTRIMI I ILAÇEVE MË
ANË TË ULTRATINGULLIT

(97) EP3049117/ 27.07.2022

(73) EXACT THERAPEUTICS AS

Østre Aker vei 19,

(74) Vladimir Nika //Rr. Fadil Rada Pall.
Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tiranë

PATENTA TË PËVLEFSHME

(11) **3094**

(97) EP1706424/ 22.07.2009

(96) 05704868.8/ 10.01.2005

(21) AL/P/2009/3113

(22) 23.07.2009

(54) VARIANTE TE ZONES FC

(73) Mentrik Biotech ,LLC

Churchill Tower, 12400 Coit Road , Suite 570
, Dallas, Texas 75251

(74) Ela SHOMO PANIDHA//Euromarkpat
Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4,
Ap.7/5, Tirane

(11) **6474**

(97) EP2793878/ 01.02.2017

(96) 12812987.1/ 21.12.2012

(21) AL/P/2017/135

(22) 03.03.2017

(54) KOMBINIM I (3S, 3S') 4, 4'-
DISULFANEDILBIS (3-AMINO BUTANE
1-SULFONIK ACID) DHE NJË AGJENT I
DYTË ANTIHIPERAKTIV

(73) Quantum Genomics

Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine,
75015 Paris

(74) Krenar Loloçi//Rr. Deshmoret e 4
Shkurtit, Pall.1/1, Kati 2, Tiranë

APLIKIME PËR CERTIFIKATA TË MBROJTJES SHITESË

(11) **4323**

(11) 4323

(97) EP2099447/ 07.11.2012

(96) 07864592.6/ 19.11.2007

(21) AL/P/2013/16

(22) 23.01.2013

(54) **IMIDAZOTRIAZINAT DHE
IMIDAZOPIRIMIDINAT SI FRENUES
KINAZE;**

(30) USP860840,USP861459,USP957236

(73) Incyte Holdings Corporation

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE
19803

(72) BURNS, David M. ;HE, Chunhong ;LI,
Yunlong ;METCALF, Brian ;QIAN, Ding-
quan ;XU, Meizhong ;YAO, Wenqing
;ZHANG, Colin ;ZHUO, Jincong , 10 Donald
Preston Drive 

Newark, Delaware 19702 ;17 Forwood Drive
Boothwyn, Pennsylvania 19061 ;297
Lakefield Place Moraga, California 94556
;309 Daniel Drive Ambler, Pennsylvania
19002 ;34 Overlook Circle Boothwyn,
Pennsylvania 19061 ;709 Willington Square
Way 

Newark, Delaware 19711 ;748 Meadowbank
Road ;Kennett Square, Pennsylvania
19348 ;7525 Claridge Street 

Philadelphia, Pennsylvania 19111 ;8 Fritze
Court Hockessin, Delaware 19707

(18) 19.11.2027

(74) Aleksandra ARSENI//Rr.Reshit Çollaku,
Pall. Shallvare, Shk.5,Ap70/4 Tirane.

(11) **6954**

(11) 6954

(97) EP2958921/ 20.09.2017

(96) 14705887.9/ 11.02.2014

(21) AL/P/2017/675

(22) 01.11.2017

(54) **DERIVATET PIRROLO[2,3-
D]PIRIMIDINË SI INHIBITORE TË
JANUS KINASES (JAK)**

(30) US201361767947P

(73) Pfizer Inc.

66 Hudson Boulevard East

(72) BROWN, Matthew Frank ;FENWICK,
Ashley Edward ;FLANAGAN, Mark Edward

;GONZALES, Andrea ;JOHNSON, Timothy Allan ;KAILA, Neelu ;MITTON-FRY, Mark J. ;PARIKH, Mihir, D. ;STROHBACH, Joseph Walter ;TENBRINK, Ruth E. ;TRZUPEK, John David ;UNWALLA, Rayomand Jal ;VAZQUEZ, Michael L., 10 Queen Eleanor Drive GalesFerry, Connecticut 06334 / US;114 Crockett Creek Drive Wentzville, Missouri 63385 / US;120 Denison Drive Granville, Ohio 43023 / US;125 Skyview Lane Labadie, Missouri 63055 / US;17 Augustus Road Lexington, Massachusetts 02421 / US;22 Fox Run Road Bedford, Massachusetts 01730 / US;23 Timbercreek Road Billerica, Massachusetts 01821 / US;443 Wheeler Road Stonington, Connecticut 06378 / US;5403 Telluride Road Kalamazoo, Michigan 49009 / US;55 Station Landing 515 Medford, Massachusetts 02155 / US;600 Meridian Street Ext. Apt. 305 Groton, CT 06340 / US;6178 Hidden Lake Circle Richland, Michigan 49083 / US;6551 Hidden Lake Circle Richland, Michigan 49083 / US

(18) 11.02.2034

(74) Eno DODBIBA

Rr. Naim FRASHERI, 60/3, Shk.1, Ap.16,
Tirane,

CERTIFIKATA TË MBROJTJES SHITESË TË REGJISTRUARA

(11) **10589**

(11) 10589

(97) EP3495387/ 01.09.2021

(96) 18184973.8/ 11.07.2013

(21) AL/P/2021/800

(22) 01.11.2021

(54) **Antitrupe bispecifik anti-VEGF/anti-ANG dhe përdorimi i tyre në trajtimin e sëmundjeve vaskulare të syrit**

(30) 12176299

(73) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124

(72) DUERR, Harald;HERTING, Frank;KLEIN, Christian; REGULA, Joerg Thomas;RUETH,

Matthias;STUBENRAUCH, Kay-Gunnar, c/o Roche Diagnostics

GmbHPNDAA...6164Nonnenwald 2;c/o

Roche Diagnostics

GmbHPORBE...6164Nonnenwald 2;c/o

Roche Diagnostics

GmbHPRLDAD..6164Nonnenwald 2;c/o

Roche Glycart AGPORSO...1417Wagistrasse 10;Gabriele-Muenter-Weg

7;Innerkoflerstrasse 17 B

(18) 11.07.2033

(74) Eno Dodbiba

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë

KORRIGJIME NË PATENTË



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtrakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dppi.gov.al E-mail: info@ddpi.gov.al

(11) 11555

(97) EP3294283/ 08.03.2023

(96) 16722388.2/ 09.05.2016

(22) 03.05.2023

(21) AL/P/2023/182

(54) **REGJIMI I DOZIMIT
SAKUBITRIL-VALSARTAN PËR
TRAJTIMIN E INSUFICËNCËS
KARDIAKE**

30.08.2023

(30) 201562159703 P

(71) Novartis AG

Lichtstrasse 35

(72) CHEN, Fabian;RIZKALA, Adel
Redmond;SHI, Victor Chengwei, c/o
Novartis Pharma AG, Postfach

(74) Krenar LOLOCI//Rr. "Dëshmorët e
4 Shkurtit", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

(57)

1. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim në trajtimin e insuficencës kardiale në një pacient human, kusakubutril dhe valsartan duhet të administrohen në një dozë të synuar dy herë në ditë prej 200 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 dhe doza esynuar e cila është arritur pas një titrimi me një dozë fillestare dy herë nëditë prej 50 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për nga 2 javëderi në 4 javë, ndjekur nga një dozë dy herë në ditë prej 100 mg sakubutril dhevalsartan në një raport molar 1:1 për nga 3 javë deri në 4 javë, ndjekur nganjë dozë e synuar dy herë në ditë prej 200 mg sakubutril dhe valsartan në njëraport molar 1:1 më pas,

dhe ku (i) pacienti nuk po merr një

frenues të enzimëskonvertuese të

angiotensinës (ACE) ose një bllokues të receptorit II tëangiotensinës (ARB) para fillimit të trajtimit me sakubutril dhe valsartan, ose

(ii) pacienti po merr një dozë të vogël të një frenuesi ACE oseARB, e cila është ekuivalente me < 10 mg enalapril në ditë, para fillimit tëtrajtimit me sakubutril dhe valsartan.

2. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas pretendimit 1, ku doza e synuar e sipërpërmendur është arritur pas një titrimi me një dozë fillestare dy herë në ditë prej 50 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për 2 javë deri në 3 javë, ndjekur nga një dozë dy herë në ditë prej 100 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për rreth 3 javë, ndjekur nga një dozë e synuar dy herë në ditë prej 200 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 më pas.

3. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku doza e synuar e sipërpërmendur është arritur pas një titrimi me një dozë fillestare dy herë në ditë prej 50 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për 3 javë, ndjekur nga një dozë dy herë në ditë prej 100 mg sakubutril dhe

valsartan në një raport molar 1:1 për 3 javë, ndjekur nga një dozë e synuar dy herë në ditë prej 200 mg sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 më pas.

4. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 3, ku pacienti vuan nga insuficienca kardiake sistolike kronike me fraksion të reduktuar të nxjerrjes.

5. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 4, ku pacienti ka të paktën një prej karakteristikave të mëposhtme

i) insufiçencë kardiake të klasës II, III ose IV të Shoqatës së Zemrës së New York (NYHA),

ii) një nivel plazmatik të rritur të BNP ose NT- proBNP, në mënyrë të preferuar një BNP plazmatik ≥ 100 pg/mL (ose NT- proBNP ≥ 400 pg/mL), më shumë në mënyrë të preferuar një BNP plazmatik ≥ 150 pg/mL ose NT- proBNP ≥ 600 pg/mL, dhe

iii) një fraksion të reduktuar të nxjerrjes të ventrikulit të majtë (LVEF) prej $\leq 40\%$, në mënyrë të preferuar $\leq 35\%$.

6. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 5, ku pacienti vuan nga insuficienca kardiake kronike e klasifikuar si klasa II, III ose IV e Shoqatës së Zemrës së New York (NYHA) dhe ka disfunkcion sistolik.

7. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas pretendimit 6, ku pacienti ka një fraksion të reduktuar

11. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit

të nxjerrjes të ventrikulit të majtë (LVEF) prej $\leq 35\%$.

8. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 7, ku sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 janë shpërndarë në formën e përbërjes trinatium [3- ((1S,3R)- 1-bifenil- 4- ilmetil- 3- etoksikarbonil- 1-butilkarbamoil)propionat- (S)- 3'- metil- 2'- (pentanoil{2'- (tetrazol- 5- ilat)bifenil- 4'- ilmetil}amino)butirat] hemipentahidrat (LCZ696).

9. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 8, ku sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 janë shpërndarë në formën e kompozimit farmaceutik që përfshin

(i) valsartan ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj; dhe

(ii) sakubutril ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj,

10. Sakubutril dhe valsartan në një raport molar 1:1 për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 9, ku, kur pacienti është në dozën e vogël të një frenuesi ACE ose ARB para fillimit të trajtimit me sakubutril dhe valsartan, pacienti ka ndaluar marrjen e frenuesit ACE ose ARB të paktën 36 orë para marrjes së sakubutril dhe valsartanit në një raport molar 1:1

prej pretendimeve të mëparshme 1 deri në 10, ku

- a) doza 50 mg e sakubitrilit dhe valsartanit në një raport molar 1:1 korrespondon me 24 mg sakubitril dhe 26 mg valsartan,
- b) doza 100 mg e sakubitrilit dhe valsartanit në një raport molar 1:1 103 mg valsartan.

- korrespondon me 49 mg sakubitril dhe 51 mg valsartan, dhe
- c) doza 200 mg e sakubitrilit dhe valsartanit në një raport molar 1:1 korrespondon me 97 mg sakubitril dhe

(210) **AL/T/2022/673**

(220) 25.07.2022

(540)

APLIKIME PËR REGJISTRIM MARKE



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(591) e bardhë dhe e zezë

(732) Morina Tona//Korçe, Lagjia 5,
Rruga Papakristo Negovani, Objekti nr.15

(740) Adela Beqja//Nj.Bashkiake Nr.5,
Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1,
Ndërtesa nr.43 Tirane

(511)

40 - trajtimi i materialeve; riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; pastrimin e ajrit dhe trajtimin e ujit; shërbimet e printimit; ruajtjen e ushqimit dhe pijeve; prodhimin me porosi të mallrave sipas rendit dhe specifikimit të të tjereve (duke pasur parasysh se disa zyra kërkojnë që mallrat e prodhuara të tregtohen); qepje qëndisje, rrobaqepsi me porosi, ngjyrosje tekstile, zbatimi i fundeve në tekstile.

(210) **AL/T/2022/820**

(220) 08.09.2022

(540)



(210) **AL/T/2022/1115**

(220) 12.12.2022

(540)

**digital
republic**

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(591) e verdhe; jeshile; e zeze; kafe; krem

(732) Shkëlqim Kasa//Avdyl Frasheri;
Njësia Administrative Nr. 5; ; 0000;
Tiranë.

(740) Shkëlqim Kasa//Avdyl Frasheri;
Njësia Administrative Nr. 5; ; 0000;
TIRANË

(511)

29 - Mish vici, mish pule, fruta dhe perime
të konservuara, të ngrira, të thara dhe
të gatuar; qumësht, djathë, gjalpë, kos
dhe produkte të tjera të qumështit;
qofte, sallam, salcice, proshute, suxhuk;
35 - Reklama

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(526) digital

(591) e zezë dhe e bardhë

(732) Digital Republic Shpk

Prishtine, Rexhep Luci 24/6

(740) Neriza Bami//Rruga Faik Konica,
Ndertesa Nr. 6, Shkalla Nr. 5, kati 4, Ap.
12, Tirane, Shqiperi

(511)

9 - Aparaturë dhe instrumente shkencore,
nautike, anketuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese,
matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-
shpëtuese dhe arsimuese; aparaturë dhe
instrumente për përcimin, ndërrimin
transformimin, akumulimin, rregullimin
dhe kontrollimin e rrymës
elektrike; aparaturë për incizim; ruajtës
magnetik i të dhënave, disqe
incizuese; disqe kompakte, DVD dhe
incizues të tjerë digjital
mediatik; mekanizma për aparaturë me
monedha; regjistratorë parash, makina

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil); Filma kinematografikë; Filma video;

35 - Shërbime të agjencisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike; Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti nga televizioni, radio, posta; Hulumtim i tregut dhe matje e opinionit publik; Shërbimet e kërkimit të tregut; Analiza e të dhënave të hulumtimit të tregut; Reklamim filmi kinematografik; Reklamim për filma.;

38 - komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; telekomunikime; komunikime me telefon;

41 - Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera kulturore; matja e kohës; Shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; Shërbime on-line të agjencisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.;


42 - Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik; programim në kompjuter; Shërbime konsulence në fushën

e projektimit, përzgjedhjes, implementimit dhe përdorimit të sistemeve kompjuterike harduerike dhe softuerike; Pritja e bazave të të dhënave kompjuterike; Pritja e bazave të të dhënave; Pritja e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve të kompjuterizuara; Shërbimet e konsulencës kompjuterike; Konsulencë për softuer kompjuterik; Pritja e softuerit aplikativ kompjuterik në fushën e menaxhimit të njohurive për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; Shërbime të dizajnit; Kërkim Shkencor; Konsulencë shkencore.

(210) **AL/T/2023/133**

(220) 16.02.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(526) coffee roastery & store 2014

(591) bezhë e lehtë, portokalli e errët (ngjyrë tulle)

(732) PUNISHTJA TRADITA

//Fshati Lalm, Godine 2 kateshe nr 3/2,
kati 1, prane Karburant Anoil
(740) Kimberli Kadriu//Jordan Misja;
Njësia Administrative Nr. 9; TIRANË
(511)

30- Kafe;çaj;sheqer;oriz;kafe
artificiale;miell dhe produkte të bëra nga
drithërat;bukë;brumëra;akuj;mjaltë;kripë;
mustardë;uthull;salcra;produkte brumi:
sanduich, amareta, briosh, muffin;

35 - Shitje me pakicë dhe shumicë e
kafesë;

43 - Shërbime Bari; Shërbime Kafeneje

(210) **AL/T/2023/163**

(220) 02.03.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) AGRO; GRAMSHI

(591) e bardhë; e gjelbër; e verdhë

(732) BASHKIA GRAMSH//Lagja

Holta, Gramsh, Elbasan, Albania

(740) Aleksandra Mecaj//Rr. Reshit

Collaku, Pall. Shallvare, shk. 5, ap.70/4,
Tiranë
(511)

5 - bimë mjekësore;

29 - Mish, peshk, shpendë; ekstrakte të
mishit; fruta dhe perime të konservuara, të
ngrira, të thara dhe të gatuar; reçel,
komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë,
kos dhe produkte të tjera të qumështit;
vajra dhe yndyrna për ushqim.;

30 - Kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale;oriz, makarona dhe petë;tapiokë
dhe sago;miell dhe preparate nga
drithërat;bukë, pasta dhe
ëmbëlsira;cokollate;akullore, sherbet;
sheqer, mjaltë;maja, pluhur pjekjeje;kripë,
erëza;uthull, salca dhe erëza të tjera;akull
(ujë i ngrirë).;

31 - Produkte të papërpunuara bujqësore,
akuakulturore, hortikulturore dhe
pyjore;drithëra dhe fara të
papërpunuara;fruta dhe perime të freskëta,
barëra të freskëta;bimë dhe lule
natyrale;fidane dhe fara për
mbjellje;kafshë të gjalla;ushqime dhe pije
për kafshë;malt.;

33 - Pije alkoolike, përveç birrave;
preparate alkoolike për prodhimin e pijeve
(verë, raki).

(210) **AL/T/2023/241**

(220) 20.05.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) TIRANA; CASH&CARRY

(591) e kuqe; jeshile

(732) TIRANA CASH&CARRY//

Fshati Gropaj, Rruga Vaqarr, Zona
Kadastrale nr.1867, Nr Pasurie 83-3 dhe
83-12, Magazina

nr.1, Vaqarr, TIRANE, Tirane

(740) TIRANA CASH & CARRY

Fshati Gropaj, Rruga Vaqarr, Zona
Kadastrale nr.1867, Nr Pasurie 83-3 dhe
83-12, Magazina

nr.1, Vaqarr, TIRANE, Tirane

(511)

29 - Mish, produktet e tij (xhelatine mishi,
mish i konservuar, ekstrakte te mishit),
koncentrate, supa gjysëm te gatshme,
qumësht, bulmet, djathë;

30 - Kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale; oriz; makarona dhe makarona
nudëll (makarona te gjata në formë
pete); miell dhe preparate te bëra prej

drithërash; bukë, pasta dhe ëmbëlsira;
çokollate; akullore; sorbeto dhe akuj të
tjerë të ngrënshtëm; sheqer, mjalt; maja,
maja birrel pluhur për pjekje; kripë; erëza,
barishte të konservuara; uthull; salca dhe
erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë);

32 - Birra; pije jo-alkoolike; ujra minerale
dhe te gazuar; pije frutash dhe lengje
frutash; shurube dhe preparate te tjera per
pergatitjen e pijeve; pije aloe vera, jo-
alkoolike; aperitive jo-alkoolik; vere
rrushi; vere elbi [birre]; koktejl me baze
birre; preparate per pergatitjen e ujit te
gazuar; sider (musht) jo alkoolik; koktejl
jo-alkoolike; pije energjike; esenca per
pergatitjen e pijeve; nekare frutash, jo
alkoolike; birre me xhenxhefil; musht
rrushi i pa fermentuar; limonada; litia (uje
litia qe permban kripa litiumi)
musht; ekstrakte frutash; pije me leng
frutash jo-alkoolike; preparate joalkoolike
per pergatitjen e pijeve; pije me baze mjalti
jo-alkoolike; pije joalkoolike te
aromatizuara me çaj; pije freskuese e
perbere prej uji me shije portokalli dhe elb
ose bajame; tableta per pije
freskuese; pluhur per pije freskuese; pije
sportive te pasura me proteina; pije me
baze orizi, te ndryshme nga zevendesues te
qumeshtit; uje seltzer (uje mineral me
filluska); sherbet [pije]; smoothies; uje
soda; pije te buta (pije joalkoolike me
gaz/soft drinks); pije me baze soje, te
ndryshme nga zevendesuesit e
qumeshtit; shurube per pije; shurube per
limonata; ujra tavoline; leng domatesh; leng
zarzavatesh; ujra; pije me hirre ;

33 - Pije alkoolike, përveç birrës; preparate
alkoolike për përgatitjen e
pijeve; aperitivel biter; pije alkoolike që
përmbajnë fruta; konjak
(brandy); xhin; likerna; rum; vodka; uiski; ve
rë; anise (glikanxo) [liker] uzo [liker]; arrak
(pje alkoolike e distiluar në mënyrë tipike
nga pisha e palmës së kokosit ose nga

orizi);baiju [pije alkoolike kineze e distiluar];sidër (musht);kokteje;curacao (liker i aromatizuar me lëkurën e portokallit të hidhur);pije tretëse/degjistive [likerna dhe pije alkoolike];pije te distiluara;esenca alkoolike;ekstrakte alkoolike;ekstrakte frutash, alkoolike;hidromel [pije alkoolike prej uji dhe mjalti të fermentuar;kirsch (konjak/brandy i distiluar nga lëngu i fermentuar i qershive) likerna;nira [pije alkoolike me bazë kallam sheqeri];likerna me karamete mente;perri (pje alkoolike e bërë prej lengut të fermentuar të dardhës); piquette (pije nga vera e prodhur duke shtuar ujë në pjesët e mbetura të vreshtëz së rrushit); pije alkoolike të para-përziera, të ndryshme nga ato me bazë birre; alkool orizi; sake (pije alkoolike japoneze që bëhet nga fermentimi i orizit).;

35 - Drejtimi i sipërmarrjeve tregtare, administrim tregtar; menaxhim biznesi. administrim biznesi, sherbime te shitjes me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore si: mish, peshk, mish shpendësh dhe mish gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te konservuara te ngrira, te thara dhe te gatuar; xhelatina; recelera, komposto; veze; qumesht dhe prodhime qumeshti; qumesht per kafe, qumesht kremoz per kafe (krem); produkte bulmeti, konkretisht qumesht i pijshem, qumesht, qumesht viskoz, qumesht me arome frutash; dhalle; kos, kos me fruta, kos me cokollate ose me kakao; pije me baze qumeshti tek te cilat dominon qumeshti (kefir), salce kosi me dhe pa ereza, krem djathi me ereza, gjize, djathe i bardhe i bute, djathe i bute fruta dhe ereza; produkte qumeshti, te perbera kryesisht me aromatizues me xhelatine dhe/ose niseshte si lidhese; gjalp, gjalp i kulluar, gjalp me ereza dhe preparate gjelpi, krem gjalpi, djathe dhe preparate te perbere djathi; qumesht dhe hirre pluhur per

konsum nga njerezit (ushqim per njerezit), kos dietik per qellime jo-mjekesore, krem qumeshti; vajra dhe yndyrna ushqimore; Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz;makarona dhe makarona nudëll (makarona te gjata në formë pete);miell dhe preparate te bëra prej drithërash; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore; sorbeto dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjalt; melase; maja, maja birre, pluhur për pjekje; kripë; erëza, barishte të konservuara; uthull; salca(erëza); akull; Birra;pije jo-alkoolike;ujra minerale dhe te gazuar;pije frutash dhe lengje frutash;shurupe dhe preparate te tjera per pergatitjen e pijeve; mbledhje e produkteve ushqimore dhe e mallrave te tjera te konsumit ne nje mjedis te perbashket me qellim per t'u mundesuar konsumatorve qe ti blejne; Sherbime marketingu; sherbime reklamimi; sherbime te menaxhimit te biznesit; sherbime te administrimit te biznesit; funksione zyre; sherbime te agjensive te import-eksportit; sherbime te ndermjetesimit tregtar; sherbime te demonstrimit te mallrave; sherbime te studimit te tregut; sherbime te organizmit te shfaqjeve per qellime tregtare ose reklamimi; sherbime te reklamimit ne ambjente te jashtme; sherbime te prezantimit te mallrave ne mediat e komunikimit, per qellime te shitjes me pakice dhe me shumice; sherbime te marredhenieve me publikun; sherbime te reklamimit ne radio; sherbime te promocionit te shitjeve per te tjere; sherbime te ofrimit te nje tregu online per bleres dhe shites te mallrave dhe sherbimeve; sherbime te reklamimit online ne rrjet kompjuterik. ;

39 - Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave; shërbime të ambalazhimit të mallrave; shërbime të shpërndarjes së mallrave;

shërbime të të shpërndarjes së mallrave me porosi; shërbime të transportit/ngarkeses së mallrave [transportim i mallrave]; shërbime të dergimit të mallrave/ngarkeses së mallrave; shërbime të distribucionit të ujit ;
43 - Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe pijeve; sherbime te akomodimit te perkohshem; sherbime bari; sherbime kafeterie; sherbime te dekorimit (zbukurimit) te ushqimeve; sherbime kateringut te ushqimeve dhe pijeve; sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete -sherbim; sherbime te bareve qe ofrojne ushqime qe sherbehen midis vakteve (snack-bar)

(210) **AL/T/2023/303**

(220) 07.04.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) FASHION

(591) e zezë; e bardhë

(732) CEE-BIG B.V.

Willemsparkweg 89H, 1071 GT
Amsterdam, the Netherlands
(740) Anisa Rrumbullaku
//DËSHMORËT E 4 SHKURTIT; Nd. 48;
H. 4; Ap. 28; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,
(511)

35 - Reklamime; marketing për biznese me shumicë dhe pakicë, menaxhim i rrjeteve zinxhir të marketingut;
menaxhim biznesi; operacione biznesi për qendra dhe parqe tregtare; funksionet e zyrës (office functions); administrimi i biznesit, përkatësisht administrimi i hapësirave komerciale dhe administrimi i qendrave tregtare; dhënia me qira e hapësirave reklamuese; dhënia me qira e stendave të shitjes; marrja me qira e tabelave elektronike – billboard (tabelave reklamuese).

;

36 - Dhënia me qira e zyrave (pasuri e paluajtshme); dhënia me qira e pasurive të paluajtshme.

(210) **AL/T/2023/322**

(220) 22.05.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) ITALIA; ®

(591) e kuqe; jeshile, e bardhë

(732) Fjorida Sulaj // TERMINALI I
DOGANES TIRANE, ZYRA 26, VORE,
TIRANE,1032,Vore,TIRANE,Tirane

(740) Fjorida Sulaj// TERMINALI I
DOGANES TIRANE, ZYRA 26, VORE,
TIRANE,1032,Vore,TIRANE,Tirane

(511)

29 - TON I KONSERVUAR; VAJ MISRI
PER USHQIM, VAJ LULEDIELLI PER
USHQIM; YNDYRE PER GATIM;

30 - MAKARONA; SALCE DOMATE,
COKOKREM;

32 - LENGJE FRUTASH; PIJE
FRESKUESE;

(210) **AL/T/2023/364**

(220) 28.04.2023

(540)

Royal Enfield Finance

(551) Markë fjalë

(554) Markë Individuale

(300) UK00003844460

(526) Finance

(732) Eicher Motors Limited

3rd Floor, Select Citywalk, A-3
District Centre, Saket 110017, New Delhi,
India

(740) Krenar Loloçi

Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati
II, Tiranë, Shqipëri

(511)

36 - Shërbime për çështje financiare;
shërbime për çështje monetare; shërbime
finance; shërbime analize dhe konsulence
financiare; shërbime informimi financiar;
shërbime për financimin e kredive;
shërbime për qira financiare (leasing);
shërbime të financimit për blerje me
leasing të automjeteve; shërbime të
financimit për blerje me leasing për
automjete; financim për blerje me
marrëveshje kredie; shërbime financimi
për blerje me marrëveshje kredie;
shërbime konsulence sigurimi; shërbime
informimi për sigurime; shërbime
brokerimi (brokerage) për sigurime;
shërbime konsulence për garantimin e
sigurimeve; shërbime konsulence dhe
brokerimi (brokerage) në lidhje me
sigurimin e automjeteve; shërbime për
garantimin e sigurimeve në rast aksidenti.;
39 - Shërbime të dhënies me qera të
automjeteve.

(210) **AL/T/2023/413**

(220) 17.05.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(526) D E N T, SUPREME QUALITY

(591) e bardhë; blu

(732) SAVA Dental Line// Lagjja Varosh,
Bulevardi Gjergj Fishta, Godina Nr. 9,
Kati III-të,Lezhe

(740) MORENO MALEVI// Tiranë,
Rruga Bajram Curri, Zk. 8260, Nr. Pasurie
5/16840-18, Ap. 18, Tiranë,
Shqipëri,1060,Tirane,TIRANE,Tirane

(511)

44 - Shërbimet e stomatologjisë; shërbimet
ortodontike; Shërbime mjekësore;
shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i
bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët;
shërbime të mjekësisë alternative; kujdes
shëndetësor; shërbimet e
qendrës shëndetësore; këshilla
shëndetësore / këshillim shëndetësor;
shërbimet e klinikës mjekësore; ndihmë
mjekësore; egzaminime mjekësore;
shërbimet e analizave mjekësore për
qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të
ofruara nga laboratorët mjekësorë.

(210) **AL/T/2023/455**

(220) 01.06.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) 4; Big

(591) e kuqe; bardhë; gri

(732) REA'S SHPK

Njesia Administrative, Xhafzotaj,
Rruga e Pularise, Durrës – Shqiperi.

(740) Vilson Duka

RegTMark: Rruga Mahmut

Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap
nr 4, Tirane, Shqiperi.

(511)

29 - vezë; e verdha e vezëve; e bardha e
vezëve; pije joalkoolike me vezë; vezë
pluhur.

(210) **AL/T/2023/463**

(220) 01.06.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) travel car rental; exchange

(591) e bardhë; e verdhë; blu

(732) Horizon Travel Sh.p.k// Rr. Elbasanit, Pall. 10/1, Njesia Administrative 2, Tirane
(740) NDRIÇIM SELBA// Rr. Haxhi Dalliu, Pall. 8, njesia administrative 9, Tirane

(511)

39 - aranzhimi i vizave dhe dokumenteve të udhëtimit për personat që udhëtojnë jashtë vendit; organizimi i shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët nëpërmjet një aplikacioni online; organizimi i transportit për turne udhëtimi; rezervimi i vendeve për udhëtim; makina me qira; shoqërimi udhëtarëve; rezervime udhëtimi

(210) **AL/T/2023/512**

(220) 20.06.2023

(540)

Rolling Hills Liqeni

(551) Markë fjalë

(554) Markë Individuale

(300)

(526)

(591)

(732) Rolling Hills By the Lake

Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11 -te, Zyra nr.1206, Njesia bashkiake nr.2, Tirane
(740) Erion Avram//BRIGADA VIII; Nd. 10; H. 14; Ap. 6; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,
(511)

36 - Investim në pasuri të paluajtshme, administrim dhe qiradhënie e pasurive të paluajtshme.

Shërbime të pasurive të paluajtshme; Menaxhim i pasurive të paluajtshme; Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme.;

41 - Shërbime që kanë qëllim bazë argëtimit, veprimtaritë sportive dhe kulturore. Shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese; edukim; shërbime të parkut argëtues; organizimi i ngjarjeve argëtuese; shërbime të klubit shëndetësor; trajnime; organizim i konferencave; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose argëtimi; guida; organizim festash; fotografim; edukim fizik; prezantim i shfaqjeve të ndryshme; krijim i faciliteteve kreative; shërbime në kamp sportiv; organizim i garave sportive; lodra me qira; koordinim i ngjarjeve sportive; dhënia me qira e fushave të tenisit; dhënia me qira e terreneve sportive; shërbime të sportit elektronik;

sherbime diskoteke; regji të shfaqjeve.;

43 - Shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum, si dhe shërbime për ofrimin e akomodimit të përkohshëm. Shërbime kafeneje; shërbime kafeterie; shërbimet e bareve; shërbimet e pritjes për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve); shërbimet e restoranteve; shërbimet e shtëpive të të moshuarve; shërbime të restoranteve me vetë shërbim; shërbimet e bar-rostiçeri; marrja me qira e akomodimit të përkohshëm; rezervime akomodimi të përkohshëm.;

44 - Shërbime të kujdesit mjekësor për njerëzit dhe kafshët, së bashku me shërbimet që lidhen me bujqësinë, akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë, duke përfshirë shërbime spitalore, telemjekësinë, stomatologjinë, kujdesin veterinar, shërbimet e kopshtarisë dhe kontrollin e insekteve.

Shërbimet e konvaleshencës në shtëpi; shërbimet e salloneve të bukurisë; shërbimet e spa shëndetësore; dizajn peizazhi dhe kopshtarie.

(210) **AL/T/2023/514**

(220) 20.06.2023

(540)

RH *Ligeni*

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526)

(591) e bardhë; jeshile shume e errët

(732) Rolling Hills By the Lake// Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11 -te, Zyra nr.1206, Njesia bashkiake nr.2,Tirane

(740) Erion Avram//BRIGADA VIII; Nd. 10; H. 14; Ap. 6; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(511)

36 - Investim në pasuri të paluajtshme, administrim dhe qiradhënie e pasurive të paluajtshme. Shërbime të pasurive të paluajtshme; Menaxhim i pasurive të paluajtshme; Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme.;

41 - Shërbime që kanë qëllim bazë argëtimin, veprimtaritë sportive dhe kulturore. Shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese; edukim; shërbime të parkut

argëtues; organizimi i ngjarjeve argëtuese; shërbime të klubit shëndetësor; trajnime; organizim i konferencave; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose argëtimi; guida; organizim festash; fotografim; edukim fizik; prezantim i shfaqjeve të ndryshme; krijim i fasiliteteve kreative; shërbime në kamp sportiv; organizim i garave sportive; lodra me qira; koordinim i ngjarjeve sportive; dhënia me qira e fushave të tenisit; dhënia me qira e terreneve sportive; shërbime të sportit elektronik; shërbime diskoteke; regji të shfaqjeve;

43 - Shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum, si dhe shërbime për ofrimin e akomodimit të përkohshëm. Shërbime kafeneje; shërbime kafeterie; shërbimet e bareve; shërbimet e pritjes për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve); shërbimet e restoranteve; shërbimet e shtëpive të të moshuarve; shërbime të restoranteve me vetë shërbim; shërbimet e bar-rosticeri; marrja me qira e akomodimit të përkohshëm; rezervime akomodimi të përkohshëm;

44 - Shërbime të kujdesit mjekësor për njerëzit dhe kafshët, së bashku me shërbimet që lidhen me bujqësinë, akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë, duke përfshirë shërbime spitalore, telemjekësinë, stomatologjinë, kujdesin veterinar, shërbimet e kopshtarisë dhe kontrollin e insekteve. Shërbimet e konvaleshencës në shtëpi; shërbimet e salloneve të bukurisë; shërbimet e spa shëndetësore; dizajn peizazhi dhe kopshtarie.

(210) **AL/T/2023/515**

(220) 20.06.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526)

(591) jeshile shumë e errët; e bardhë

(732) Rolling Hills By the Lake//Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11 -te, Zyra nr.1206, Njesia bashkiake nr.2,Tirane

(740) Erion Avram//BRIGADA VIII; Nd. 10; H. 14; Ap. 6; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(511)

36 - Investim në pasuri të paluajtshme, administrim dhe qiradhënie e pasurive të paluajtshme. Shërbime të pasurive të paluajtshme; Menaxhim i pasurive të paluajtshme; Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme;

41 - Shërbime që kanë qëllim bazë argëtimin, veprimtaritë sportive dhe kulturore. Shërbime kulturore, arsimore

ose argëtuese; edukim; shërbime të parkut argëtues; organizimi i ngjarjeve argëtuese; shërbime të klubit shëndetësor; trajnime; organizim i konferencave; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose argëtimi; guida; organizim festash; fotografim; edukim fizik; prezantim i shfaqjeve të ndryshme; krijim i fasiliteteve kreative; shërbime në kamp sportiv; organizim i garave sportive; lodra me qira; koordinim i ngjarjeve sportive; dhënia me qira e fushave të tenisit; dhënia me qira e terreneve sportive; shërbime të sportit elektronik; shërbime diskoteke; regji të shfaqjeve;

43 - Shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum, si dhe shërbime për ofrimin e akomodimit të përkohshëm. Shërbime kafeneje; shërbime kafeterie; shërbimet e bareve; shërbimet e pritjes për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve); shërbimet e restoranteve; shërbimet e shtëpive të të moshuarve; shërbime të restoranteve me vetë shërbim; shërbimet e bar-rostiçeri; marrja me qira e akomodimit të përkohshëm; rezervime akomodimi të përkohshëm;

44 - Shërbime të kujdesit mjekësor për njerëzit dhe kafshët, së bashku me shërbimet që lidhen me bujqësinë, akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë, duke përfshirë shërbime spitalore, telemjekësinë, stomatologjinë, kujdesin veterinar, shërbimet e kopshtarisë dhe kontrollin e insekteve. Shërbimet e konvaleshencës në shtëpi; shërbimet e salloneve të bukurisë; shërbimet e spa shëndetësore; dizajn peizazhi dhe kopshtarie.

(210) **AL/T/2023/531**

(220) 27.04.2000

(540)

MOSKOVSKAYA

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300) 662014

(526)

(591)

(732) AMBER IP Brands Sàrl //Avenue Reverdil 14, CH-1260 Nyon

(740) Krenar Loloçi//Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(511)

32 - Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurube dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve;

33 - Pije alkoolike (përveç birrave), vodka; spirits (pije alkoolike të forta). ;

35 - Reklamimi dhe promovimi i shitjeve, franchising, përkatësisht konsultimi dhe asistenca në menaxhimin e biznesit, organizimin dhe promovimin; menaxhimin e biznesit.

(210) **AL/T/2023/552**

(220) 29.06.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) Croissant FILLED WITH COCOA CREAM; elementin figurativ të kruasantit, çokokremit dhe elementin ®

(591) blu; jeshile; e bardhë; e kuqe; blu; kafe; ngjyre gruri

(732) ELKA S.A//Vrisera, Gjirokaster, Shqiperi

(740) Eno Dodbiba//Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë

(511)

29 - Patatina;


30 - Prodhime me baze cokollate, vecanerisht tableta cokollate, vafera; bonbone; ushqime per zemer me permbajtje cokollate, krem cokollate per lyerjen e fetave te bukes; bajame te sheqerosura; kek; pluhur per pije me baze cokollate, brum cokollate; prodhime me baze kakaoje dhe preparate ushqimore me permbajtje kakaoje: vecanerisht pluhur per pije me baze kakaoje, bajame te sheqerosura; bonbone, kek; cokollata;

embelsira sheqeri: vecanerisht karamele; bonbone me arome frutash; bonbone me gjalp; camcakez; biskota; galeta; vafera; pasta; miell dritherash dhe preparate me baze miell drithi; buke; pasta; kruasante; vafera; buke te thekura me gjalpe; dhe feta buka te thekura fort; preparate ushqimore me baze miell misri; akullore; kafe dhe zevendesues kafeje; caj.

(210) **AL/T/2023/568**

(220)

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(

(732) Ardi Prushi//Rruga e Elbasanit, pall.22, sh.1, k.10, Ap.50 nr.pas 6/1201-50,Tirane.

(740) Ardi Prushi

Rruga e Elbasanit, pall.22, sh.1, k.10, Ap.50 nr.pas 6/1201-50, Tirane,Tirane,TIRANE,Tirane

(511)

5 - Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për

qëllime mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për veshje; materiale mjekësore për qëllime dentare.

(210) **AL/T/2023/573**

(220) 07.07.2023

(540)

B. ANGEL

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(732) IL CAMMINO // Rruga 5 Maji, Ish-Ndermarrja e Perpunimit të Lekurve, Tiranë

(740) Aleksandra Meçaj//Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tiranë

(511)

18 - Imitim lëkure; çanta dore; çanta udhëtimi; stoli lëkure për mobilje; rripa lëkure ose imitim lëkure; çadra; shkopinj ecjeje.

(210) **AL/T/2023/594**

(220) 12.07.2023

(540)

ALBKALUSTYAN

(551) Markë fjalë

(554) Markë Individuale

(

(732) KALUSTYAN CORPORATION

855 Rahway Avenue, Union, NJ

07083

(740) Vjollca SHOMO

EUROMARKPAT ALBANIA

LTD, Rr. A.Z. Çajupi, Pall. 20/4, Ap.15, Tiranë

(511)

30 - erëza, përzierje erëzash, kombinime erëzash

(210) **AL/T/2023/601**

(220) 16.07.2023

(540)

easyPoint

(551) Markë fjalë

(554) Markë Individuale

(

(732) Embedded Systems Design and Production

Rruga "Bernoca", Nr.2 Kati i dytë, Lunder, Farke, Tiranë

(740) Gentjan Hasa

Rruga "Besim Alla" Pallati Dilo, Shkalla 2, Ap 25, Yzberisht, Tiranë

(511)

9 - Softuer projektimi me ndihmën e kompjuterit (CAD) veçanërisht softuer dhe programe simuluese dy- ose tre-dimensionale, ose multi-fizike, të prodhimit me ndihmën kompjuterike (CAM), veçanërisht për redaktim, pamje

grafike, paraqitje, simulim, animacion, publikim, kërkim dokumentash; softuer të inteligjencës arifciale; softuer për menaxhimin dhe prezantimin e njohurive dhe të të dhënave teknike në lidhje me produktet industriale, prodhimin e tyre, përdorimin e tyre, mirëmbajtjen e tyre, dokumentimin e tyre; softuer për gjenerimin e dokumenteve teknike, kryesisht, manualët e produktit, udhëzimet e montimit dhe instalimit; softuer për menaxhimin e ciklit jetësor të produktit; softuer për gjenerimin dhe paraqitjen e imazheve; softuer për analizën e të dhënave bazuar në aplikacionet kërkimore; softuer modeli për modelet dixhitale; media për regjistrim dixhital, veçanërisht CD, DVD, USB flash drive.;

42 - Projektimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i softuerit të projektimit me ndihmën e kompjuterit (CAD), softuerit të prodhimit me ndihmën kompjuterike (CAM) dhe softuerit simulues; informatikë (cloud computing); softuer si shërbim (SaaS); platform IT si shërbim (PaaS); infrastruktura si shërbim (IaaS); kërkimi dhe zhvillimi në fushën e softuerit të projektimit me ndihmën e kompjuterit (CAD), softuerit të prodhimit me ndihmë kompjuterike (CAM), softuerit simulues dhe softuerit të inteligjencës artificiale; shërbime inxhinierike dhe konsultime në lidhje me projektimin, simulimin dhe prodhimin e produkteve dhe mënyrën e prodhimit ose renditjen operative të proceseve industriale; shërbimet e ndihmës teknike që mundësojnë riparimin e softuerit dhe përshtatjen e softuerit me një nevojë specifike; projektimi dhe zhvillimi i softuerit të pashkarkueshëm për projektim me ndihmën e kompjuterit, inxhinieria me ndihmën e kompjuterit, krijimi dhe vizualizimi me ndihmën e kompjuterit.

(210) **AL/T/2023/618**

(220) 19.07.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) desing and Technology

(591) e zezë; e bardhë

(732) VANTO HOME

Njësia Administrative Kashar, Kod Unik Pasurie 2679003125, Kashar

(740) Majlinda Manushi

RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H.5; Ap.3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.10; NJËSIA BASHKIAKE NR.10; 1001; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(511)

11 - Instalime sisteme ajri te kondicionuar; Instalime dhe aparatura sisteme ventilimi (ajer i

kondicionuar); Ringrohes ajri; Radiator elektrik; Akumulator nxehtesie ; Makine tharase rrobash

elektrike; Ventilator (me ajer te kondicionuar); Thares ajri; Aparate dhe makineri pastrimi ajri;

Aparatura gatimi dhe instalime; Tymthithes kuzhine; Pajisje ngrohese me qymyr, gaz dhe uje; Pajisje ngrohese elektrike me uje; Sobe elektromagnetike; Ene kuzhine gatimi elektrike; Makineri elektrike (automate) per shperndarjen e ujit te pijshem; Cajnik elektrik; Pajisje per ruajtjen e lageshtires se ajrit; Tenxhere me presion (autoklava elektrike); Kondicioner per automjete; Ventilator (pjesë instalimi e kondicionerit); Filter per kondicioner; Pajisje ngrohese per automjete; Thares ajri; Sterilizues ajri; Tharese flokesh elektrike; Aparat avullimi; Sterilizator; aparat dezinfektues per qellime mjeksore; Shkembyes nxehtesie (jo pjesë te makinerive); bobina [pjesë të instalimeve të distilimit, ngrohjes ose ftohjes] Ngrohës uji me panel diellor; Tigan me korent; Ngrohës dushi; Aparat per djegie me gaz; Ventilatore; Frigorifera; Mikrovale (pajisje gatimi); Pajisje pastrimi uji; Pajisje per zierjen e vezeve; Pajisje elektrike per te bere kos; Aparat per avull fytyre (saune); Thekese; Ekspres kafeje; Pajisje per larje kembesh elektrike; Furre pjekje; Sobe pjekje e ngadalte.;

20 - -Mobilje,mobilje druri,mobilje(zyra),kolltuke,karrike,dolla pe,pasqyra, varëse çantash, jo prej metali, shufra kapëse për vaskë, jo prej metali, stola [mobilje], mbështetëse librash [mobilje], rafte librash, karrige [ulëse] / ndenjësë, varësë palltosh / varësë rrobash, mbulesa per

veshje [garderobe], mbajtësë perdes, jo prej materiali tekstili, shinat e perdes, unaza perdes, shufra perdes, rrotulla perdes, lidhësë perdes, jastëkë, shezllone, dekorime plastike për produkte ushqimore, tavolina, divanet, organizatorë sirtarësh, sirtarë për mobilje, tavolina hekurosje, ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik, aparate për lustrim me dyll, jo elektrike;

21 - - Enë dhe pajisje shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, krehër dhe sfungjer; furça, materiale për prodhimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i papunuar ose gjysëm i përpunuar, enë qelqi, porcelani dhe balte; dorashka gërryese për pastrimin e lëkurës; sfungjer gërryes për qëllime kuzhine; autoklava, jo elektrike, për gatim / tenxhere me presion, jo elektrike; pirunë për barbekju; darë për barbekju; legena [enë];shporta për qëllime shtëpiake; furçat e fërkimit; lugë për pjekje [enë gatimi]; rrahësë, jo elektrike; gota birre; blendera jo elektrike per nevoja shtëpiake; hapësë shishe, elektrike dhe jo elektrike; shishe; kuti për ëmbëlsirat / kuti karamele; kuti qelqi; kosha buke për qëllime shtëpiake; dërrasat e bukës; furça*;kova / kova; kova të bëra nga pëlhura të endure; buste prej porcelani, qeramike, enë balte, ose qelqi;tabaka; kallëpe për kek / kallëpe për kek; kavanoza qirinjsh [mbajtësë]; fshirësë qilimash; stoli porcelain; leckë për larjen e dysHEMEVE; lecka për pastrim / lecka për pastrim;

filtra kafeje jo elektrike; mulli kafeje; shërbime kafeje [enë tavoline]; pako të ftohta për ftohjen e ushqimeve dhe pijeve; prerëse për biskota [biskota]; kavanoza për biskota; komplete tenxhere gatimi; tenxhere gatimi jo elektrike; enë gatimi jo elektrike; tenxhere gatimi kuskusi, jo elektrike; gota; dërrasat prerëse për kuzhinë; sfera qelqi decorative; frizera të thella, jo elektrike; enët; furça për larjen e enëve; tenxhere portative të disponueshme për të rritur dhe fëmijë; pjata tavoline njeperdorimshe.;

35 - 5- Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet shtëpiake elektrike dhe elektronike, pajisjet e kuzhinës, pajisjet ngrohëse, pajisjet ftohëse, pajisjet ngrirëse, pajisjet frigoriferike, lavatriçet, makinat tharëse;shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet audio-vizuale, hardueret dhe softueret kompjuterike, aparatet dhe pajisjet elektronike duke përfshirë telefonat, smartfonat, setet televizive, kamerat, radiot;reklamimi / publiciteti, reklamimi me porosi postare;marrja me qira e hapësirës reklamuese;marrja me qira e kohës reklamuese në mediat e komunikimit;marrja me qira e tabelave rrugore (billboards);demonstrimi i mallrave;zhvillimi i koncepteve të reklamave;marketingu;prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë;reklamimi në radio.;

37 - - Instalimi dhe riparimi i aparateve të kondicionimit, instalimi i pajisjeve të kuzhinës,

instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike, i pajisjeve të ngrohjes, i pajisjeve të ngrirjes, i pajisjeve audio-vizuale; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i harduereve kompjuterike; instalimi dhe riparimi i telefonit; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të zyrës.

(210) **AL/T/2023/622**

(220) 20.07.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(591) e bardhë; e zezë

(732) Rezart Prifti

Rr. Pjeter Bogdani, Pallati Teuta Construction, Apart. 4/3, Tirane.

(740) Rezart Prifti

Rr. Pjeter Bogdani, Pallati Teuta Construction, Apart. 4/3, Tirane,

(511)

18 - Lëkurë dhe imitime lëkure; bagazhe dhe çanta mbajtëse; cadra dhe cadra; shkopinj

per ecje; çanta shpine për mbajtjen e foshnjave; çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim;

çanta për kampistët; çanta për alpinistë; çanta për sport*;çanta*;çanta plazhi; kuti prej lëkure

ose lëkure; çantat; kuti kartvizitash; kuti kartash [shënime shënimesh]; kuti karte krediti

[portofol];cadra , cadra dielli; çanta lojërash [aksesorë gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime;

çanta dore; kuti kapele prej lëkure; rripa lëkure ;canta per Pazar; kuleta; çanta shpine / çanta

shpine; çanta shkollore / çantat shkollore; rripa supi [rripa] prej lëkure / rripa lëkure shpatullash

/ rripa lëkure shpatullash; rripa për patina; valixhe; valixhe me rrota; çanta tualeti; çanta

udhëtimi; bagazhe [bagazhe];shkopinj* / bastunë*;çanta pazari me rrota.;

35 - Shërbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe

programeve televizive te produkteve ne fushen e aksesoreve te ndryshem per pordorim

personal;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose

reklamuese;marketing;demonstrim i mallrave;promovimi i shitjeve për të tjerët;organizimi i

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi;reklamimi në internet në një rrjet

kompjuterik;shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të

tjera];prezantimi I mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë;shërbime

të ndërmjetësimit komercial;sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave

dhe shërbimeve;informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve

dhe shërbimeve;shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi.

(210) AL/T/2023/633

(220) 21.07.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(591) e bardhë; ngjyre ari dhe kafeje

(732) БАЛИ КОМПАНИ экспорт-импорт

с. Градец, Врапчишт 101 нет.
Градец 1А, Врапчиште
(740) Aleksandra Mecaj// Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, shk. 5, ap.70/4, Tiranë

(511)

29 - Kremë për kafe; Qumësht për kafe; Qumësht dhe prodhime qumshti; kremë [prodhime qumshti]; qumësht pluhur [prodhim qumështi]; qumësht I kondenzuar; ajkë (shkumë) për ëmbëlsira; gjalpë; kremë me gjalpë; përgatitje me bazë gjalpi-djathi; zëvendësues për kremë; salca me bazë qumështi; beshamell; djath në formë salce; tofu; kefir [pije qumështi; margarine: qumësht; zëvendësues qumështi; dhallë, gjizë.;

35 - Reklamim; mendaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; Shitej me shumë dhe pakicë të: Kremës për kafe; Qumshtit për kafe; Qumështit dhe prodhime qumshtit; kremës [prodhim qumshti]; qumështit pluhur [prodhim qumështi]; qumështit të kondenzuar; ajkës (shkumës) për ëmbëlsira; gjalpë; kremës me gjalpë; përgatitjeve me bazë gjalpi-djathi; zëvendësuesve për kremë; salcave me bazë qumështi; beshamellit; djathit në formë salce; tofu; kefir [pije qumështi]; margarinës: qumështit; zëvendësuesve të qumështit; dhallës; gjizës.

(210) **AL/T/2023/637**

(220) 24.07.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(732) EVAPIFY SHPK

Rruga Selite e Vogel, Pallati MS,
kati -3, zona kadastrale 3292, Selite
,Tirane

(740) Artan Bozo

Rruga Ibrahim Rugova, Sky
Tower, Kati 10, Zyra 103, Tirane

(511)

34 - Cigare Elektronike

(210) **AL/T/2023/737**

(220) 18.08.2015

(540)



SMARTT

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(732) YILDIZ HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmaşı,
Sokak No:6/1, Üsküdar İstanbul, TR

(740) Melina Nika

E ELBASANIT; Nd. 89; H. 9; Ap.
19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 2;
NJËSIA BASHKIAKE NR. 2; 1003;
TIRANË, TIRANË, TIRANË

(511)

29 - Qumësht dhe produkte qumështi,
gjalp.;

30 - Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, biskota
me kripë (crackers), vafera; çamçakëza.

MARKA TË REGJISTRUARA



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtrakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dppi.gov.al E-mail: info@dppi.gov.al

(210) **AL/T/2021/2**
(540) **Selen**
(732) Arsida Cerpja
Rruga Myslym Shyri, shkalla 60, Hyrja 6,
ap.5, Tirane
(151) 25.10.2023
(180) 08.01.2031
(111) **24310**
(510) 3,
(526)
(591) -e zeze; e bardhe.
(740) Arsida Cerpja
Rruga Myslym Shyri, shkalla 60, Hyrja 6,
ap.5, Tirane

(210) **AL/T/2021/841**

(210) **AL/T/2021/873**
(540) **Qendra e Gjuhëve "Cervantes"**
(732) VALBONA SELMANI
RR.JORDAN MISJA, KATI I, SHK 2,
GODINA 12 KATESHE
(151) 25.10.2023
(180) 29.07.2031
(111) **24311**
(300)
(510) 41,
(526) Qendra e Gjuhëve, elementi
figurativ i flamurit spanjoll
(591) -E verdhe, ekuqe dhe vishnje
(740) VALBONA SELMANI
RR.JORDAN MISJA, KATI I, SHK 2,
GODINA 12 KATESHE

(210) **AL/T/2021/1242**
(540) **Bioteka juice it all**
(732) Albanian Bio Food Group

(540) **Biocosm Laboratories**
(732) NERTA TUSHE
ZK 8672,Nr.Pasurie 510/20,Vol 14,Fq
193,Lagjja 18 Tetori,Rruga Naim
Kuci,prane Tregut Fruta
Perime.,Lushnje,LUSHNJE,Fier
(151) 06.11.2023
(180) 23.07.2031
(111) **24368**
(300)
(510) 3,
(526) Bio; Laboratories
(591) -Jeshile, e gjelbert, bojeqielli, e
bardhe.
(740) NERTA TUSHE
ZK 8672,Nr.Pasurie 510/20,Vol 14,Fq
193,Lagjja 18 Tetori,Rruga Naim
Kuci,prane Tregut Fruta
Perime.,Lushnje,LUSHNJE,Fier

Rruga Ibrahim Rugova, Pallati nr.16,
Shkallla 6, Kati I -rë, në Kryqëzimin me
rrugen Perlat Rexhepi
(151) 01.11.2023
(180) 17.11.2031
(111) 24340
(300)
(510) 40,
(526) Bio;juice
(591) -jeshile; portokalli
(740) Jola Frasheri
Blv.Bajram Curri, godina Agimi, H.2,
Ap.25

(210) **AL/T/2021/1322**
(540) **Blasttherapy**
(732) JUST TECHNOLOGY SHPK
Pasuria nr.49/84, Zona Kadastrale 3852,
Xhafzotaj, Durres

(151) 01.11.2023
(180) 13.12.2031
(111) **24334**
(300)
(510) 10;44,
(526) therapy
(591) -
(740) Albana Laknori

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.

(210) **AL/T/2021/1369**
(540) **iris cosmetic**
(732) IRIS COSMETIC shpk
Autostrada Tirane Durrës, Kilometri 1,
Ndertese 2 kateshe ne krah te vodafonit,
Yrshek Kashar
(151) 31.10.2023
(180) 21.12.2031
(111) 24317
(300)
(510) 3,
(526) cosmetic
(591) -e zeze; floriri; jeshile; e kuqe; blu;
boje qielli; te verdhe
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.

(210) **AL/T/2021/1378**
(540) **BARIU**
(732) SEJEGA
Vaqarr, Damjan-Fortuz, ndertese e
fabrikes, Zona Industriale, zona kadastrale

(151) 31.10.2023
(180) 01.02.2032
(111) 24330
(300)
(510) 29;30,
(526)
(591) -jeshile; e bardhe
(740) Genci Mita
Vaqarr, Damjan-Fortuz, ndertes e
fabrikes, zona industriale, zona kadastrale

(210) **AL/T/2022/383**
(540) **intermed**
(732) INTERMED SHPK
Tirane, Tirane, Ismail Qemali 12/1
(151) 01.11.2023
(180) 22.04.2032
(111) 24349
(510) 5;35,
(526) distributor farmaceutik; med
(591) -jeshile; e blerte; e bardhe
(740) Joana Çeço
Tirane, Tirane, Ismail Qemali 12/1

(210) **AL/T/2022/461**
(540) **TOP ALBANIA RADIO**
(732) Vjollca Hoxha
Blv.Bajram Curri; Nd. Etc; H. Shk.B; Ap.
14/7; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia
2, Tirane
(151) 23.10.2023
(180) 18.05.2032
(111) 24308
(300)
(510) 38;41,
(526)
(591) -
(740) Lulzim Alushaj

Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati
Interkosar (afër Gjykatës së Lartë), Shkalla
A, Kati 3, Suite 9B, Kodi postar 1001,
Njësia Bashkiake nr. 10, Tiranë, Shqipëri

(210) **AL/T/2022/585**
(540) **Ur cosmetics**
(732) Suela Molla
Rruga "Jordan Misja", Gener 2, Tirane
(151) 01.11.2023
(180) 24.06.2032
(111) 24351

(510) 3;44,
(526) cosmetics
(591) -JESHILE; E BARDHË
(740) Anida Meko
Rr, Irfan Tomini; Njësia Administrative
Nr. 5; 0000; Tiranë, Tiranë, TIRANË

(210) **AL/T/2022/671**
(540) **GOAT GIN**
(732) AG. TCC SHPK
TIRANE Njësia Bashkiake nr.5, Rruga
"Sami Frashëri", ndërtesa nr.3 (përballë
shkollës 9-vjeçare "Edith Durham")
(151) 01.11.2023
(180) 25.07.2032
(111) 24350
(300)
(510) 33,
(526) the goat; gin
(591) -e bardhe; kafe/sanguine
(740) ANDI CANAJ
RR."RIZA CUKA", ND.64.H.1, AP.1,
NJESIA ADMINISTRATIVE 11,
TIRANE

(210) **AL/T/2022/811**
(540) **Albania Rafting Group EST. 2003**
(732) ALBANIA RAFTING
Lagjja Antipatre BERAT, Berat, 30; Berat
3115; Berat 30; Berat ; 30150272886;
(151) 18.10.2023
(180) 02.09.2032
(111) 24298
(300)
(510) 39;41,
(526) ALBANIA; Rafting Group; EST.
2003
(591) -Blu qielli; blu e erret; portokalli
(740) Irena Kita
NIKOLLA LENA; Nd.61; H.34; Ap.17;
NJESIA ADMINISTRATIVE NR.7;

(210) **AL/T/2022/903**
(540) **Leadership Development Association Balkan**
(732) Marilo Meta
RRUGA E DAFINAVE; Nd. 2; H. 1; ;
NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 7;
TIRANË
(151) 01.11.2023
(180) 02.11.2032
(111) 24335
(300)
(510) 41,
(526) Leadership Development;
Association; Balkan
(591) -blu 0, 158, 228; e bardhe
(740) Marilo Meta
Rruga "Artan Lenja", HV.26, Ap.22, 1023
Tiranë

(210) **AL/T/2022/974**
(540) **Rean shpk**
(732) REAN
Lagja Bardhas, Zona kadastale 1112, nr.i
pasurise 1/82, volumi 6, faqe
(151) 01.11.2023
(180) 26.10.2032
(111) 24336
(300)
(510) 29;30;31,
(526) shpk
(591) -jeshile e çelur dhe gri
(740) Lediona Lame
Rr."Aleksandri Madh", Pa.Giron; Nd.
ap.5; H. shk.2; ; Kashar; Yzberish; 1052;

(210) **AL/T/2022/1025**
(540) **ONYX DERMO CARE
HAIRLINE**
(732) Redona Zaçe
DESHMORET E FSHATIT 02160017;
Nd. 87; H. 1; ; MEMALIAJ FSHAT;
GJIROKASTER
(151) 01.11.2023
(180) 08.11.2032
(111) 24333
(300)
(510) 44,
(526) DERMO CARE, HAIRLINE
(591) -gold; e bardhë
(740) Redona Zaçe//DESHMORET E
FSHATIT 02160017; Nd. 87; H. 1;
MEMALIAJ FSHAT; GJIROKASTER

(210) **AL/T/2022/1066**
(540) **GM MAX EGO**
(732) Manushaqe Masha
Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Njazi Meka,
Nr.2, Allias.,Tirane,TIRANE,Tirane
(151) 25.10.2023

(180) 21.11.2032
(111) 24312
(510) 25;35,
(526) MAX
(591) -e bardhë; e zezë; e kuqe
(740) Manushaqe Masha
Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Njazi Meka,
Nr.2, Allias.,Tirane,TIRANE,Tirane

(210) **AL/T/2022/1142**
(540) **CAVIT**
(732) BIOFARM S.A.
99 Logofatul Tautu Street, Bucharest, 3rd
city district, Romania
(151) 01.11.2023
(180) 20.12.2032
(111) 24338
(510) 5,
(740) Eno Dodbiba
RR."Naim FRASHERI" P.60/3, Shk.1,
Ap.16, Tiranë

(210) **AL/T/2022/1161**
(540) **SON gold minyak goreng sawit**
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab
Emirates
(151) 02.11.2023
(180) 28.12.2032
(111) 24360
(510) 29,
(526) minyak goreng sawit
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) **AL/T/2023/23**
(540) **Optical Zoom Productions**
(732) OZ PRODUCTIONS
Njesia administrative nr.8, AK Observator
Business Center, Kati i 13.
(151) 01.11.2023
(180) 18.01.2033
(111) 24341
(300)
(510) 35;41,
(526) Optical Zoom Productions
(591) -e bardhë; e kuqe; e zezë
(740) Xhenis Tufa
Rr: I.Tomini; P. 30.2.28; Nd.028; Tirane;
Njesia bashkiake nr.5; 1019; Tirane

(210) **AL/T/2023/24**
(540) **Vellea**
(732) Mobileri Videnov
Rruga e Kavajës, Qendra Sun Tower, Kati
9, Ap.38.
(151) 18.10.2023
(180) 18.01.2033
(111) 24302
(300)
(510) 20;39;40;42,
(526)
(591) -
(740) Rina Saliaj
Shkozë; Nd.120; Njesia administrative
nr.1; Njesia bashkiake nr.1; 1004;
TIRANË

(210) **AL/T/2023/36**
(540) **ZEEGA BUILDING INNOVATIONS**
(732) ZEEGA SH.P.K
Rruga "Dritan Hoxha", Pranë Universitetit
"Zonja e Keshillit të Mirë ",Tiranë

(151) 31.10.2023
(180) 23.01.2033
(111) 24322
(510) 19;35,
(526) BUILDING INNOVATIONS
(591) -zezë; bronz
(740) Saimir Kola
Rruga "Mine Peza", Ap 83/1, Tiranë

(210) **AL/T/2023/44**
(540) **enno**
(732) ENNO commerce
Lagjja nr 1, Rruga Qybra Sokoli, pallati nr
2, shk 1, zona kadastrale 2924
(151) 01.11.2023
(180) 27.01.2033
(111) 24337
(300)
(510) 11,
(526)
(591) -portokalli; blu
(740) Sidorela Shegani
Lagjja nr 1, Rruga Qybra Sokoli, pallati
nr.2, Prrenjas

(210) **AL/T/2023/81**
(540) **KLANI IM**
(732) TV KLAN
Rruga Aleksander Moisiu,
Nr.97,Tirane,TIRANE,Tirane
(151) 01.11.2023
(180) 03.02.2033
(111) 24342
(510) 9;38;41,
(591) -e bardhë; e kuqe
(740) Eglantina Lamaj
Rruga Aleksander Moisiu, Nr.97,Tirane

(210) **AL/T/2023/115**
(540) **LOVA LOVE FEST ALBANIA**
(732) Ador Hoxha
Rruga Frederik Shiroka, Pallati 1/1, Shk.1,
Ap.1,Tirane,TIRANE,Tirane
(151) 02.11.2023
(180) 09.02.2033
(111) 24363
(510) 25;35;41,
(526) FEST; ALBANIA
(591) -e bardhe; e kuqe; e zeze; lejla;
bojeqielli; jeshile; e verdhe
(740) MAJLINDA MANUSHI
RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H. 5; Ap.
3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;

(210) **AL/T/2023/132**
(540) **THE NEWS HUB**
(732) The News Hub Limited
Office at 10th Floor, Building 7 Chiswick
Park, 566 Chiswick High Road, London,
W4 5YG, England
(151) 01.11.2023
(180) 16.02.2033
(111) 24343
(510) 38;41,
(526) THE NEWS
(591) -blu; gri; e bardhë
(740) Vjollca SHOMO
EUROMARKPAT ALBANIA SHPK,
Rruga A.Z.Cajupi, ndërtesa 20, hyrja 4,
ap.15, 10169, Tiranë

(210) **AL/T/2023/137**
(540) **CHAMOIS**

(732) Anduen Ndrejaj
Rruga Trendafili i Bardhe, Hyrja 1 ap
10,Tirane,TIRANE,Tirane
(151) 18.10.2023
(180) 20.02.2033
(111) 24307
(300)
(510) 18;25;35,
(526)
(591) -
(740) Anduen Ndrejaj
Rruga Trendafili i Bardhe, Hyrja 1 ap
10,Tirane,TIRANE,Tirane

(210) **AL/T/2023/148**
(540) **BIANCHI COFFEE**
(732) Bianchi Coffee EOOD
Bulgaria, 1612 Sofia, zh.k. Hipodruma,
block 146, entrance B, fl. 2, ap. 30.
(151) 31.10.2023
(180) 23.02.2033
(111) 24316
(510) 29;30,
(526) COFFEE;Fine coffee selection
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) **AL/T/2023/151**
(540) **Isso**
(732) MEGA DISPOSABLES S.A.
148 Dekelias street, 136 78 Aharnes,
Greece
(151) 02.11.2023
(180) 24.02.2033
(111) 24362
(300)

(510) 3;5,
(526)
(591) -jeshile; blu
(740) Pinelopi Voko
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
21/1, Tirane

(210) **AL/T/2023/169**
(540) **MAISON DE PARFUM Haute**
Parfumerie since 2009, by Unitrade
ALB
(732) Unitrade ALB shpk
Lagja 15 Tetori, Rr.H.Xhelo, Nr.107
VLORE
(151) 31.10.2023
(180) 05.03.2033
(111) 24315
(300)
(510) 35,
(526) PARFUMERI E LARTE QE PREJ
2009;PARFUM;ALB
(591) -ngjyre floriri dhe e zeze
(740) Albana Laknori

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.

(210) **AL/T/2023/171**
(540) **FORTEX MAGNE D'ORO**
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
10 Prohladen Kat Str, Suhodol, BG-1362
Sofia, Bulgaria
(151) 18.10.2023
(180) 06.03.2033
(111) 24306
(510) 5,

(526) MAGNE
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) **AL/T/2023/185**
(540) **EXPOCITY ALBANIA**
(732) Auto-City SH.A
Autostrada Tirane-Durres, Prane Citypark,
Gjokaj, Kashar, Tirane
(151) 18.10.2023
(180) 13.03.2033
(111) 24305
(510) 35;41,
(526) ALBANIA
(591) -P 115-8 C, P 142-8C, P 7-7 C, P
49-8C, P 75-8 C, P 54-15C, P 157-8C, P
48-8C, P 179-14C
(740) Evis Zaja
Rr. Reshit Petrela, 41, Tirane

(210) **AL/T/2023/186**
(540) **VISH BUZEQESHJEN**
(732) SARA BINERI
Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Tomi
Kristo, Nr. 33, Tiranë
(151) 25.10.2023
(180) 13.03.2033
(111) 24309
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -
(740) Saimir Kola
Rruga "Mine Peza", Ap 83/1, Tiranë

(210) **AL/T/2023/193**
(540) **KRISTAL 1 100% Natyral Vaj luledielli**
(732) Arbër Bekaj
Fshati Gryke, Rruga Fier- Seman Km 14
Godina nr. 64/1.,Topoje,FIER,Fier
(151) 02.11.2023
(180) 16.03.2033
(111) 24367
(510) 29,
(526) 100% natyral; vaj luledielli; imazhi i lulediellit
(591) -blu; e verdhë; jeshile; e bardhe; e kuqe
(740) NAZRI HAXHIU
MET DAP KËLLEZI; Nd. 2; H.2;
NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 2;
NJËSIA

(210) **AL/T/2023/194**
(540) **SPLENDY**
(732) FRESKIA ALBANIA
Njesia administrative nr.7. Rruga Frosina
Plaku Kompleksi Magnet.Pallati Lyra
nr.1011.Tirane.Shqiperi.
(151) 01.11.2023
(180) 16.03.2033
(111) 24345
(510) 3,
(526) imazhi i fsheses, shtupes dhe solucionit
(591) -bojeqielli; blu; bardhe
(740) NAZRI HAXHIU
MET DAP KËLLEZI; Nd. 2; H.2;
NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 2;
NJËSIA

(210) AL/T/2023/196
(540) **SULLOLLARI GROUP We build your comfort!**
(732) Gazmen Sulollari
Rruga Demokracia, Ndertese zk.2884,
pasuri nr. 37/3-N9, kati 1, Paskuqan,
Tirane
(151) 31.10.2023
(180) 16.03.2033
(111) 24326
(510) 11,
(526) group
(591) -blu; e kuqe; e bardhe; gri
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi Dalliu, Pall. 8, njesia
adminstrative 9, Tirane

(210) AL/T/2023/213
(540) **EVERYDAY STARS**
(732) DUCK GLOBAL LICENSING AG
(DUCK GLOBAL LICENSING SA)
(DUCK GLOBAL LICENSING LTD)
Fischer & Partner, Sonnenbergstrasse
9, 6052 Hergiswil NW,
(151) 18.10.2023
(180) 20.03.2033
(111) 24303
(510) 3,

(740) Vladimir Nika//Rruga Fadil Rada,
Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.21/1, Tiranë

(210) AL/T/2023/222
(540) **FALGRO**
(732) Fine Agrochemicals Limited

Hill End House, Whittington Worcester,
Worcestershire, WR5 2RQ
(151) 18.10.2023
(180) 23.03.2033
(111) 24300
(300)
(510) 1;5,
(526)
(591) -
(740) Vjollca Shomo
EUROMARKPAT ALBANIA SHPK.,
Rruga "A.Z. Cajupi", Ndërtesa 20, Hyrja
4, Ap. 15, Kutia Postare 1019, Tiranë

(210) AL/T/2023/231
(540) **Bora Bora**
(732) Leze Mollanji
Vlore Ksamil Lagjja nr.2, rruga Alida
Hyska, godina nr.15, kati i pare.
(151) 02.11.2023
(180) 27.03.2033
(111) 24353
(300)
(510) 41;43;44,
(526)
(591) -
(740) Daniel Kordhoni
Shiro Bar Coffe, (Sami Sulstarova) Rruga
Bardhok Biba tek ish Kinema 17 Nentori,
Galeria. Tirane, Shqipëri.

(210) **AL/T/2023/232**
(540) **BORA BORA**
(732) Leze Mollanji
Vlore Ksamil Lagjja nr.2, rruga Alida
Hyska, godina nr.15, kati i pare.
(151) 02.11.2023
(180) 27.03.2033

(111) 24352
(300)
(510) 41;43;44,
(526)
(591) -gri në të zezë; e verdhë ngjyrë
floriri
(740) Daniel Kordhoni
Shiro Bar Coffe, (Sami Sulstarova) Rruga
Bardhok Biba tek ish Kinema 17 Nentori,
Galeria. Tirane, Shqipëri.

(210) AL/T/2023/233
(540) **BORA BORA**
(732) Leze Mollanji
Vlore Ksamil Lagjja nr.2, rruga Alida
Hyska, godina nr.15, kati i pare.
(151) 02.11.2023
(180) 27.03.2033
(111) 24354
(300)
(510) 41;43;44,
(526)
(591) -gri në të zezë; e verdhë ngjyrë
floriri
(740) Daniel Kordhoni
Shiro Bar Coffe, (Sami Sulstarova) Rruga
Bardhok Biba tek ish Kinema 17 Nentori,
Galeria. Tirane, Shqipëri.

(210) **AL/T/2023/255**
(540) **RITMON COLESYSTEM**
(732) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Via San Martino 12, 20122 Milano, Italy
(151) 01.11.2023
(180) 31.03.2033
(111) 24344
(300)
(510) 5,

(526)
(591) -Pantone 18-1750-Viva Magenta
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/256
(540) **WELLA**
(732) Wella International Operations
Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1 CH-1213 Petit-
Lancy, Switzerland
(151) 31.10.2023
(180) 01.04.2033
(111) 24327
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -
(740) Eno Dodbiba
RR."Naim FRASHERI" P.60/3, Shk.1,
Ap.16, Tiranë

(210) AL/T/2023/259
(540) **SPRAYGROUND**
(732) Spray Moret, LLC
1411 Broadway, 8th Floor, New York,
New York 10018, USA
(151) 31.10.2023
(180) 03.04.2033
(111) 24313
(300)
(510) 18;25;35,
(526)
(591) -
(740) Pinelopi Voko

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
21/1, Tirane

(210) AL/T/2023/260
(540) **SPRAYGROUND**
(732) Spray Moret, LLC
1411 Broadway, 8th Floor, New York,
New York 10018, USA
(151) 31.10.2023
(180) 03.04.2033
(111) 24328
(300)
(510) 18;25,
(526)
(591) -e kuqe; e bardhe
(740) Pinelopi Voko
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
21/1, Tirane

(210) AL/T/2023/275
(540) **DELL**
(732) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock, 78682 Texas,
United States
(151) 02.11.2023
(180) 05.04.2033
(111) 24366
(300)
(510) 42,
(526)
(591) -
(740) KRENAR LOLOÇI
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/284
(540) **Swinckels'**
(732) Swinkels Family Brewers N.V.
De Stater 1, NL-5737 RV Lieshout (NL)
(151) 17.10.2023
(180) 05.04.2023
(111) 24297
(300)
(510) 32,
(526)
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/291
(540) **DOUBLE A**
(732) Double A (1991) Public Company
Limited
1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote,
Prachinburi, Thailand
(151) 01.11.2023
(180) 05.04.2023
(111) 24348
(300)
(510) 9,
(526)
(591) -e bardhë; blu e errët; blu e çelur
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/299
(540) **TRONIX**
(732) TRONIX SHPK
Rruga e Kavajes, nr.pasurie 6/343+3-N7,
zona kadastrale 8220, Tirane – Shqiperi.
(151) 31.10.2023

(180) 06.04.2023
(111) 24329
(300)
(510) 35,
(526) autozone
(591) -e verdhe; portokalli
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/2023/310
(540) **AGORA**
(732) AgorA Food & Coffe SH.P.K
Rruga Sadik Bekteshi , Dardania SU-
5Lam 17 Nr.13, Prishtine , Republika e
Kosoves
(151) 31.10.2023
(180) 11.04.2023
(111) 24314
(300)
(510) 29;30;43,
(526)
(591) -
(740) MAJLINDA MANUSHI
RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H. 5; Ap.
3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;

(210) AL/T/2023/311
(540) **AgorA since 1993 food&coffee**
(732) AgorA Food & Coffe SH.P.K
Rruga " Prokop Mima", Godina nr.4 , Kati
i pare , Tirane
(151) 02.11.2023
(180) 11.04.2023
(111) 24365
(300)
(510) 29;30;43,

(526) since, 1993, food, &, coffee
(591) -e kuqe; e verdhë
(740) MAJLINDA MANUSHI
RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H. 5; Ap.
3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;
TIRANË

(210) AL/T/2023/314
(540) **FUSILADE**
(732) SYNGENTA LIMITED
Syngenta Jealott's Hill International
Research Centre Bracknell, Berkshire
RG42 6EY, Great Britain
(151) 17.10.2023
(180) 12.04.2023
(111) 24296
(300)
(510) 5,
(526)
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/328
(540) **ODA**
(732) AG. TCC
Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Sami
Frashëri, ndërtesa nr.3 përballë shkollës 9-
vjeçare Edith Durham.,Tirane
(151) 31.10.2023
(180) 03.05.2023
(111) 24324
(300)
(510) 33,
(526)
(591) -
(740) Saimir Kola

Rruga "Mine Peza", Ap 83/1, Tiranë

(210) AL/T/2023/330
(540) **Alani**
(732) Alani Nutrition LLC
7201 Intermodal Drive, Suite A,
Louisville, Kentucky 40258
(151) 31.10.2023
(180) 19.04.2023
(111) 24332
(300) 97638616
(510) 5;32,
(526)
(591) -gri
(740) Vjollca Kryeziu
Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39,
Tiranë, KUTIA POSTARE 8198, Tiranë

(210) AL/T/2023/331
(540) **Alani NU**
(732) Alani Nutrition LLC
7201 Intermodal Drive, Suite A,
Louisville, Kentucky 40258
(151) 02.11.2023
(180) 19.04.2023
(111) 24358
(300) 97638723
(510) 5;32,
(526)
(591) -gri
(740) Vjollca KRYEZIU
Rruga "Idriz Dollaku", P. 5, Shk.2, Ap. 39,
Tiranë, Kutia postare 8198

(210) AL/T/2023/341

(540) **A&A COMPANY**
(732) Armand Spahja
Lagja 5 Maji, Rruga Kozma Naska, Nr.
Pasurie 16/232, ZK 8525,
Elbasan.,Elbasan,ELBASAN,Elbasan
(151) 18.10.2023
(180) 20.04.2033
(111) 24299
(300)
(510) 12;35,
(526) COMPANY
(591) -
(740) MAJLINDA MANUSHI
RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H. 5; Ap.
3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;
TIRANË

(210) AL/T/2023/342
(540) **fusha**
(732) FUSHA
Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat
Toptani, perballe Kinema Milenium,
godina nr.3,
Pedonalja.,Tirane,TIRANE,Tirane
(151) 02.11.2023
(180) 20.04.2033
(111) 24359
(300)
(510) 35;36,
(526)
(591) -e gjelbërt
(740) Ilir Dode
Lagja Popullore, pranë Xhamisë, Shijak,
Durrës

(210) AL/T/2023/345
(540) **ACTIGEL**

(732) ECOLAB USA Inc.
1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota
55102, United States of America
(151) 02.11.2023
(180) 24.04.2033
(111) 24364
(300)
(510) 5,
(526)
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/347
(540) **DIMAL**
(732) AMG SHPK
Autostrada Tirane Durres, Km 6,Kashar,
Tirane, Shqiperi
(151) 31.10.2023
(180) 25.04.2033
(111) 24323
(300)
(510) 29;30,
(526) since 2009
(591) -blu; e kuqe
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/2023/349
(540) **SOL BY MELIÀ**
(732) DORPAN, S.L.
Gremio Toneleros, 24, Polígono Son
Castelló, E-07009 Palma de Mallorca,
Balears, Spanjë
(151) 31.10.2023

(180) 25.04.2033
(111) 24321
(300)
(510) 43,
(526)
(591) -nje nuance e ngjyres gri
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", shkalla
5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë

(210) AL/T/2023/350
(540) **MELIÀ HOTELS & RESORTS**
(732) DORPAN, S.L.
Gremio Toneleros, 24, Polígono Son
Castelló, E-07009 Palma de Mallorca,
Balears, Spanjë
(151) 31.10.2023
(180) 26.04.2033
(111) 24320
(300)
(510) 43,
(526) HOTELS & RESORTS
(591) -nje nuance e ngjyres gri
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", shkalla
5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë

(210) AL/T/2023/368
(540) **POUR BEBE**
(732) Eli Murataj
Yzberish, Rruga 3 - Deshmoret, Pallat,
Zona Kadastrale 3866, Pasuria Nr.368/38-
N4,Kashar,TIRANE,Tirane
(151) 31.10.2023
(180) 01.05.2033
(111) 24331
(300)
(510) 12;25;35,

(526) BEBE
(591) -e zeze; e verdhe; e bardhe
(740) MAJLINDA MANUSHI
RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H. 5; Ap.
3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;
TIRANË

(210) AL/T/2023/374
(540) **GW**
(732) Scholl's Wellness Company
Limited
2 Arlington Square, Downshire Way,
RG12 1WA Bracknell, Berkshire, United
Kingdom
(151) 18.10.2023
(180) 03.05.2033
(111) 24301
(300)
(510) 25,
(526)
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/2023/377
(540) **WAVE GAMING ZONE**
(732) Kristi Topçi
Rr. Kongresi Manastirit, zona kadastrale
Nr. 8140 Nr.p 3/967 Ap 12, shkalla 2, kati
2 1001, Tirane – Shqiperi.
(151) 31.10.2023
(180) 04.05.2033
(111) 24325
(300)
(510) 41;43,
(526) GAMING ZONE
(591) -e zeze; e bardhe

(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/2023/391
(540) **UDV**
(732) UDV architects Shpk
Rruga Ismail Qemali, Apartamenti 3, Zona
Kadastrale 8270, Nr pasurie 2/827+1-3,
Tirane – Shqiperi.
(151) 01.11.2023
(180) 09.05.2033
(111) 24346
(300)
(510) 42,
(526)
(591) -e zezë
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/2023/404
(540) **FIOAR**
(732) FIOAR-2014 SHPK
Fshati Mucaj, zona kadastrale 2726,
Godina nr.pasurie 20/101, kati 1, Vore –
Tirane, Shqiperi.
(151) 01.11.2023
(180) 15.05.2033
(111) 24339
(300)
(510) 6;8;11;22;25,
(526)
(591) -
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/2023/393
(540) **LAVEEN eat&drink**
(732) Dorian Malasllani
Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Vaso Pasha,
Ndertese me zone kadastrale nr 8270 dhe
numer pasurie2/413+1-1/1, Tirane
(151) 01.11.2023
(180) 10.05.2033
(111) 24347
(300)
(510) 43,
(526) eat&drink; elementet 3 yje
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Vilson Duka

(210) AL/T/2023/416
(540) **CREW ACADEMY**
(732) CREW Shop
Rruga e Kavajes, Kompleksi Delijorgji,
Ndertesa Nr.1,Tirane
(151) 31.10.2023
(180) 17.05.2033
(111) 24319
(300)
(510) 35;41,
(526) ACADEMY
(591) -Bardhe; zeze; Bojeqielli; Blu
(740) MORENO MALEVI
Tiranë, Rruga Bajram Curri, Zk. 8260, Nr.
Pasurie 5/16840-18, Ap. 18, Tiranë,
Shqipëri,1060,Tirane,TIRANE,Tirane

(210) AL/T/2023/417
(540) **NORRAL**
(732) Marjan Koçeku
Koman, Lagjja Koman, Rruga Shkoder
Koman, zona kadastrale 2860, nr. pasurie
1413/1, Temal
(151) 31.10.2023
(180) 17.05.2023
(111) 24318
(300)
(510) 29;30;35;39;43,
(526)
(591) -e bardhe; blu; e verdhe; e zeze
(740) Saimir Kola
Rruga Mine Peza, Pallati 83/1, kati I.,
Zona Kadastrale 8350 nr pasurie
3/280/ND,1001,Tirane,TIRANE,Tirane

(210) AL/T/2023/421
(540) **URBAN EDITION**
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel
(151) 02.11.2023
(180) 19.05.2023
(111) 24361
(300)
(510) 34,
(526)
(591) -
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/2023/464

(540) **KONFULON**
(732) TECH+ Sh.p.k
Njesia Administrative 2, Rr. Haki Gjici,
Banese private nr. 25, Kati 1, Tirane
(151) 02.11.2023
(180) 01.06.2023
(111) 24357
(300)
(510) 9,
(526)
(591) -
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi Dalliu, Pall. 8, njesia
administrative 9, Tirane

(210) AL/T/2023/483
(540) **TELEFUNKEN**
(732) TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstrasse 101, D-60325,
Frankfurt am Main, Germany
(151) 02.11.2023
(180) 07.06.2023
(111) 24355
(300)
(510) 12,
(526)
(591) -
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane

(210) AL/T/2023/484
(540) **TELEFUNKEN**
(732) TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstrasse 101, D-60325,
Frankfurt am Main, Germany
(151) 02.11.2023
(180) 07.06.2023

(111) 24356

(300)

(510) 12,

(526)

(591) -

(740) Melina Nika

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.

2/1, Tirane



NDRYSHIM I PRONARIT TË MARKËS

(111) 8807
(210) AL/T/2001/289
(540) HARLEY
(732) Harley-Davidson Motor Company,
Inc.
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee,
WI 53208

(111) 8808
(210) AL/T/2001/290
(540) HARLEY-DAVIDSON
(732) Harley-Davidson Motor Company,
Inc.
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee,
WI 53208

(111) 8806
(210) AL/T/2001/291
(540) HARLEY DAVIDSON MOTOR
CYCLES
(732) Harley-Davidson Motor Company,
Inc.
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee,
WI 53208, US

(111) 14987
(210) AL/T/2013/16

(540) HARLEY-DAVIDSON MOTOR
CYCLES
(732) Harley-Davidson Motor Company,
Inc.
3700 West Juneau Avenue Milwaukee,
Wisconsin 53208



(111) 5641
(210) AL/T/1996/1296
(540) MONROE
(732) DRiV Automotive Inc
15701 Technology Drive, Northville,
Michigan 48168, United States

(111) 8911
(210) AL/T/2000/483
(540) MONROE REFLEX
(732) DRiV Automotive Inc
15701 Technology Drive, Northville,
Michigan 48168, United States

(111) 15465
(210) AL/T/2013/542
(540) WESTINGHOUSE
(732) Westinghouse Electric &
Manufacturing Company, LLC
4000 Town Center Boulevard, Suite 210,
Canonsburg, PA 15317, US

(111) 16880
(210) AL/T/2015/593
(540) Puritan's Pride
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, Switzerland

(111) 16880
(210) AL/T/2015/593
(540) Puritan's Pride
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, Switzerland

(111) 16912
(210) AL/T/2015/594

(540) Puritan's Pride
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, Switzerland

(111) 18886
(210) AL/T/2017/1151
(540) ESCAPE
(732) Al Furat FZE
Jafza One Jebel Ali Free Zone, P.O. Box
449804, Dubai, United Arab Emirates

(111) 22658
(210) AL/T/2021/968
(540) MENACTRA
(732) SANOFI PASTEUR, INC.
One Discovery Drive, Swiftwater, PA
18370

NDRYSHIM NË EMRIN E PRONARIT TË MARKËS



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtrakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dppi.gov.al E-mail: info@ddpi.gov.al

(111) 8358
(210) AL/T/1999/29
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

(111) 10462
(210) AL/T/2005/208
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

(111) 16921
(210) AL/T/2015/575
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

(111) 16920
(210) AL/T/2015/581
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

NDRYSHIM NË ADRESËN E PRONARIT TË MARKËS

(111) 8358
(210) AL/T/1999/29
(540) HYUNDAI
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL, Republic of Korea

(111) 14360
(210) AL/T/2003/242
(540) EVERLAST
(732) Everlast World's Boxing Headquarters Corporation
42 West 39th Street, 3rd Floor New York, New York 10018

(111) 5678
(210) AL/T/2003/270
(540) EVERLAST
(732) Everlast World's Boxing Headquarters Corporation
42 West 39th Street, 3rd Floor New York, New York 10018

(111) 10032
(210) AL/T/2003/453
(540) HAYAT
(732) HAYAT KIMYA SANAYI A.S.
Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade, Üsküdar, İstanbul (TR)

(111) 10462
(210) AL/T/2005/208
(540) HYUNDAI
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

(111) 16921
(210) AL/T/2015/575
(540) HYUNDAI

(111) 16920
(210) AL/T/2015/581



(540) HYUNDAI
(732) HD HYUNDAI CO., LTD.
75 YULGOK-RO, JONGNO-GU,
SEOUL, Republic of Korea

(111) 19256
(210) AL/T/2018/102
(540) PYREX
(732) Alessio, LANOTTE
Via Luigi Italia, 56/80 76121 Barletta
(BT) ITALY



KUFIZIM NË LISTËN E MALLRAVE TË MARKËS

(111)

(210) AL/T/2023/397

(540) OMEGA you can hear it

(511)

35 - Shërbime shitje me shumice dhe pakice në dyqan dhe nepermjet faqeve të internetit të produkteve:

Pajisje telekomunikacioni dhe IT, kamera sigurie, pajisje alarmi, sisteme audio, aparate për regjistrimin,

transmetimin, përforcimin dhe riprodhimin e zërit, për shembull, njësitë e efekteve elektrike dhe

elektronike për instrumentet muzikore, ndërfaqe audio, miksera audio, barazues zeri që janë aparate

audio, subwooferë; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;

prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; marketing; demonstrim i

mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi /

publiciteti; marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;

shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; organizimi i

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marrja me qira e stendave të shitjes;;

41 - Shërbime inxhinierike të zërit për evente; dhënie me qira të pajisjeve audio; shërbimet e redaktimit të

videove për ngjarje; shërbimet e imazhit video me dron; organizimi i ngjarjeve argëtuese; dhënia me qira e aparateve kinematografike; dhënia me qira e videokamerave / marrja

me qira e videokamerave.

MARKA TË RIPËRTËRIRA

(210) AL/T/2003/364
(540) **KENEX**
(730) NEXEN TIRE CORPORATION
#30, Yusan-Dong, Yangsan City,
Kyongsangnam-Do, Korea
(180) 24.07.2023
(111) 10540
(510) 12

(210) AL/T/2013/287
(540) **JETA OSH QEF**
(730) GENTIAN ÇEKELI
Rr.Barikadave, Qendra Galeria, Kati 2,
Zyra 5, KP1021, Tirane
(180) 15.05.2023
(111) 15546
(510) 35

(210) AL/T/2013/401
(540) **DENSO**
(730) DENSO CORPORATION
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref.,
(180) 01.07.2023
(111) 15254
(510) 35;42

(210) AL/T/2013/426
(540) **OPTIMAL**
(730) ARPIKO TRADE
Rr.Barikadave, Pallatet 9-kateshe, Kulla
4/2, Tirane
(180) 12.07.2023

(111) 15295
(510) 9;11;13

(210) AL/T/2013/456
(540) **Caterina Firenze**
(730) SOPHY SHOES
Lagjja "Barrikada", rruga "Antipatrea",
godina me nr. pasurie 19/95, zona
kadastrale 8501, Berat
(180) 22.07.2023
(111) 15237
(510) 25

(210) AL/T/1995/235
(540) **CANON**
(730) Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku,
Tokyo
(180) 05.12.2033
(111) 4354
(510) 18;25

(210) AL/T/1995/236
(540) **CANON**
(730) Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku,
Tokyo
(180) 26.01.2034
(111) 5087
(510) 6

(210) AL/T/1995/600
(540) **BLEND-A-MED**
(730) Procter & Gamble Holding GmbH
Sulzbacher Str.40, 65824, Schwalbach am Taunus
(180) 15.10.2013
(111) 1188
(510) 3;5;8;21

(210) AL/T/2003/318
(540) **LEVI'S**
(730) LEVI STRAUSS & CO
1155 Battery Street SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
(180) 27.10.2033
(111) 4806
(510) 25

(210) AL/T/2003/453
(540) **HAYAT**
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.S.
Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade, Üsküdar, İstanbul (TR)
(180) 22.09.2043
(111) 10032
(510) 3;5;16

(210) AL/T/2003/472
(540) **MISAR**
(730) BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.
Danica 5 48 000 Koprivnica
(180) 10.10.2033
(111) 9998
(510) 5

(210) AL/T/2003/478
(540) **OBI**

(730) OBI GmbH & Co Deutschland KG
Franchise Center KG, 42929 Wermelskirchen, Albert Einstein Str.7-9, Germany
(180) 15.10.2033
(111) 9763
(510)
1;2;3;4;5;6;7;8;9;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;30;31;32;33;35;37;39;40;42;44;45

(210) AL/T/2003/506
(540) **MAKITA**
(730) MAKITA Corporation
3-11-8 SUMIYOSHI - CHO ANJO, AICHI,
(180) 05.11.2033
(111) 9930
(510) 8;9;37

(210) AL/T/2003/533
(540) **JACUZZI**
(730) JACUZZI INC.
17872 Gillette Ave.#300, Irvine, CA 92614
(180) 20.11.2033
(111) 9959
(510) 11

(210) AL/T/2003/95
(540) **UPS**
(730) United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328
(180) 21.08.2033
(111) 5375
(510) 39

(210) AL/T/2004/54
(540) **Aspire**
(730) Acer Inc.
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., TAIPEI CITY 10541, Taiwan
(R.O.C.)
(180) 24.02.2034
(111) 9956
(510) 9

(210) AL/T/2004/55
(540) **ALTOS**
(730) Acer Inc.
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., TAIPEI CITY 10541, Taiwan
(R.O.C.)
(180) 24.02.2034
(111) 9957
(510) 9

(210) AL/T/2004/56
(540) **EXTENSA**
(730) Acer Inc.
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., TAIPEI CITY 10541, Taiwan
(R.O.C.)
(180) 24.02.2034
(111) 9952
(510) 9

(210) AL/T/2004/57
(540) **TRAVELMATE**
(730) Acer Inc.
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., TAIPEI CITY 10541, Taiwan
(R.O.C.)
(180) 24.02.2034
(111) 9954
(510) 9

(210) AL/T/2004/58
(540) **VERITON**
(730) Acer Inc.
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., TAIPEI CITY 10541, Taiwan
(R.O.C.)
(180) 24.02.2034
(111) 9953
(510) 9

(210) AL/T/2004/69
(540) **SUNKIST**
(730) Sunkist Growers, Inc
27770 N. Entertainment Drive, Valencia,
California 91355
(180) 08.03.2034
(111) 10115
(510) 31;32

(210) AL/T/2013/542
(540) **WESTINGHOUSE**
(730) Westinghouse Electric &
Manufacturing Company, LLC
4000 Town Center Boulevard, Suite 210,
Canonsburg, PA 15317, US
(180) 29.08.2033
(111) 15465
(510) 7;9;11

(210) AL/T/2013/555
(540) **FILTRON**
(730) MANN+HUMMEL Filtration
Technology Poland sp. z o.o.

Wroclawska 145 Str., Gostyn, 63-800
Poland
(180) 09.09.2033
(111) 15192
(510) 7;16

(210) AL/T/2013/559
(540) **QUELLIN**
(730) Elanco US Inc.
2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana
46140
(180) 10.09.2033
(111) 15506
(510) 5

(210) AL/T/2013/577
(540) **CIRRUS**
(730) MasterCard International
Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New
York 10577
(180) 20.09.2043
(111) 15387
(510) 9;16;35;36;38;39;42

(210) AL/T/2013/606
(540) **PIERRE CARDIN**
(730) Pierre CARDIN
59, rue du Faubourg Saint Honoré 75008
PARIS,
(180) 08.10.2033
(111) 15458
(510) 20;24

(210) AL/T/2013/607
(540) **SWIRL**
(730) The Gillette Company LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127,
(180) 08.10.2033
(111) 15457
(510) 8

(210) AL/T/2013/620
(540)
(730) IMG Universe LLC

11 Madison Avenue New York, NY 10010
(180) 10.10.2033
(111) 15446
(510) 25

(210) AL/T/2013/704
(540) **GENERAL**
(730) FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki
213-8502
(180) 20.11.2033
(111) 15463
(510) 11

(210) AL/T/2013/711
(540) **UNSTOPABLES**
(730) The Procter & Gamble
Company
One Procter & Gamble
Plaza,Cincinnati Ohio 45202
(180) 27.11.2023
(111) 15530
(510) 3;5;11

(210) AL/T/2013/723
(540) **MODILAC**
(730) SODILAC, a French société par
actions simplifiée
68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-
PERRET, France
(180) 11.12.2033
(111) 15853
(510) 5;29;30;32

(210) AL/T/2013/755
(540) **HEALTHY WHITE**
(730) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation)
One Johnson& Johnson Plaza New
Brunswick, New Jersey

(180) 20.12.2033
(111) 15631
(510) 3;5

(210) AL/T/2014/1
(540) **CONTOUR**
(730) The Gillette Company LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127
(180) 07.01.2024
(111) 15549
(510) 8

(210) AL/T/2014/63
(540)
(730) Kabushiki Kaisha Komatsu
Seisakusho
3-6,2-chome, Akasaka, Minato-ku, Tokio
(180) 19.02.2034
(111) 15703
(510) 12

MARKA TË KORRIGJUARA

(210) AL/T/2021/1391

(540) **ETİ MİLK BURGER**

(732) ETİ GIDA SANAYI VE
TICARET ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde,
ESKİSEHIR, Turkey

(151) 17.05.2023

(180) 28.12.2031

(111) 23814

(300)

(510) 30,

(526) Milk; Burger

(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë; indigo
blu

(740) Krenar Loloçi

Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

ADRESA TË KORRIGJUARA

(111) 7126
(210) AL/T/1997/212
(540) CORONA EXTRA
(732) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01210, Mexico City
(740)

(111) 8025
(210) AL/T/1998/156
(540) STMICROELECTRONICS
(732) STMICROELECTRONICS,INC.
750 Canyon Drive, Suite 300, 75019,
COPPELL, TX
(740)

(111) 17733
(210) AL/T/2016/686
(540) Corona
(732) Cervecería Modelo de México, S.
de R.L. de C.V.
Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210,
Mexico City
(740) Vjollca SHOMO
EUROMARKPAT ALBANIA SHPK,
Rruga "A.Z. Cajupi", Ndërtesa 20, Hyrja
4, Ap. 15, Kutia Postare 1019, Tiranë



RIPËRTËRITJE TË KORRIGJUARA PËR MARKAT



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtrakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dpqi.gov.al E-mail: info@dpqi.gov.al

(210) AL/T/2003/303
(540) **ESSE**
(730) KT & G CORPORATION
100, Pyungchon-Dong, Taedeog-Ku, Taejon, Republic of Korea
(180) 12.06.2033
(111) 9681
(510) 34

KORRIGJIME TË EMRAVE

(111) 7405
(210) AL/T/1997/347
(732) BRIGGS & STRATTON, LLC
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222
(740) Krenar LOLOCI
Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

(111) 7407
(210) AL/T/1997/349
(732) BRIGGS & STRATTON, LLC
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222
(740) Krenar Loloci
Rr. “ Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pall. 1/1, Kati 2 Tiranë,

DISENJO INDUSTRIALE TË RIPËRTËRIRA

(21) AL/I/2013/3

(54) **LOGO**

(73) FrieslandCampina Nederland B.V.

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort,

(18) 25.06.2023

(11) 217

(
